

akce: **VÝMĚNA POCHOZÍ PLOCHY – ZŠ A MŠ ŠKOLNÍ**  
p.p.č. 2889/42, k.ú. Podmokly, budova č.p. 1544

investor: **Statutární město Děčín**  
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

katastrální území: Podmokly

č. zakázky: 359/2024

stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE

---

# VÝMĚNA POCHOZÍ PLOCHY – ZŠ A MŠ ŠKOLNÍ

p.p.č. 2889/42, k.ú. Podmokly, budova č.p. 1544  
VÝBĚR ZHOTOVITELE  
zpracovaná k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

## D TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval : **Martin Hübschman, DiS**  
projektová činnost ve výstavbě  
Růžová 88  
405 02 Děčín II  
mobil:605584302, IČO:09980300

Děčín, 05/2024

**D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ****Výměra řešených prostor (pro výměnu pochozí vrstvy – lina)****Vstupní údaje**

- vyklizení místností provede investor resp. ZŠ a MŠ Školní

- součet ploch řešených místností:

- ekonom	plocha	<u>19,30 m<sup>2</sup></u>	sokl	<u>30,80 m</u>
- sborovna	plocha	2x 40,30 = <u>80,60 m<sup>2</sup></u>	sokl	<u>25,70 m</u>
- pavilón A - učebna č. 12	plocha	2x 67,50 = <u>135,00 m<sup>2</sup></u>	sokl	<u>34,80 m</u>
- pavilón A - učebna č. 13	plocha	2x 59,50 = <u>119,00 m<sup>2</sup></u>	sokl	<u>32,15 m</u>
- pavilón A - učebna č. 17	plocha	2x 63,20 = <u>126,40 m<sup>2</sup></u>	sokl	<u>33,00 m</u>
- pavilón B – učebna č. 36	plocha	<u>83,40 m<sup>2</sup></u>	sokl	<u>48,10 m</u>
- pavilón C – učebna č. 57	plocha	<u>45,20 m<sup>2</sup></u>	sokl	<u>28,00 m</u>
- celkem		= <u>608,90 m<sup>2</sup></u>		<u>232,55 m</u>

**Popis navržených stavebních úprav stávající galerie a přilehlých šaten**

1

- odstranění soklů pochozí plochy – lina

- celková délka 232,55 m

2

- odstranění stávajícího lina v ploše = 608,90 m<sup>2</sup>

3

- odstranění – 5 + 5 = 10x dřevěný práh ve dveřích do šaten

- dveře označeny číslem 1 = návrat nového dřevěného prahu:

- dveře označeny číslem 2 = nově přechodová lišta

lino zatáhnout do dveří, lišta pod dvevní křídlo:

pavilón A – učebna č. 13 –	1 ks
pavilón A – učebna č. 17 –	1 ks
pavilón B – učebna č. 36 –	1 ks
pavilón C – učebna č. 57 –	1 ks

**celkem** 4 ks

- dveře označeny číslem 3 = zachovat stávající práh:

ekonom -	1 ks
sborovna -	1 ks
pavilón A – učebna č. 12 –	1 ks

**celkem** 3 ks

4

- obroušení stávající nosné konstrukce – předpoklad beton v ploše 608,90 m<sup>2</sup> (předpoklad pozůstatek původního lepidla na lino)

5

- vyspravení nosného podkladu v případě poruch

6

- vysátí průmyslovým vysavačem prach po broušení

- penetrace nosného podkladu po obroušení v ploše 608,90 m<sup>2</sup>

7

- vyrovnání samonivelační stěrkou v ploše 608,90 m<sup>2</sup> (snaha výškově sjednotit povrchy)

- tloušťka není známa – odhad 5 mm (bude řešeno vícepracemi / méněpracemi dle skutečnosti)

- v případě velkých výškových rozdílů místností budou použity přechodové lišty ve dveřích případně prahy

8

- položení nové pochozí plochy – PVC – do lepidla v ploše 608,90 m<sup>2</sup> – typ PVC volí investor stavby
- PVC musí odpovídat zátěžovým předpisům do škol – vysoká komerční zátěž – třída zátěže 43

9

- provedení soklů PVC v délce 51,5 + 51,5 = 232,55 m

10

- finální hrubý úklid

**Poznámka**

- zaměření bylo provedeno pouze za účelem předkládaného záměru PD
- jedná se o výměnu pochozí vrstvy podlahy
- nebyly zaměřeny například tloušťky svislých konstrukcí, nebo fasádní výplně (jejich šířky, výšky a parapety)
- pro zadaný záměr výměny pochozí vrstvy je zaměření vyhovující