

akce: **VÝMĚNA POCHOZÍ PLOCHY – MŠ WEBEROVA**
p.p.č. 3453/54, k.ú. Podmokly, budova č.p. 1535

investor: **Statutární město Děčín**
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

katastrální území: Podmokly

č. zakázky: 360/2024

stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝMĚNA POCHOZÍ PLOCHY – MŠ WEBEROVA

p.p.č. 3453/54, k.ú. Podmokly, budova č.p. 1535
VÝBĚR ZHOTOVITELE
zpracovaná k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

D TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTU

Vypracoval : **Martin Hübschman, DiS**
projektová činnost ve výstavbě
Růžová 88
405 02 Děčín II
mobil:605584302, IČO:09980300

Děčín, 05/2024

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**Výměra řešených prostor (pro výměnu pochozí vrstvy – lina)****Vstupní údaje**

- řešené prostory dle požadavků investora = 1.01 a 2.01
- vyklizení místností provede investor případně MŠ Weberova
- součet ploch řešených místností $112 + 112 = 224,00 \text{ m}^2$ (dvě totožná patra)

Popis navržených stavebních úprav stávající galerie a přilehlých šaten

1

- odstranění soklů pochozí plochy – lina
- celková délka $51,50 + 51,50 = 103 \text{ m}$

2

- odstranění stávajícího lina v ploše $112 + 112 = 224,00 \text{ m}^2$

3

- odstranění – $5 + 5 = 10 \times$ dřevěný práh ve dveřích do šaten
 - dveře označeny číslem 1 = návrat nového dřevěného prahu – $2 + 2 = 4 \text{ ks}$
 - dveře označeny číslem 2 = nově přechodová lišta – $3 + 3 = 6 \text{ ks}$
 - lino zatáhnout do dveří, lišta pod dveřní křídlo

4

- obroušení stávající nosné konstrukce – předpoklad beton v ploše $112 + 112 = 224,00 \text{ m}^2$ (předpoklad pozůstatek původního lepidla na lino)

5

- vyspravení nosného podkladu v případě poruch

6

- vysátí průmyslovým vysavačem prach po broušení
- penetrace nosného podkladu po obroušení v ploše $112 + 112 = 224,00 \text{ m}^2$

7

- vyrovnaní samonivelační stěrkou v ploše $112 + 112 = 224,00 \text{ m}^2$ (snaha výškově sjednotit povrchy)
- tloušťka není známa – odhad 5 mm (bude řešeno vícepracemi / méněpracemi dle skutečnosti)
- v případě velkých výškových rozdílů místností budou použity přechodové lišty ve dveřích případně prahy

8

- položení nové pochozí plochy – PVC – do lepidla v ploše $112 + 112 = 224,00 \text{ m}^2$ – typ PVC volí investor stavby
- PVC musí odpovídat zátěžovým předpisům do škol – vysoká komerční zátěž – třída zátěže 43

9

- provedení soklů PVC v délce $51,5 + 51,5 = 103 \text{ m}$

10

- finální hrubý úklid

Poznámka

- zaměření bylo provedeno pouze za účelem předkládaného záměru PD
- jedná se o výměnu pochozí vrstvy podlahy
- nebyly zaměřeny například tloušťky svislých konstrukcí, nebo fasádní výplně (jejich šířky, výšky a parapety)
- pro zadaný záměr výměny pochozí vrstvy je zaměření vyhovující