

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-0134/OMH

ze dne 21.2.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	ULIMEX, spol. s r.o.
Sídlo:	Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	Tomáš Huja, jednatel
IČO:	14864878
DIČ:	CZ14864878
Bankovní spojení:	KB Ústí nad Labem
Číslo účtu:	114349411/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

- Dle SOD č. objednatele 2024-0134/OMH ze dne 21.2.2024 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **2 848 823,84 Kč bez DPH**. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Důvody víceprací jsou popsány v příložených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2024-0134/OMH bez DPH:	2 848 823,84 Kč
--	-----------------

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	567 804,25 Kč
--	----------------------

Celková cena díla bez DPH	3 416 628,09 Kč
---------------------------	-----------------

Závěrečná ustanovení

- Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Děčíně dne

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
Tomáš Huja, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP
Stavba: NAB-2024-220-0030

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 934 386,63	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 934 386,63	Výše daně 406 221,19
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 340 607,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP
Stavba: NAB-2024-220-0030

Místo: Datum: 18. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 934 386,63	2 340 607,82
SO 01	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů	1 934 386,63	2 340 607,82



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAB-2024-220-0030
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 934 386,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 934 386,63	21,00%	406 221,19	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 340 607,82

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



29.05.2024



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAB-2024-220-0030
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 934 386,63
04. - Trasa od elektroměrové skříně k nové zásuvkové skřini č. 1	72 192,85
05. - Nový zásuvkový piliř č. 1	284 460,00
06. - Trasa od zas. skříně č. 1 k nové zás. skřini č. 2	97 878,00
07. - Nová zásuvková skříň č. 2	297 941,60
08. - Trasa od Rozbočení B k nové zásuvkové skřini č. 4	96 258,80
09. - Nová zásuvková skříň č. 4	256 874,44
10. - Trasa od ROZ. A k nové zásuvkové skřini č. 3	292 820,00
11. - Nová zásuvková skříň 3	280 060,00
12. - Trasa od zásuvkové skříně č. 3 k vodnímu molu č. 2	106 624,72
13. - Trasa od zásuvkové skříně č. 2 k molu č. 1 Viking.	149 276,22

PR
Dráž



19.05.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAB-2024-220-0030
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 934 386,63

D	04.	Trasa od elektroměrové skříně k nové zásuvkové skříně č. 1					72 192,85
515	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	3,800	495,00	1 881,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
516	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	36,750	225,00	8 268,75
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl vrstvy do 200 mm				
525	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	36,750	31,20	1 146,60
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici				
482	K	460631216	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 225 do 250 mm	m	14,000	3 314,00	46 396,00
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm				
480	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
481	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
538	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,810	6 050,00	4 900,50
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm, plochy do 1 m2				
D	05.	Nový zásuvkový piliř č. 1					284 460,00
118	M	ZÁS1	Zásuvková skříň č. 1	kus	1,000	261 500,00	261 500,00
	PP		Zásuvkovou skříň hl. jist. 3x400 1x hl. jistič podružný3x400A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 400V, 2x 32A zásuvka 400V, 9x 16A zásuvka 230V, 2x jističochránič 63A, 2x jističochrán				
539	M	MŘŽ1	Mříž dle PD	kpl	1,000	22 960,00	22 960,00
	PP		Mříž dle PD				
D	06.	Trasa od zas. skříně č. 1 k nové zás. skříně č. 2					97 878,00
513	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	3,100	495,00	1 534,50
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
514	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	225,00	4 500,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl vrstvy do 200 mm				
524	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	20,000	31,20	624,00
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici				
505	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
506	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
508	K	460631125	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	28,000		
	PP		Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm				

29.05.2024

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
509	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 <i>Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	m	3,500	1 346,00	4 711,00
	PP						
510	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4 <i>Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	m	3,500	239,00	836,50
	PP						
511	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 <i>Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	m	44,000	858,00	37 752,00
	PP						
512	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 <i>Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	m	44,000	155,00	6 820,00
	PP						
	D	07.	Nová zásuvková skříň č. 2				297 941,60
483	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4 <i>Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	m3	0,800	1 727,00	1 381,60
	PP						
193	M	ZÁS2	Zásuvková skříň č. 2 <i>Zásuvková skříň č. 2 (1x hl. jističpodružný 3x 160A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 400V, 2x 32A zásuvka 400V, 1x 16A zásuvka 400A, 9x 16A zásuvka 230V, 2x jističochráni č 63A, 2x</i>	kus	1,000	273 600,00	273 600,00
	PP						
540	M	MŘŽ2	Mříž dle PD <i>Mříž dle PD</i>	kpl	1,000	22 960,00	22 960,00
	PP						
	D	08.	Trasa od Rozbočení B k nové zásuvkové skříni č. 4				96 258,80
517	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně <i>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5</i>	m3	3,400	495,00	1 683,00
	PP						
518	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně <i>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm</i>	m2	24,000	225,00	5 400,00
	PP						
523	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici <i>Výsev trávníku hydroosevem na ornici</i>	m2	24,000	31,20	748,80
	PP						
498	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4 <i>Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	m3	12,000	1 727,00	20 724,00
	PP						
499	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4 <i>Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
	PP						
502	K	460631125	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm <i>Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm</i>	m	9,000	1 125,00	10 125,00
	PP						
501	K	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm <i>Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm</i>	m	14,000	1 781,00	24 934,00
	PP						
500	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4 <i>Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
	PP						
503	K	460181273	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru <i>Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4</i>	m	44,000	296,00	13 024,00
	PP						
504	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	44,000		500

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
D	09.		Nová zásuvková skříň č. 4				256 874,44
497	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	0,709	1 727,00	1 224,44
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
253	M	ZÁS4	Zásuvková skříň č. 4	kus	1,000	235 100,00	235 100,00
	PP		Zásuvková skříň č. 4 (1x hl. jistič podružný 3x 63A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 4x 32A zásuvka 400V, 9x 16A zásuvka 230 V, 4x jističochránič 40A, 3x jističochránič 25A, 4x 3f. jistič 32A, 1x				
541	M	MŘŽ4	Mříž dle PD	kpl	1,000	20 550,00	20 550,00
	PP		Mříž dle PD				
D	10.		Trasa od ROZ. A k nové zásuvkové skřini č. 3				292 820,00
492	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	3,000	3 200,00	9 600,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
493	K	460631216	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 225 do 250 mm	m	76,000	3 314,00	251 864,00
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm				
494	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	3,000	6 400,00	19 200,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
495	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	12,000	858,00	10 296,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
496	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	12,000	155,00	1 860,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
D	11.		Nová zásuvková skříň 3				280 060,00
333	M	ZÁS3	Zásuvková skříň č. 3	kus	1,000	257 100,00	257 100,00
	PP		Zásuvková skříň č. 3 1x hl. jistič podružný 3x160A, 1x hl. jistič podružný 3x400A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 3f, 2x 32A zásuvka 3f., 1x 16A zásuvka 3f., 9				
542	M	MŘŽ3	Mříž dle PD	kpl	1,000	22 960,00	22 960,00
	PP		Mříž dle PD				
D	12.		Trasa od zásuvkové skříně č. 3 k vodnímu molu č. 2				106 624,72
526	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	35,000	507,00	17 745,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
520	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	35,000	225,00	7 875,00
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
522	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	35,000	31,20	1 092,00
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici				
489	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	40,000	858,00	34 320,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
490	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	40,000	155,00	6 200,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
491	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	0,512		2,22

29.05.2024

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
530	K	741120503	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 37 žil uložená volně (např. CGSG)	m	5,000	34,70	173,50
	PP		Montáž šňůra Cu lehká a střední do 37 žil uložená volně (např. CGSG)				
529	K	772528124	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 v terče přes 100 do 150 mm	m2	35,000	933,00	32 655,00
	PP		Kladení dlažby z kamene na terče (pevně nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,25 m2, o výšce terče přes 100 do 150 mm				
532	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	40,000	50,00	2 000,00
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm				
533	K	210950121	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	40,000	40,00	1 600,00
	PP		Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy				
534	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	40,000	52,00	2 080,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE				
	D	13.	Trasa od zásuvkové skříně č. 2 k molu č. 1 Viking.				149 276,22
527	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	20,000	507,00	10 140,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
519	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	225,00	4 500,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
521	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	20,000	31,20	624,00
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici				
484	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
485	K	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	28,000	1 781,00	49 868,00
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm				
486	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	2,000	6 400,00	12 800,00
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
487	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	40,000	858,00	34 320,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
407	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000	135,00	5 400,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3				
488	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	0,512	1 727,00	884,22
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
528	K	772528124	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 v terče přes 100 do 150 mm	m2	20,000	933,00	18 660,00
	PP		Kladení dlažby z kamene na terče (pevně nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,25 m2, o výšce terče přes 100 do 150 mm				
535	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	40,000	50,00	2 000,00
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm				
536	K	210950121	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	40,000	40,00	1 600,00
	PP		Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy				
537	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	40,000		1 600,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE				

29.05.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNP
Stavba: NAB-2024-220-0030

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			-1 366 582,38
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 366 582,38	Výše daně -286 982,30
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-1 653 564,68

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNP
Stavba: NAB-2024-220-0030

Místo: Datum: 14. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 366 582,38	-1 653 564,68
SO 01	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů	-1 366 582,38	-1 653 564,68



29. 05. 2024

Strana 1 z 8

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAB-2024-220-0030
Objekt:


SO 01 - Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 366 582,38
03. - Nová elektroměrová skříň včetně obložení	-32 032,51
04. - Trasa od elektroměrové skříně k nové zásuvkové skřini č. 1	-66 033,67
05. - Nový zásuvkový pilíř č. 1	-151 968,72
06. - Trasa od zas. skříně č. 1 k nové zás. skřini č. 2	-99 815,27
07. - Nová zásuvková skříň č. 2	-174 470,32
08. - Trasa od Rozbočení B k nové zásuvkové skřini č. 4	-80 171,23
09. - Nová zásuvková skříň č. 4	-148 660,72
10. - Trasa od ROZ. A k nové zásuvkové skřini č. 3	-163 313,39
11. - Nová zásuvková skříň 3	-151 188,32
12. - Trasa od zásuvkové skříně č. 3 k vodnímu molu č. 2	-94 519,60
13. - Trasa od zásuvkové skříně č. 2 k molu č. 1 Viking.	-137 284,63
15. - Ostatní	-67 124,00



29.05.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAB-2024-220-0030
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů

Místo: Datum: 14. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 366 582,38

D	03.		Nová elektroměrová skříň včetně obložení				-32 032,51
479	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-0,480	64,00	-30,72
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
488	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-0,480	1 200,00	-576,00
	PP		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				
481	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	-0,980	3 670,00	-3 596,60
	PP		Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15				
482	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	-0,980	3 390,00	-3 322,20
	PP		beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16				
483	M	HLZ.492100	Kari síť KA 17 ø4/150 - ø4/150, rozměr 3 x 2 m	kus	-1,000	252,00	-252,00
	PP		Kari síť KA 17 ø4/150 - ø4/150, rozměr 3 x 2 m				
484	M	31220513	drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm	kg	-1,600	194,00	-310,40
	PP		drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm				
486	K	460641221	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými sítěmi Kari	t	-0,010	37 000,00	-370,00
	PP		Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými sítěmi Kari				
480	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	-1,014	400,00	-405,60
	PP		Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích				
487	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	-1,014	85,00	-86,19
	PP		Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích				
485	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	-1,000	470,00	-470,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč				
57	M	KMB.PB211	KMB cihla plná odlehčená VF (290x140x65 mm)	kus	-168,000	23,00	-3 864,00
	PP		KMB cihla plná odlehčená VF (290x140x65 mm)				
58	M	4470030105	Malta cementová SAKRET ZM 10 30 kg	kg	-50,000	124,00	-6 200,00
	PP		Malta cementová SAKRET ZM 10 30 kg				
59	M	VASPOpisk.3	Betonový obklad pískovec antracit 6,5 x 23,4 x 3	m2	-4,700	594,00	-2 791,80
	PP		Betonový obklad pískovec antracit 6,5 x 23,4 x 3				
60	M	KBB.10300100314	Flexkleber - elastické cementové lepidlo 25kg	kus	-1,000	357,00	-357,00
	PP		Flexkleber - elastické cementové lepidlo 25kg				
61	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	-20,000	470,00	-9 400,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista				
D	04.		Trasa od elektroměrové skříňe k nové zásuvkové skříni č. 1				-66 033,67
78	K	468011142.1.1	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	-6,700	222,00	-1 487,40
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm				
79	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	-13,400	327,00	-4 381,80
	PP		Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm				
80	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-1,766	2 780,00	-4 909,48
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
81	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-3,810		
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				

29.05.2024

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	460871133	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	-3,350	142,00	-475,70
	PP		Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm				
83	M	SCC8/10	BETON SC C8/10	m3	-0,740	3 461,00	-2 561,14
	PP		BETON SC C8/10				
84	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	-3,250	379,00	-1 231,75
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm				
85	M	BRM.R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr	-5,000	113,00	-565,00
	PP		VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze				
86	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	-0,442	2 220,00	-981,24
	PP		beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70				
87	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	-5,000	45,10	-225,50
	PP		emulze asfaltová spojovací				
88	M	58942406	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	-0,589	2 660,00	-1 566,74
	PP		beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70				
89	K	460921121	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm	m2	-6,500	194,00	-1 261,00
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm				
91	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-6,500	940,00	-6 110,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3				
92	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-6,500	208,00	-1 352,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3				
526	K	997013655.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-19,285	1 640,00	-31 627,40
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
527	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-19,480	269,00	-5 240,12
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	D	05.	Nový zásuvkový pilíř č. 1				-151 968,72
489	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-0,480	64,00	-30,72
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
490	M	31220513	drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm	kg	-1,600	194,00	-310,40
	PP		drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm				
492	K	460581111.1	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-0,480	20,00	-9,60
	PP		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				
535	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,700	1 640,00	-1 148,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
118	M	ZÁS1	Zásuvkovou skříň hl. jist. 3x400 1x hl. jistič podružný3x400A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 400V, 2x 32A zásuvka 400V, 9x 16A zásuvka 230V, 2x jističochránič 63A, 2x jističochrán	kus	-1,000	150 000,00	-150 000,00
	PP		Zásuvkovou skříň hl. jist. 3x400 1x hl. jistič podružný3x400A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 400V, 2x 32A zásuvka 400V, 9x 16A zásuvka 230V, 2x jističochránič 63A, 2x jističochrán				
491	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	-1,000	470,00	-470,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč				
	D	06.	Trasa od zas. skříň č. 1 k nové zás. skříni č. 2				-99 815,27
493	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-20,000	64,00	-1 280,00
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
494	K	460581111.2	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-20,000	20,00	-400,00
	PP		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				
150	K	460633412	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru	kus	-1,000	765,00	-765,00
	PP		Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru				

19.05.2024

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	460631115	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	-28,000	815,00	-22 820,00
	PP		Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm				
154	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-1,000	4 630,00	-4 630,00
	PP		Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3				
165	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-3,500	940,00	-3 290,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3				
166	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-3,500	208,00	-728,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3				
167	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-44,000	600,00	-26 400,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3				
168	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-44,000	135,00	-5 940,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3				
313	K	460431232	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-36,000	52,10	-1 875,60
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3				
528	K	997013655.3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-16,555	1 640,00	-27 150,20
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
529	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-11,950	269,00	-3 214,55
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
541	M	NUCNICKY	Zásypový písek netříděný	t	-9,180	144,00	-1 321,92
	PP		Zásypový písek netříděný				
	D	07.	Nová zásuvková skříň č. 2				-174 470,32
495	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-1,130	64,00	-72,32
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
496	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,796	1 200,00	-955,20
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
497	M	31220513	drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm	kg	-1,600	194,00	-310,40
	PP		drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm				
499	K	46039112	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním	m3	-0,100	1 000,00	-100,00
	PP		Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním				
181	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,796	1 200,00	-955,20
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
534	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,980	1 640,00	-1 607,20
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
193	M	ZÁS2	Zásuvková skříň č. 2 (1x hl. jističpodružný 3x 160A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 400V, 2x 32A zásuvka 400V, 1x 16A zásuvka 400A, 9x 16A zásuvka 230V, 2x jističochráni č 63A, 2x	kus	-1,000	170 000,00	-170 000,00
	PP		Zásuvková skříň č. 2 (1x hl. jističpodružný 3x 160A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 400V, 2x 32A zásuvka 400V, 1x 16A zásuvka 400A, 9x 16A zásuvka 230V, 2x jističochráni č 63A, 2x				
498	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	-1,000	470,00	-470,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč				
	D	08.	Trasa od Rozbočení B k nové zásuvkové skříni č. 4				-80 171,23
500	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-24,000	64,00	-1 536,00
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
502	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,600		-720,00
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
501	K	460581111.3	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-24,000		-480,00
	PP		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				

19.05.2024 1

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
238	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,600	1 200,00	-720,00
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
223	K	460633412	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru	kus	-2,000	765,00	-1 530,00
	PP		Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru				
224	K	460631115	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	-28,000	815,00	-22 820,00
	PP		Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm				
225	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-2,000	4 630,00	-9 260,00
	PP		Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3				
540	M	NUCNICKY	Zásypový písek netříděný	t	-15,220	144,00	-2 191,68
	PP		Zásypový písek netříděný				
530	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-23,350	269,00	-6 281,15
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
235	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-44,000	600,00	-26 400,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3				
236	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-44,000	135,00	-5 940,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3				
315	K	460431232	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-44,000	52,10	-2 292,40
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3				
	D	09.	Nová zásuvková skříň č. 4				-148 660,72
503	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-0,480	64,00	-30,72
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
504	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,709	1 200,00	-850,80
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
505	M	31220513	drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm	kg	-1,600	194,00	-310,40
	PP		drát holý pro svařování plamenem lesklý D 2mm				
241	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,709	1 200,00	-850,80
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
533	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,700	1 640,00	-1 148,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
253	M	ZÁS4	Zásuvková skříň č. 4 (1x hl. jistič podružný 3x 63A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 4x 32A zásuvka 400V, 9x 16A zásuvka 230 V, 4x jističochránič 40A, 3x jističochránič 25A, 4x 3f. jistič 32A, 1x	kus	-1,000	145 000,00	-145 000,00
	PP		Zásuvková skříň č. 4 (1x hl. jistič podružný 3x 63A, měřicí převodové transformátory proudu pro podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 4x 32A zásuvka 400V, 9x 16A zásuvka 230 V, 4x jističochránič 40A, 3x jističochránič 25A, 4x 3f. jistič 32A, 1x				
506	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	-1,000	470,00	-470,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč				
	D	10.	Trasa od ROZ. A k nové zásuvkové skříni č. 3				-163 313,39
507	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-35,000	64,00	-2 240,00
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
508	K	460581111.4	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-35,000	20,00	-700,00
	PP		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				
531	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-31,490	269,00	-8 470,81
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
289	K	460633412	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru	kus	-3,000	765,00	-2 295,00
	PP		Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
290	K	460631115	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	-90,000	815,00	-73 350,00
	PP		Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm				
291	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-3,000	4 630,00	-13 890,00
	PP		Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3				
299	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-77,000	600,00	-46 200,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3				
300	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-77,000	135,00	-10 395,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3				
317	K	460431232	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-65,000	52,10	-3 386,50
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3				
539	M	NUCNICKY	Zásypový písek netříděný	t	-16,570	144,00	-2 386,08
	PP		Zásypový písek netříděný				
	D	11.	Nová zásuvková skříň 3				-151 188,32
509	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-0,480	64,00	-30,72
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
510	K	460581111.5	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-0,480	20,00	-9,60
	PP		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				
333	M	ZÁS3	Zásuvková skříňč. 3 1x hl. jistič podružný 3x160A, 1x hl. jistič podružnýmolo 3x400A, měří. převodové transformátory proudu pro podružné měření, podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 3f, 2x 32A zásuvka 3f., 1x 16A zásuvka 3f., 9	kus	-1,000	150 000,00	-150 000,00
	PP		Zásuvková skříňč. 3 1x hl. jistič podružný 3x160A, 1x hl. jistič podružnýmolo 3x400A, měří. převodové transformátory proudu pro podružné měření, podružné měření, měření zátěže pro každou fázi, 2x 63A zásuvka 3f, 2x 32A zásuvka 3f., 1x 16A zásuvka 3f., 9				
532	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,700	1 640,00	-1 148,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	D	12.	Trasa od zásuvkové skříňě č. 3 k vodnímu molu č. 2				-94 519,60
521	M	34113267.	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x120mm2	m	-10,000	1 760,00	-17 600,00
	PP		kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x120mm2				
511	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	-35,000	64,00	-2 240,00
	PP		Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky				
512	K	460581111.6	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-35,000	20,00	-700,00
	PP		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině				
372	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-40,000	600,00	-24 000,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3				
373	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-40,000	135,00	-5 400,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3				
375	K	460431232	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-40,000	52,10	-2 084,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3				
523	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-20,400	269,00	-5 487,60
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
524	M	NUCNICKY	Zásypový písek netříděný	t	-20,400	144,00	-2 937,60
	PP		Zásypový písek netříděný				
321	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,512	1 200,00	-614,40
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
525	K	997013655.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-20,400	1 640,00	-33 456,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	D	13.	Trasa od zásuvkové skříňě č. 2 k molu č. 1 Viking.				-137 284,63

29.05.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
513	M	34113267.	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x120mm ²	m	-20,000	1 760,00	-35 200,00
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x120mm ²				
514	K	741120503	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 37 žil uložená volně (např. CGSG)	m	-10,000	34,70	-347,00
	PP		Montáž šňůra Cu lehká a střední do 37 žil uložená volně (např. CGSG)				
383	K	460633412	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru	kus	-1,000	765,00	-765,00
	PP		Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru				
384	K	460631115	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	-13,000	815,00	-10 595,00
	PP		Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm				
385	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-1,000	4 630,00	-4 630,00
	PP		Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3				
517	K	460881511	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m ²	-6,050	663,00	-4 011,15
	PP		Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého při elektromontážích				
516	K	460911111	Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m ²	-6,050	36,60	-221,43
	PP		Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb při elektromontážích				
515	K	468022232	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kamene do malty spáry nezalitě	m ²	-6,050	147,00	-889,35
	PP		Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kamene do malty spáry nezalitě				
406	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-40,000	600,00	-24 000,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3				
407	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-40,000	135,00	-5 400,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3				
410	K	460431232	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-40,000	52,10	-2 084,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3				
478	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m ³	-0,512	1 200,00	-614,40
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
518	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-24,500	1 640,00	-40 180,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
519	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-24,500	269,00	-6 590,50
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
520	M	NUCNICKY	Zásypový písek netříděný	t	-12,200	144,00	-1 756,80
	PP		Zásypový písek netříděný				
D		15.	Ostatní				-67 124,00
536	K	218902012	Demontáž kabelů AI do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x25 mm ² (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	-118,000	18,00	-2 124,00
	PP		Demontáž kabelů AI do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x25 mm ² (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně				
537	K	A1.1	Dopravní značení	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
	PP		Dopravní značení				
538	K	A1.2	Zábory	kpl	-1,000	30 000,00	-30 000,00
	PP		Zábory				
542	K	A1.3	Kolky ke smlouvám	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
	PP		Kolky ke smlouvám				
543	K	A1.4	Geometrické plány pro ČEZ a SŽ	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
	PP		Geometrické plány pro ČEZ a SŽ				

29.05.2024