



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 497/2024/37
Vyřizuje: Špačková Štěpánka
Telefon: 725467948
E-mail: stepanka.spackova@mmdecin.cz
Děčín: 15.02.2024

DODAVATEL

Josef Macík
████████████████████
43004 Chomutov 4
IČO: 63743299
DIČ: ██████████████████

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

zajištění skalního výchozu č. 113/035 pod Růžovou zahradou v Děčíně, v rozsahu a objemu dle návrhu technického zajištění, který zpracoval Ing. Jakub Šíma, AZ Consult, spol. s r.o., a dle cenové nabídky č. 202402 ze dne 14.2.2024.

Číslo VZ: **P24V00000200**

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění, zadavatel při výběru dodavatele, považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Poznámka:

Lhůta dodání:	01.03.2024 – 31.03.2024	Určeno pro:	
Místo dodání:	Děčín	Max. cena vč. DPH:	237 982,80 Kč

Bc. František Kučera
příkazce operace

Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu


Dodavatel: Josef Macík ██████████ 430 04 Chomutov IČO: 63743299 DIČ: ██████████	Vnitřní číslo: ██████████ 202402 Příjem poptávky dne: 14.02.2024 Požadovaný termín: 14.02.2024 Poptávka odběratele: Platnost nabídky: . . . Popis:
---	---

Odběratel: Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín - Děčín IV-Podmokly	IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238 Česká republika
--	---

Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Čekem s DPH	
Zajištění skalního výchozu č. 114/035 pod Růžovou zahradou - Děčínský zámek										
	Dočasné zajištění bezpečnosti okolí v průběhu prací nylonovými sítěmi, montáž+demontáž	84,000	m2	750,00	0,00	63 000,00	21	13 230,00	76 230,00	
	Dolamování skalních bloků ruční a vzduchovou technikou	1,000	m2	2 500,00	0,00	2 500,00	21	525,00	3 025,00	
	Presunutí suti v rámci svahu do 50 m, vyskládání do stabilní polohy ručně	1,000	m3	580,00	0,00	580,00	21	121,80	701,80	
	Kotvení bloků ocelovými svorníky prům 32mm, dl 2m včetně kompletního nastrojení a injektáže	1,000	ks	2 000,00	0,00	2 000,00	21	420,00	2 420,00	
	Kotvení bloků ocelovými svorníky prům 32mm, dl 4m včetně kompletního nastrojení a injektáže	4,000	ks	2 800,00	0,00	11 200,00	21	2 352,00	13 552,00	
	Kotvení bloků ocelovými svorníky prům 32mm, dl 5m včetně kompletního nastrojení a injektáže	2,000	ks	3 500,00	0,00	7 000,00	21	1 470,00	8 470,00	
	Zdění z místního kamene na MVC vč drenáže	4,000	m3	2 600,00	0,00	10 400,00	21	2 184,00	12 584,00	
	Ruční přesun materiálu	3,000	t	800,00	0,00	2 400,00	21	504,00	2 904,00	
	Horolezecké práce, práce nespecifikované v jednotlivých položkách	76,000	hod	800,00	0,00	60 800,00	21	12 768,00	73 568,00	
	Mobilizace kapacit, doprava pracovníků a materiálu kpt 1	1,000		15 800,00	0,00	15 800,00	21	3 318,00	19 118,00	
	Očištění svahu od kořenových balů, hlíny a drobné suti v rámci svahu do 50m	40,000	m2	120,00	0,00	4 800,00	21	1 008,00	5 808,00	
	Rizikové kácení+ošetření herbicidem	1,000		16 200,00	0,00	16 200,00	21	3 402,00	19 602,00	
								196 680,00	41 302,80	237 982,80

Zařídil:

Josef Macík ██████████



VÁŠ DOPIS ZN.: --
ZE DNE: --
NAŠE ZN.: O/ 11 /24/V

VYŘIZUJE: Ing. Jakub Šíma
TEL: +420 475 240 882
FAX: +420 475 240 864
E-MAIL: sima@azconsult.cz

DATUM: 8.2.2021

Statutární město Děčín
OMH
Štěpánka Špačková
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV
405 38

Geotechnická pomoc – Zajištění skalního výchozu č. 113/035 pod Růžovou zahradou

ČÍSLO ZAKÁZKY: 23/420

Vážená paní,

na Vaši žádost jsme zpracovali návrh technického zajištění skalního výchozu č 113/035 (dle pasportizace). Vzrostlý strom doporučujeme odstranit a skalní výchoz technicky zajistit z důvodu probíhajících oprav v Růžové zahradě. Vzrostlý strom v blízkosti stavby a v poruchách skalního výchozu povede k dalšímu rozrušování skalního podkladu. Pohyby podkladu mohou vést k poškození budovy v těsné blízkosti a zamření právě probíhajících prací.

V přiložených schématech je znázorněn rozsah i objem prací. Skalní výchoz bude před zahájením prací svázán svorníky (kotvením). Svorníky jsou navrženy v délkách 2, 4 a 5 m. Svorníky budou provedeny z kotevní tyče R25N s deskou 150x150 mm a maticí. Upevnění do vrtu bude provedeno aktivovanou cementovou směsí. Aktivace bude provedena silou 10 kN. Desky a matice budou ošetřeny proti korozi dvojitým černým nátěrem. Přesahující tyč bude zakráčena a natřena. Následně bude výchoz očištěn, a to zejména v místech opravovaných poruch a bloků určených k odstranění. Strom bude pokácen a kořenový systém v maximální míře odstraněn. Zbytky kořenového systému budou ošetřeny herbicidem. Vyzdívka na patě bude řádně založena na skalním podkladu tř. min. R3. Základová spára bude zasekána do roviny. Základ bude proveden z betonu C20/25 až do úrovně terénu. Kontaktní spáry vyzdívek a výchozu budou řádně očištěny. Vyzdívky budou provedeny z dovezeného řezaného nebo tesaného pískovce na MVC15 jako řádkové zdivo. Všechny vyzdívky budou odvodněny drenáží z černé HDPE hadice 32x2 mm nebo vynechanými prostupy. Hadice budou zaříznuy s přesahem 30 mm. Všechny otevřené poruchy na koruně výchozu budou utěsněny MVC nebo vyzdívkou proti zatékání srážkové vody.

V případě pochybností či rozporu skutečnosti od uvedeného návrhu budou tyto řešeny s AD.
Vodní skluz pro dešťový svod není předmětem návrhu.

S pozdravem

Ing. Martin Komín
vedoucí střediska inž. geologie a geotechniky

Přílohy:

Technický návrh sanace – 2 listy A4.

ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO VÝCHOZU
č. 113/035 (dle pasportizace)

LIST č. 1



ODŠTĚNÍ 40 m²
X ODSTRANĚNÍ 1 m³
KOTVENÍ 4m 4ks
5m 2ks
2m 1ks
VYBÍVKY 4m² 1m³
X KÁČENÍ 1ks ø50cm

ODBOUČAT

ZALOŽIT NA SKALNÍ PODKLAD

ZAVIŠTĚNÍ SKALNÍHO

VÝCHOŮŽU

č. 113/035

LIST č. 2

MECHAT,
VOČKĚ

anout
vřetel
prosk

černá
sádkovit



ABC. SIFA 8.2.2024