KNOR PODLAHY AKCE: MŠ. Želenice - oprava podlah a pokládka zátěžového PVC č.280.23

Václav Knor

Za Válcovnou 868/35 Ústí nad Labem 400 01

tel. 773 986 620 , 773 993 938 e-mail : knorpodlahy@seznam.cz

IČO : 49920 189 DIČ : CZ 6907272900

CENOVÁ NABÍDKA

V Ústí nad Labem

Cenová nabídka - rozpis prací a dod.materiálu třída broučci	jednotky	Poznámka	Množství	Jed. cena	Cena celkem
Odstranění starého lepeného koberce a PVC, vč.odvozu a likvidace	m2	2vrstvy	58,00	75,00 Kč	4 350,00 Kč
Příprava podkladu (vyspravení,odbroušení starého lepidla a vysátí)	m2		58,00	50,00 Kč	2 900,00 Kč
Opravná vyrovnávací stěrka UZIN NC182 vč.penetrace R766 a aplikace	m2		20,00	96,00 Kč	1 920,00 Kč
Vypěnění dilatací stěn PU páskou 30 a pěnnou	bm	vč.akrylování	32,00	45,00 Kč	1 440,00 Kč
Hloubková penetrace CERESIT R766	kg		8,00	360,00 Kč	2 880,00 Kč
Aplikace penetrace 2x	m2	vč.spotřebního mat.	58,00	30,00 Kč	1 740,00 Kč
Nivelační stěrka CERESIT AS1 tl.4-7mm	kg	spotřeba 10kg/m2	600,00	30,00 Kč	18 000,00 Kč
Aplikace nivelační stěrky	m2		58,00	130,00 Kč	7 540,00 Kč
PVC NFX tl.2,5mm š.2m, zátěž 34/43 nášlap 0,7mm 40bm	m2	vč.prořezu	80,00	405,00 Kč	32 400,00 Kč
Pokládka PVC celoplošně lepeného	m2	vč.frézování a svařování	58,00	130,00 Kč	7 540,00 Kč
Lepidlo na PVC CERESIT UK400	kg		23,00	105,00 Kč	2 415,00 Kč
Frézování a svařování PVC	bm		42,00	28,00 Kč	1 176,00 Kč
PVC soklík DOLLKEN 50x15 lepený,vč.montáže	bm	vč.prořezu	28,00	115,00 Kč	3 220,00 Kč
Přechodová lišta PROFILPAS elox 40	bm	vč.prořezu	7,00	420,00 Kč	2 940,00 Kč
Doprava a přesun hmot,vč.odvozu odpadu	ks		1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
			Ceny bez DPH		**92 461,00 Kč**

Požadavky stavební připravenosti :

- **V průběhu realizace zakázky omezit na minimum frekvenci pohybu jiných řemesel**
- **Teplota podlahy musí dosahovat min. 18°C**
- **Vlhkost vzuchu max.65%**
- **Zdroj vody, ele.energie 230V / 400V**
- **Parkovací místo pro dodávkový automobil kategorie N1**
- **Zajistit jednu uzamykatelnou místnost**
- **Cenová nabídka je platná jako celek**
- **Platnost cenové nabídky je 1měsíc**
- **Položky které se nebudou dělat, nebudou účtovány**
- **Realizace : únor 2024 - 7dní**
- **Splatnost faktury 28 dní**

Celkem bez DPH	**92 461,00 Kč**
DPH 21%	**19 416,81 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**111 877,81 Kč**

Vypracoval - Václav Knor