

**O B J E D N Á V K A č. 68/2024/Obj./VV ze dne 17.10.2024**

Vyřizuje: Ing. Veronika Vašáková

Systémové číslo VZ: P24V00001011

**Objednatel:**

Zámek Děčín, příspěvková organizace  
Dlouhá jízda 1254/11  
405 02 Děčín 1  
IČO: 00078867  
DIČ: CZ00078867

**Dodavatel:**

Petr Veselý  
Sokolovská 410  
407 22 Benešov nad Ploučnicí  
IČO: 10413791  
DIČ: CZ6212311160

Na základě nabídek z období 10/2024 u Vás objednááme opravy hromosvodných ochran dle specifikace v příloze.

**Předpokládaná cena celkem 74 180,-Kč + 21 % DPH**

**Termín dodání:** ihned dle domluvy se správcem

**Podrobnosti platby:** bankovním převodem (faktura)

Dodavatel je plátce DPH.

Schválení: *(dle elektronického podpisu)*

Ing. Miroslava Poskočilová  
ředitelka organizace

Šárka Plachá  
správce rozpočtu



Digitálně podepsal  
Ing. Miroslava Poskočilová  
Datum: 21.10.2024  
16:17:37 CEST



Digitálně podepsal  
Šárka Plachá  
Datum: 17.10.2024  
16:49:23 CEST

Schválením objednatel souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele.

**Prosíme o potvrzení přijetí objednávky *(Při fakturaci uveďte na fakturu výše uvedené číslo systémové zakázky. Děkujeme.)***

Datum přijetí: 18.11.2024

Razítko a podpis:

**Veselý Petr**  
**Revize, montáže a opravy VTZ**  
**Sokolovská 410, Benešov nad**  
**Ploučnicí, 407 22**

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	3-10-2024 Nabídka práce, na opravu hromosvodní ochrany děčínského zámku.				
Objekt:	Děčínský zámek.				
<b>Zařízení silnoproudé instalace:</b>			IČO	DIČ	
Objednatel:	Zdenek Erneker.				
Projektant:					
Zhotovitel:	Petr Veselý st.		10413791		
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Petr Veselý st.		10413791		
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	03/10/2024		

### Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	5 675	13	
2		Montáž	21 549	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx	15	
4		PSV	xxx	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		27 224	17	
B. Doplnkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24) xxx

### Celkové náklady

<b>Veselý Petr</b> Revize, montáže, opravy elektro Sokolovská 410 407 22 Benešov nad Ploučnicí			26	Celkem (ř. 12+25)	27 224
			27	DPH 21% ZRN	5 717
			28		
			29	CELKEM DPH	
			30	Celkem (ř. 26-29)	32 941

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	stavba občanského vybavení.
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Číslo pozemku stavby.	
		Datum	15.10.2024

Rekapitulace oddílů					
Název stavby :	3-10-2024 Nabídka práce, na opravu hromosvodní ochrany děčínského zámku.				
Objekt	Děčínský zámek.				
Oddíl	Název	Materiál	Montáž	Celkem	Tonáž
01	Jímače,svorky jímače:	0,00	0,00	0,00	
02	Svorky vedení hromosvodní soustavy:	0,00	0,00	0,00	
03	Vedení hromosvodní soustavy:	0,00	2 800,00	2 800,00	
04	Měřicí svorky a ochranné trubky:	1 669,20	1 320,00	2 989,20	
05	Zemní vedení, svorky zemního vedení, SPD:	4 005,60	5 340,00	9 345,60	
06	Oddálený hromosvod:	0,00	0,00	0,00	
07	Bourací, zemní a výškové práce:	0,00	11 569,00	11 569,00	
08	Zednické pr., oprava, nátěr, průrazy, ruka:	0,00	0,00	0,00	
09	Doprava, atesty, dokumentace, revize:	0,00	520,00	520,00	
10	Pomocný materiál 3% z materiálu:				
11	PPV 6% z montáží:				
12	Odpady:	0,00	0,00	0,00	
	<b>Celkem</b>	<b>5 674,80</b>	<b>21 549,00</b>	<b>27 223,80</b>	



0001	Demontážní práce úchytu u č.21	hod	1	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
0002	Demontáž a montáž příslušné svorky vedení svodu č.25	m	1	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
0003	Výkopové práce (1m x0,3m x0,4m)	m	38	295,00	0,00	11210,00	0,00	11210,00
<b>SOUČET</b>						<b>11569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11569,00</b>
08	<b>Zednické pr., oprava, nátěr, průrazy, ruka:</b>							
0001	Ruka 22m minauto, pro demontáž, montáž a nátěr 16ks úchytů svodů	hod		834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Nátěr 16ks úchytů	hod		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Doprava, atesty, dokumentace, revize:</b>							
0001	Doprava	km	40	13,00	0,00	520,00	0,00	520,00
0002	Doprava	km		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	Dokumentace	ks		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Výpočet rizika	ks		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	Revize	ks		1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
12	<b>Odpady:</b>							
0001	Odpad ekologicky	ks		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	6-10-2024 Nabídka práce, na opravu hromosvodní ochrany Kaple sv.Jana Nepomuckého.				
Objekt:	Kaple sv.Jana Nepomuckého.				
<b>Zařízení silnoproudé instalace:</b>			IČO	DIČ	
Objednatel:	Zdenek Erneker.				
Projektant:					
Zhotovitel:	Petr Veselý st.		10413791		
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Petr Veselý st.		10413791		
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	06/10/2024		

### Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	4 733	13	
2		Montáž	22 196	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx	15	
4		PSV	xxx	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		26 929	17	
<b>B. Doplnkové náklady</b>				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24) xxx

### Celkové náklady

<b>Veselý Petr</b> Revize, montáže, opravy elektro Sokolovská 410 407 22 Benešov nad Ploučnicí			26	Celkem (ř. 12+25)	26 929
			27	DPH 21% ZRN	5 655
			28		
			29	CELKEM DPH	
			30	Celkem (ř. 26-29)	32 584

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	stavba občanského vybavení.
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Číslo pozemku stavby.	
		Datum	15.10.2024

Rekapitulace oddílů					
Název stavby :	6-10-2024 Nabídka práce, na opravu hromosvodní ochrany Kaple sv.Jana Nepomuckého.				
Objekt	Kaple sv.Jana Nepomuckého.				
Oddíl	Název	Materiál	Montáž	Celkem	Tonáž
01	Jímače,svorky jímače:	0,00	0,00	0,00	
02	Svorky vedení hromosvodní soustavy:	0,00	0,00	0,00	
03	Vedení hromosvodní soustavy:	0,00	0,00	0,00	
04	Měřicí svorky a ochranné trubky:	278,20	220,00	498,20	
05	Zemní vedení, svorky zemního vedení, SPD:	4 354,34	4 700,00	9 054,34	
06	Oddálený hromosvod:	0,00	0,00	0,00	
07	Bourací, zemní a výškové práce:	0,00	8 260,00	8 260,00	
08	Zednické pr., oprava, nátěr, průrazy, ruka:	100,00	8 756,00	8 856,00	
09	Doprava, atesty, dokumentace, revize:	0,00	260,00	260,00	
10	Pomocný materiál 3% z materiálu:				
11	PPV 6% z montáží:				
12	Odpady:	0,00	0,00	0,00	
	<b>Celkem</b>	<b>4 732,54</b>	<b>22 196,00</b>	<b>26 928,54</b>	





0001	Demontážní práce úchytu	hod		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Demontáž a montáž příslušné svorky vedení svodu	m		249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	Výkopové práce (1m x0,3m x0,4m)	m	28	295,00	0,00	8260,00	0,00	8260,00
<b>SOUČET</b>						<b>8260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8260,00</b>
08	<b>Zednické pr., oprava, nátěr, průrazy, ruka:</b>							
0001	Odrezivění kartáčem, nátěr korozivní	hod	12	634,00	0,00	7608,00	0,00	7608,00
0002	Nátěr svodů a zemničů	hod	4	287,00	25,00	1148,00	100,00	1248,00
<b>SOUČET</b>						<b>8756,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8856,00</b>
09	<b>Doprava, atesty, dokumentace, revize:</b>							
0001	Doprava	km	20	13,00	0,00	260,00	0,00	260,00
0002	Doprava	km		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	Dokumentace	ks		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Výpočet rizika	ks		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	Revize	ks		1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
12	<b>Odpady:</b>							
0001	Odpad ekologicky	ks		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	2-10-2024 Nabídka práce, na opravu hromosvodní ochrany administrativy zámku Děčín.				
Objekt:	Děčínský zámek.				
<b>Zařízení silnoproudé instalace:</b>			IČO	DIČ	
Objednatel:	Zdenek Erneker.				
Projektant:					
Zhotovitel:	Petr Veselý st.			10413791	
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Petr Veselý st.			10413791	
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	02/10/2024		

### Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	5 777	13	
2		Montáž	14 250	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx	15	
4		PSV	xxx	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		20 027	17	
<b>B. Doplnkové náklady</b>				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24) xxx

### Celkové náklady

<b>Veselý Petr</b> Revize, montáže, opravy elektro Sokolovská 410 407 22 Benešov nad Ploučnicí			26	Celkem (ř. 12+25)	20 027
			27	DPH 21% ZRN	4 206
			28		
			29	CELKEM DPH	
			30	Celkem (ř. 26-29)	24 233

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	stavba občanského vybavení.
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Číslo pozemku stavby.	
		Datum	15.10.2024

Rekapitulace oddílů					
Název stavby :	2-10-2024 Nabídka práce, na opravu hromosvodní ochrany administrativy zámku Děčín.				
Objekt	Děčínský zámek.				
Oddíl	Název	Materiál	Montáž	Celkem	Tonáž
01	Jímače,svorky jímače:	0,00	0,00	0,00	
02	Svorky vedení hromosvodní soustavy:	0,00	0,00	0,00	
03	Vedení hromosvodní soustavy:	0,00	0,00	0,00	
04	Měřicí svorky a ochranné trubky:	417,30	330,00	747,30	
05	Zemní vedení, svorky zemního vedení, SPD:	5 359,68	5 400,00	10 759,68	
06	Oddálený hromosvod:	0,00	0,00	0,00	
07	Bourací, zemní a výškové práce:	0,00	8 260,00	8 260,00	
08	Zednické pr., oprava, nátěr, průrazy, ruka:	0,00	0,00	0,00	
09	Doprava, atesty, dokumentace, revize:	0,00	260,00	260,00	
10	Pomocný materiál 3% z materiálu:				
11	PPV 6% z montáží:				
12	Odpady:	0,00	0,00	0,00	
	<b>Celkem</b>	<b>5 776,98</b>	<b>14 250,00</b>	<b>20 026,98</b>	



0001	Práce ve výškách	hod		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Demontáž staré hromosvodní soustavy	m		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	Výkopové práce (1m x0,3m x0,4m)	m	28	295,00	0,00	8260,00	0,00	8260,00
<b>SOUČET</b>						<b>8260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8260,00</b>
08	<b>Zednické pr., oprava, nátěr, průrazy, ruka:</b>							
0001	Ruka 22m minauto, pro demontáž, montáž a nátěr 16ks úchytů svodů	hod		834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Nátěr 16ks úchytů	hod		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Doprava, atesty, dokumentace, revize:</b>							
0001	Doprava	km	20	13,00	0,00	260,00	0,00	260,00
0002	Doprava	km		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	Dokumentace	ks		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Výpočet rizika	ks		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	Revize	ks		1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
12	<b>Odpady:</b>							
0001	Odpad ekologicky	ks		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUČET</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AlMgSi drát	8mm	1m/kg	0,135
AlMgSi + PVC	8mm	1m/kg	0,2

FeZn drát	8mm	1m/kg	0,4
FeZn drát	10mm	1m/kg	0,62

FeZn lano	25mm <sup>2</sup>	1m/kg	0,226
FeZn lano	35mm <sup>2</sup>	1m/kg	0,28

FeZn pásek	20x3mm	1m/kg	0,48
FeZn pásek	20x3mm	1m/kg	0,48
FeZn pásek	30x4mm	1m/kg	0,95

Cu drát	7mm	1m/kg	0,35
Cu drát	8mm	1m/kg	0,45
FeZn lano	35mm <sup>2</sup>	1m/kg	0,28

Nerez drát	8mm	1m/kg	0,4
Nerez drát	10mm	1m/kg	0,62

Nerez páska	30x3,5mm	1m/kg	0,84

25,2  
0

Nerez páska	30x3,5mm	1m/kg	0,84
25,2			