

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2024-0604/OMH
ze dne 22.05.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava MK ul. Štursova“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	
IČO:	250 42 751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2024-0604/OMH ze dne 22.05.2024 čl. III., odst. 1 byla doba provedení díla 60 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 5 kalendářních dní.
2. Dle SOD č. objednatele 2024-0604/OMH ze dne 22.05.2024 čl. IV., odst. 1. byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 679 304,56 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací, a zároveň dojde k odečtení neprovedených prací. Jedná se o následující:
 - po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev na zemní pláň byly provedeny zatěžovací zkoušky pláně na komunikaci. Výsledky zkoušek byly nevyhovující s hodnotami 15,8 MPa, 23,5 MPa oproti minimální hodnotě 45 MPa. Z tohoto důvodu bylo stanoveno, že bude provedena sanace pláně v tl. 300 mm;
 - po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev na zemní pláň byla provedena zatěžovací zkouška pláně na chodníku. Výsledek zkoušky byl nevyhovující s hodnotou 7,5 MPa oproti minimální hodnotě 30 MPa. Z důvodu uložení stávajících inženýrských sítí bylo stanoveno, že navržená nová konstrukční skladba chodníku z PD (150 mm) z drceného kameniva bude nahrazena štěrkodrtí a SC 8/10 pro

zajištění lepší únostnosti;

- na základě geodetického zaměření byly upraveny plochy komunikace a plocha chodníku. Komunikace se o cca 18,7 m² zmenšila a chodník se naopak o 30,29 m² zvětšil, v tomto množství došlo k úpravě stávajících položek – méněpráce a vícepráce;

- při výkopových pracích byly obnaženy dvě historické uliční vpusti s nátoky, které se nacházely pod stávajícím asfaltem. Z důvodu obnovy místní komunikace bylo na kontrolním dni domluveno, že uliční vpusti se nahradí novými a budou osazeny do nové nivelity místní komunikace. Zároveň došlo k opravě stávajícího potrubí za nové.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0810/OMH bez DPH:	1 679 304,56 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	568 016,47 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 247 321,03 Kč
Celková cena včetně DPH	2 719 258,45 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dle el. podpisu

V Děčíně dle el. podpisu

01.11.2024

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- ZL č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n324022 - DĚČÍN - Oprava MK ul. Štursova

2 - ZMĚNY

001 - Změnový list č. 1

- VRN

n001 001	Geodetické práce po výstavbě	1,000	KUS	13 800,00	13 800,00	21%	16 698,00
Součet za - VRN					13 800,00		16 698,00

1 - Sanace pláň

30	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	259,897	T	250,00	64 974,15	21%	78 618,72
31	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1 819,279	T	15,00	27 289,19	21%	33 019,91
34	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	259,897	T	470,00	122 151,59	21%	147 803,42
37	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	259,897	T	200,00	51 979,40	21%	62 895,07
n001	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	481,290	M2	408,00	196 366,32	21%	237 603,25
n002	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	144,387	M3	105,00	15 160,64	21%	18 344,37
n003	000001R	Zatěžkávací zkouška	4,000	KUS	3 500,00	14 000,00	21%	16 940,00
Součet za 1 - Sanace pláň						491 921,28		595 224,75

2 - Rozsah dle skutečnosti

1 - Vícepráce

1 - Zemní práce

09	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	11,580	M2	25,00	289,50	21%	350,30
Součet za 1 - Zemní práce						289,50		350,30

5 - Komunikace pozemní

16	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	30,290	M2	330,00	9 995,70	21%	12 094,80
17	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	30,290	M2	320,00	9 692,80	21%	11 728,29
21	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	1,000	M	165,00	165,00	21%	199,65
29	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	156,000	M	40,00	6 240,00	21%	7 550,40
n001	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	481,290	M2	367,00	176 633,43	21%	213 726,45
Součet za 5 - Komunikace pozemní						202 726,93		245 299,59

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

23	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1,000	M	360,00	360,00	21%	435,60
25	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	4,100	M	120,00	492,00	21%	595,32
27	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	16,000	M	60,00	960,00	21%	1 161,60
29	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	16,000	M	40,00	640,00	21%	774,40
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání						2 452,00		2 966,92

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Celkem 1 - Vícepráce					205 468,43		248 616,80
2 - Méněpráce							
5 - Komunikace pozemní							
11	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-18,710	M2	205,00	-3 835,55	21%	-4 641,02
12	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	-18,710	M2	460,00	-8 606,60	21%	-10 413,99
13	567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	-500,000	M2	450,00	-225 000,00	21%	-272 250,00
14	573231106 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2	-518,700	M2	18,00	-9 336,60	21%	-11 297,29
15	577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-18,710	M2	340,00	-6 361,40	21%	-7 697,29
Součet za 5 - Komunikace pozemní					-253 140,15		-306 299,58
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání							
24	59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	-2,040	M	140,00	-285,60	21%	-345,58
26	59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	-2,040	M	350,00	-714,00	21%	-863,94
28	919726122 Geotextilie pro ochranu. separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	-216,910	M2	72,00	-15 617,52	21%	-18 897,20
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání					-16 617,12		-20 106,72
Celkem 2 - Méněpráce					-269 757,27		-326 406,30
Celkem 2 - Rozsah dle skutečnosti					-64 288,84		-77 789,50
5 - Komunikace							
n001	56713211R Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm (v chodníku)	228,490	M2	330,00	75 401,70	21%	91 236,06
Součet za 5 - Komunikace					75 401,70		91 236,06
1 - Změna materiálu v podkladu kameniva							
10	564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	-198,200	M2	210,00	-41 622,00	21%	-50 362,62
n001	564811113 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	228,490	M2	95,40	21 797,95	21%	26 375,51
Součet za 1 - Změna materiálu v podkladu kameniva					-19 824,05		-23 987,11
Celkem 5 - Komunikace					55 577,65		67 248,95
8 - Trubní vedení							
30	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	12,960	T	250,00	3 240,00	21%	3 920,40
31	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	90,720	T	15,00	1 360,80	21%	1 646,57
34	997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	12,960	T	470,00	6 091,20	21%	7 370,35
37	997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	12,960	T	200,00	2 592,00	21%	3 136,32
38	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	36,449	T	75,00	2 733,68	21%	3 307,76
n001	132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	7,200	M3	461,00	3 319,20	21%	4 016,23
n002	899623161 Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	2,473	M3	4 470,00	11 054,31	21%	13 375,72


CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč								
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
n003 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	4,000	KUS	1 450,00	5 800,00	21%	7 018,00	
n004 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	KUS	2 470,00	2 470,00	21%	2 988,70	
n005 895941341	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	2,000	KUS	1 200,00	2 400,00	21%	2 904,00	
n006 592238240	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	2,000	KUS	942,00	1 884,00	21%	2 279,64	
n007 895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	2,000	KUS	898,00	1 796,00	21%	2 173,16	
n008 592238250	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	2,000	KUS	436,00	872,00	21%	1 055,12	
n009 899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	2,000	KUS	1 450,00	2 900,00	21%	3 509,00	
n010 592238700	koš nízký pro uliční vpustí zároveň Pz plech pro rám 500/300mm	2,000	KUS	604,00	1 208,00	21%	1 461,68	
n011 592244810	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	2,000	KUS	4 200,00	8 400,00	21%	10 164,00	
n012 871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 110	30,000	M	161,00	4 830,00	21%	5 844,30	
n013 286111180	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8	30,000	M	250,00	7 500,00	21%	9 075,00	
n014 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,050	T	1 160,00	58,00	21%	70,18	
n015 998271301	Přesun hmot pro kanalizace (prvky vpustě) monolitické z betonu otevřený výkop	1,429	T	348,00	497,19	21%	601,61	
Součet za 8 - Trubní vedení					71 006,39		85 917,73	
CELKEM 001 - Změnový list č. 1					568 016,47		687 299,93	

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	568 016,47	119 283,46	687 299,93	49
CELKEM		568 016,47	119 283,46	687 299,93	

V Děčíně, dne 3.10.2024



SaM silnice a mosty Děčín a.s.