


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1.21	Šatna	18,56	keramická dlažba	emailový nátěr v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.22	Umývárny, sprchy	21,06	keramická dlažba	keramický obklad v= 1,8/2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.23	Šatna	19,71	keramická dlažba	emailový nátěr v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.24	Šatna	20,68	keramická dlažba	emailový nátěr v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.25	Umývárny, sprchy	22,46	keramická dlažba	keramický obklad v= 1,8/2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.26	Šatna	20,96	keramická dlažba	emailový nátěr v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba

- A - Výměna stěnové mřížky 400 x 200mm mezi šatnami a umývárnou
B - Nová stěnová mřížka 400 x 200mm mezi šatnou a umývárnou
- Zdivo z cihel
 - Keramický obklad
 - Emailový nátěr



Poznámka: Případným bouráním prostupů pro vedení potrubí kanalizace, vodovodu a vzduchotechniky stropní konstrukcí nesmí být porušeny hlavní nosné konstrukce železobetonového skeletu stavby: průvlaky, sloupy, stropní panely a zavětrovací stěny. Pro napojení nových instalací se využijí prostupy stávajících instalací stropní konstrukcí.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	ZŠ a MŠ Děčín, Kosmonautů 177, Děčín XXVII – Březiny		Datum	06/2022
ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 – stavební úpravy S02 – Modernizace šaten a umývárén v pavilonu MVD3			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DSP
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Půdorys I.N.P. – nový stav			5	