


Poznámka: Případným bouráním prostupů pro vedení potrubí kanalizace, vodovodu a vzduchotechniky stropní konstrukcí nesmí být porušeny hlavní nosné konstrukce železobetonového skeletu stavby: průvlaky, sloupky, stropní panely a zavětrovací stěny. Pro napojení nových instalací se využijí prostupy stávajících instalací stropní konstrukcí.

Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1.21	Šatna	18,56	keramická dlažba	dřevěný obklad v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.22	Umývárny, sprchy	21,06	keramická dlažba	keramický obklad v= 1,5/2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.23	Šatna	19,71	keramická dlažba	dřevěný obklad v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.24	Šatna	20,68	keramická dlažba	dřevěný obklad v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.25	Umývárny, sprchy	22,46	keramická dlažba	keramický obklad v= 1,5/2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.26	Šatna	20,96	keramická dlažba	dřevěný obklad v= 2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba

- Bourané zdivo
- Keramický obklad
- Dřevěný obklad



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330		Datum	06/2022
ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 – stavební úpravy S02 – Modernizace šaten a umýváren v pavilonu MVD3			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DZS
			Č. výkresu:	Č. kopie:
Půdorys I.N.P. – stávající stav, bourání			3	