

Vávra David, Mlýnská 364, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 87 43 59 34 DIČ: CZ 7



email

Cenová kalkulace podlahářských prací

Druh podlahové krytiny:

GERFLOR čistící zóna

AKCE - Kino SNĚŽNÍK Děčín

Hlavní vchod, schodiště a vestibul

p.Vorobjevský

Oprava podlah a výměna čistících zón

Celková čistá podlahová plocha

m2

72,8

Položka	Název položky	MJ	Cena/MJ	Počet MJ	Cena celkem
1	Čistící zóna smyčka černá š.2m	m2	620,00	50	31 000,00
2	Čistící zóna smyčka šedá š.2m	m2	620,00	40	24 800,00
3	PVC GERFLOR šedé š.4m	m2	390,00	12	4 680,00
4	Kovová přechodová lišta nerez 4x100x3400	ks	1 800,00	4	7 200,00
5	Kovová schodová lišta + guma 35x60x3400	ks	1 750,00	4	7 000,00
6	Lepidlo UZIN KE 418	kg	120,00	20	2 400,00
7	Lepidlo UZIN GN 276 na sokl. lišty	kg	340,00	15	5 100,00
8	Penetrace UZIN PE480	kg	360,00	2	720,00
9	Opravná stěrka UZIN NC182	kg	55,00	75	4 125,00
10	Nivelační stěrka UZIN110 tl.10-15mm	kg	32,00	100	3 200,00
11	Skelné vlákno UZIN	ks	330,00	2	660,00
12	Dilatační páska samolepící 40x5x50	ks	550,00	12	6 600,00
13	PVC sokl 60x15	bm	80,00	12	960,00
Cena oddílu celkem					98 445,00 Kč

Cena materiálu

98 445,00 Kč

Výkony

Položka	Název položky	MJ	Cena/MJ	Počet MJ	Cena celkem
1	Sundání staré lepené krytiny	m2	80,00	72,8	5 824,00
2	Sundání starého PVC hrany	bm	25,00	20,0	500,00
3	Vysátí a přebroušení podkladu	m2	55,00	72,8	4 004,00
4	Opravné práce a doplnění	ks	380,00	5,0	1 900,00
5	Montáž lišt - přechodové a schodové	bm	180,00	23,8	4 284,00
6	Penetrování a stěrkování	m2	200,00	8,5	1 700,00
7	Montáž PVC lepením, plocha	m2	170,00	8,5	1 445,00
8	Montáž PVC soklu lepením	bm	75,00	12,0	900,00
9	Montáž zón lepením schody š.3m	ks	1 400,00	4,0	5 600,00
10	Montáž zón lepením plocha	m2	240,00	64,0	15 360,00
11	Doprava, přesun hmot a skládkovné	ks	4 600,00	1,0	4 600,00
Cena oddílu celkem					46 117,00 Kč

Cena celkem bez DPH

144 562,00 Kč

DPH 21%

30 358,02 Kč

CENA DÍLA včetně DPH 21%

174 920,00 Kč

Cenová nabídka je platná jako celek

Splatnost faktury 30 dní

Záruka 24 měsíců

Vypracoval : David Vávra

březen 2025