

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. smlouvy objednatele 2025-0070/OMH
ze dne 29.01.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Hasičská zbrojnice SDH Křešice –
změna užívání skladu na koupelnu a vytápění hasičské zbrojnice Křešice 231, Děčín
XXXI“**

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc.
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Zbyšek Stružinský s.r.o.
Sídlo:	Dělnická 227/11, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Zbyšek Stružinský
IČO:	03489264
DIČ:	CZ03489264
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	3841750379/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. smlouvy objednatele 2025-0070/OMH ze dne 29.1.2025 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 493 957,35 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změny stavebních výkonů dle SoD spočívající zejména ve stavebních úpravách vnitřních prostor, vybudováním nové příčky oddělující prostor mezi budoucím garážovým stáním a zázemím, změny rozvodů ZTI a elektroinstalace. Dále z důvodu stávajícího stavu zdiva a nosníků je nutná změna rozvodů vytápění ze skrytého na povrchové. Během realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stávající omítky v místnostech č. 103 a č. 108 jsou nesoudržné a podklad je oddělený od zdiva, je nutná kompletní oprava novým omítnutím. Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **139 490,76 Kč bez DPH** a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení díla o **12 kalendářních dnů**. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou výše uvedené dodatečné stavební práce.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0070/OMH bez DPH: 493 957,35 Kč

Cena víceprací 187 017,40 Kč

Cena méněprací - 47 526,64 Kč

Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č. 1 633 448,11 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

28-04-2025

za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor

za zhotovitele
Zbyšek Stružinský
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-005

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		139 739,02	169 084,21	
ZL č. 1/1-7	092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)	139 739,02	169 084,21	STA
ZL 1/1	Stavební úpravy	15 161,88	18 345,87	Soupis
ZL 1/2	Vytápění	15 373,80	18 602,30	Soupis
ZL 1/3	ZTI - vodovod a kanalizace	56 201,19	68 003,44	Soupis
ZL 1/4	Elektroinstalace	30 010,20	36 312,34	Soupis
ZL 1/5	Omrčky a malby v č.m. 103 a 108	70 270,33	85 027,10	Soupis
ZL 1/6	Odpočty z SoD - 1 Stavební úpravy (nerealizované práce)	-26 409,88	-31 955,95	Soupis
ZL 1/7	Odpočty z SoD - 2 Vytápění (nerealizované práce)	-20 868,50	-25 250,89	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt:

ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis:

ZL 1/1 - Stavební úpravy

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 161,88

HSV - Práce a dodávky HSV	15 161,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 981,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 306,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	859,88
998 - Přesun hmot	1 434,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt:

ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis:

ZL 1/1 - Stavební úpravy

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 161,88

D HSV Práce a dodávky HSV 15 161,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 981,28

1	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422

2	M	XLA.10018802	překlad Ytong NEP 100-1250	kus	1,000	741,13	741,13	CS ÚRS 2025 01
---	---	--------------	----------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

3	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,764	765,00	2 114,46	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225

VV 2,260+0,504 2,764

VV Součet 2,764

4	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,820	136,77	385,69	SoD_01/12
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----------

VV 2,52+0,3 2,820

VV Součet 2,820

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 580,00

5	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 080,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111

6	M	55331559	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 306,00

7	K	973031346	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm	kus	2,000	653,00	1 306,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031346

Poznámka k položce:

P

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 859,88

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,372	998,00	371,26	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,372	301,00	111,97	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,580	13,10	73,10	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509

VV 0,372*15 Přepočtené koeficientem množství 5,580

11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,372	816,00	303,55	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871

D 998 Přesun hmot 1 434,72

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,732	1 960,00	1 434,72	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis: ZL 1/2 - Vytápění


Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Datum: 6. 11. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 373,80
PSV - Práce a dodávky PSV	12 349,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 349,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 024,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis: ZL 1/2 - Vytápění

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 373,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							12 349,80	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							12 349,80	
1	M	42390523	objímka ocelová dvojdičná DN 15	kus	120,000	81,10	9 732,00	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: 1,2m / bm								
VV 100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,000								
2	M	42390524	objímka ocelová dvojdičná DN 20	kus	30,000	45,90	1 377,00	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: 1,2m / bm								
VV 25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,000								
3	M	42390525	objímka ocelová dvojdičná DN 25	kus	24,000	51,70	1 240,80	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: 1,2m / bm								
VV 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 024,00	
4	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	3,000	623,00	1 869,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2222								
P Poznámka k položce: Přemístění elektrokotle								
5	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491								
P Poznámka k položce: Přemístění elektrokotle								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis: ZL 1/3 - ZTI - vodovod a kanalizace

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Datum: 6. 11. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		56 201,19
HSV - Práce a dodávky HSV		18 176,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 205,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 311,95
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		658,78
PSV - Práce a dodávky PSV		34 279,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		12 705,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		12 550,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		9 023,00
HZS - Hodíhové zúčtovací sazby		1 246,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost		2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis: ZL 1/3 - ZTI - vodovod a kanalizace

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 201,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 176,11	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 205,38	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	7,950	576,84	4 585,88	SoD_01/20
	WV		0,3*11,5"kanalizace		3,450			
	WV		0,3*15"vodovod		4,500			
	WV		Součet		7,950			
2	K	612335101	Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	7,950	1 210,00	9 619,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612335101
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 311,95	
3	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	15,000	114,23	1 713,45	SoD_01/45
	P		Poznámka k položce: pro rozvod vodovodu oddíl 722					
4	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	11,500	139,00	1 598,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031143
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				658,78	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,285	998,00	284,43	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,285	301,00	85,79	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,275	13,10	56,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
	WV		0,285*15 "Přepočtené koeficientem množství		4,275			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,285	816,00	232,56	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 279,08	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 705,48	
9	K	721175302	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé s úzkým hrdlem a integrovaným těsněním přípojovací DN 40	m	11,500	701,00	8 061,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175302
10	M	28615033	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x150mm	m	12,650	117,00	1 480,05	CS ÚRS 2025 01
11	K	721175402	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé fixace spoje pojistkou proti vytážení pro maximální tlakové zatížení 2,5 bar DN 40	kus	2,000	246,00	492,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175402
12	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	122,53	245,06	SoD_01/78
13	M	KZK.2738	3S REDUKCE 75 / 50	kus	1,000	377,27	377,27	CS ÚRS 2025 01
14	M	KZK.2742	3S REDUKCE 110 / 50	kus	1,000	572,06	572,06	CS ÚRS 2025 01
15	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	791,00	791,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226511
16	M	55161843	sifon pračkový podomítkový s přívzdušněním nerez	kus	1,000	339,00	339,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,500	28,76	330,74	SoD_01/85
18	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,010	1 680,00	16,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				12 550,60	
19	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	15,000	343,00	5 145,00	SoD_01/88
20	M	NCL.TUBHT253	HTA - trubka pevná PVC-C, PN25, d25x2,8 mm, 3,0 m	m	16,500	260,82	4 303,53	CS ÚRS 2025 01
VV			15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,500			
21	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	436,00	436,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191					
22	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	246,81	246,81	SoD_01/92
23	K	722224151	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/8" - 3/4"	kus	1,000	349,00	349,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224151					
24	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	kus	2,000	258,00	516,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224152					
25	M	55111003	ventil rohový kombinovaný se zpětnou klapkou 1/2"x3/4"x3/8"	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000	60,73	910,95	SoD_01/94
27	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 490,00	28,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722121					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 023,00	
28	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	515,00	1 030,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411					
29	M	55145542	baterie sprchová - set	kus	2,000	2 920,00	5 840,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	2,000	883,00	1 766,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 246,00	
32	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,000	623,00	1 246,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2212					
P			Poznámka k položce: HZS pro oddíl 721 dopojení kanalizace na stávající rozvod					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				2 500,00	
33	K	045203000_721	Kompletační činnost - oddíl 721	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000_721					
P			Poznámka k položce: dopojení ZP do 5-ti kusů					
34	K	045203000_722	Kompletační činnost - oddíl 722	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000_722					
P			Poznámka k položce: dopojení ZP do 5-ti kusů					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt:

ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis:

ZL 1/4 - Elektroinstalace

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 010,20
HSV - Práce a dodávky HSV	7 842,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 191,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	2 651,10
PSV - Práce a dodávky PSV	12 462,74
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	12 462,74
751 - Vzduchotechnika	0,00
M - Práce a dodávky M	1 043,50
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 043,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 661,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis: ZL 1/4 - Elektroinstalace

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							30 010,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 842,66	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 191,56	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	9,000	576,84	5 191,56	SoD_01/20
	WV		30*0,3		9,000			
	WV		Součet		9,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	96		Bourání konstrukcí				2 651,10	
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	30,000	88,37	2 651,10	SoD_01/42
	WV		11+11+8		30,000			
	WV		Součet		30,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 462,74	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				12 462,74	
3	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	7,000	93,14	651,98	SoD_01/104
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	7,000	13,00	91,00	SoD_01/105
5	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	22,000	42,72	939,84	SoD_01/111
	WV		11"větrák + zásuvky		11,000			
	WV		11"vrata		11,000			
	WV		Součet		22,000			
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	24,200	27,40	663,08	SoD_01/112
	WV		22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,200			
7	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	8,000	58,70	469,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031					
	WV		8"trouba / indukce		8,000			
	WV		Součet		8,000			
8	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	8,800	44,30	389,84	CS ÚRS 2025 01
	WV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800			
9	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2.5 mm2	kus	18,000	28,90	520,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
10	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	7,000	149,00	1 043,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002					
11	M	ABB.5519AA023 57B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami Tango®	kus	7,000	150,03	1 050,21	CS ÚRS 2025 01
12	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	7,000	29,57	206,99	CS ÚRS 2025 01
13	K	741320166	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříně, se signálním kontaktem	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320166					
14	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	506,00	506,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	5,000	243,00	1 215,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003					
16	M	35829011	chránič proudový 2 pólový 16A typ B	kus	5,000	844,00	4 220,00	CS ÚRS 2025 01
D	751		Vzduchotechnika				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 043,50	
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				1 043,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	580103010	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru s nebezpečím požáru do 5 vývodů	okruh	3,000	202,00	606,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580103010								
18	K	580104001	Elektrické spotřebiče dle CSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru beznečném	kus	2,000	87,50	175,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580104001								
19	K	580107001	Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	1,000	87,50	87,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580107001								
20	K	580107003	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu v přípojkové skříni	kus	2,000	87,50	175,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580107003								

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

8 661,30

21	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	580,73	5 807,30	SoD_01/131
22	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	2,000	612,00	1 224,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3222 Poznámka k položce: ovládání ventilátoru a garážových vrat								
23	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt:

ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis:

ZL 1/5 - Omítky a malby v č.m. 103 a 108

Misto:

p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Zbyšek Stružinský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

70 270,33

HSV - Práce a dodávky HSV

70 270,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 628,78

96 - Bourání konstrukcí

5 759,37

997 - Přesun sutě

6 173,18

998 - Přesun hmot

2 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis: ZL 1/5 - Omítky a malby v č.m. 103 a 108

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 70 270,33

D HSV Práce a dodávky HSV 70 270,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 628,78

1	K	612121110	Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn	m2	50,270	83,90	4 217,65	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612121110								
VV 30,16/2					15,080			
VV 35,19					35,190			
VV Součet					50,270			

2	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	50,270	113,00	5 680,51	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	50,270	71,70	3 604,36	SoD_01/18
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----------

4	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	50,270	262,00	13 170,74	SoD_01/21
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-----------

5	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	50,270	383,00	19 253,41	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311121								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	50,270	193,00	9 702,11	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 96 Bourání konstrukcí 5 759,37

7	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	30,160	60,20	1 815,63	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013161								
P Poznámka k položce: č.m. 103								

8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	35,190	112,07	3 943,74	SoD_01/57
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce: č.m. 108								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

D 997 Přesun sutě 6 173,18

9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,222	435,51	967,70	SoD_01/54
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----------

10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,218	13,30	561,50	SoD_01/55
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----------

VV 2,222*19 "Přepočtené koeficientem množství					42,218			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

11	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	2,222	2 090,00	4 643,98	SoD_01/59
----	---	----------	--	---	-------	----------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 2 709,00

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,548	1 750,00	2 709,00	SoD_01/60
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt:

ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis:

ZL 1/6 - Odpočty z SoD - 1 Stavební úpravy (nerealizované práce)

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-26 409,88

PSV - Práce a dodávky PSV

-26 409,88

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-10 780,84

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-3 363,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-12 265,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis:

ZL 1/6 - Odpočty z SoD - 1 Stavební úpravy (nerealizované práce)

Misto: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Datum: 6. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 409,88	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-26 409,88	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-10 780,84	
1	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	-2,000	5 387,65	-10 775,30	SoD_01/102
2	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,006	922,53	-5,54	SoD_01/103
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-3 363,28	
3	K	74141911R	Konvektory montáž konvektorů s osazením na zeď, stavební délky do 1600 mm	soubor	-1,000	500,00	-500,00	SoD_01/127
4	M	8500197020	konvektor přímotopný elektrický 2 000 W, krytí IPX4	kus	-1,000	2 850,00	-2 850,00	SoD_01/128
5	M	56281003	hmoždinky univerzální 10x50	100 kus	-0,040	138,00	-5,52	SoD_01/129
6	M	30909105	šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů zápustná hlava, D 4,8x70mm	100 kus	-0,040	194,00	-7,76	SoD_01/130
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-12 265,76	
7	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-91,193	18,70	-1 705,31	SoD_01/179
	W		č.m. 102			73,304		
	W		(6,70+7,10+5,50+7,90)*2,695			-1,773		
	W		-0,9*1,97			-1,576		
	W		-0,8*1,97			-7,749		
	W		-2,7*2,87			62,206		
	W		Mezisoučet			74,786		
	W		č.m. 101			-1,576		
	W		(7,90+5,55+8,80+5,50)*2,695			-3,300		
	W		-0,8*1,97			69,910		
	W		-3,3			50,270		
	W		Mezisoučet			50,270		
	W		odpočet z SoD - nerealizovaná plocha v kuchyni			182,386		
	W		50,27			-91,193		
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
	W		182,386*-0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-91,193	39,11	-3 566,56	SoD_01/180
9	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-59,090	20,15	-1 190,66	SoD_01/181
10	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-59,090	98,21	-5 803,23	SoD_01/182

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt:

ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis:

ZL 1/7 - Odpočty z SoD - 2 Vytápění (nerealizované práce)

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-20 868,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-12 368,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-12 368,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění

Objekt: ZL č. 1/1-7 - 092 - Hasičská zbrojnice SDH Křešice – změna užívání skladu na koupelnu a vytápění (ZL č.1/1-7)

Soupis: ZL 1/7 - Odpočty z SoD - 2 Vytápění (nerealizované práce)

Místo: p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o.

Datum: 6. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 868,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							-8 500,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-8 500,00	
1	K	9710429UT	Stavební připomoci pro ÚT - vybourání otvorů a stěnových drážek pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného zapravení	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	SoD_02/1
D PSV Práce a dodávky PSV							-12 368,50	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							-12 368,50	
2	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-145,000	85,30	-12 368,50	SoD_02/7

příloha úprav k ZL

Kód pol.	Č.p.	Text	měr.j.	množ.	j.cena	suma	odp., příp.	V SoD	
611135101	15	Hrubá výplň rýh maltou šířky ve strop.	m2	3	580	1740	odpočet	Z SoD	-1 740,00 Kč
611315421	16	Oprava VPC štukové vnitř.ploch do 20 mm	m2	121,6	185,9	22602	odpočet	Z SoD	-22 601,79 Kč
611315421	16	dtto	m2	77,2	185,9	14349	přípočet	Do ZL	14 349,16 Kč
612131121	18	Podkladní spoj.vrstva	m2	5,378	71,7	385,6	odpočet	Z SoD	-385,60 Kč
612142001	21	Potažení pletivem vtlač.do tmelu	m2	5,375	262	1409	odpočet	Z SoD	-1 409,04 Kč
612315421	22	Oprava VPC omítek stěn	m2	167,17	151,2	25267	odpočet	Z SoD	-25 267,14 Kč
612315421	22	dtto	m2	130,57	151,2	19736	přípočet	Do ZL	19 736,26 Kč
974031164	47	Rýhy - strop	bm	3	119	356,9	odpočet	Z SoD	-356,91 Kč
978011121	51	Otlučení omítek VPC stropů 5-10%	m2	121,6	12,93	1572	odpočet	Z SoD	-1 572,29 Kč
978013121	52	Otlučení omítek VPC stěn 5-10%	m2	167,17	12,93	2161	odpočet	Z SoD	-2 161,46 Kč
978013191	53	Otlučení omítek VPC stěn od50 do 100%	m2	20,5	112,1	2297	odpočet	Z SoD	-2 297,44 Kč
									-23 706,25 Kč

								SALDO
Položku č.9. v ZL č.1/3 - vodovod a kanalizace upravit na pol.č.721174042 JC 473,00 Kč v SoD								-2 622,00 Kč
Položka č.20. v ZL č.1/3 - vodovod a kanalizace - přípočet 25 bm								6 520,50 Kč
Doplněna montáž								7 795,45 Kč
Položka č.10. v ZL č.1/4 - elektroinstalace - příprava pro vrata a ventilátor								-909,38 Kč
Položka č.3. v ZL 1/5 - omítky a malby - přípočet penetrace za stropy 25,28 m2								2 457,22 Kč
Položky č.4,5,6. v ZL 1/5 - omítky a malby - přípočet 7,94 m2								6 653,72 Kč
Ve ZL č.1/2 - topné těleso - koupelnový žebřík								3 562,47 Kč
V Ústí n.L., 24.03.2025								
Zpracoval : 						CELKEM		23 457,99 Kč

DOHROMADY	-248,26 Kč
------------------	-------------------

