



Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1.21	Šatna personálu	6,99	keramická dlažba	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.22	Umývárna	3,50	keramická dlažba	emailový nátěr v=1,5m a 2,0m; štuková omítka; malba	stávající plechový podhled
1.23	Předsíň	1,48	keramická dlažba	štuková omítka; malba	stávající plechový podhled
1.24	Předsíň WC	1,57	keramická dlažba	emailový nátěr v=1,5m; štuková omítka; malba	stávající plechový podhled
1.25	WC	1,91	keramická dlažba	štuková omítka; malba	stávající plechový podhled
1.26	Úklidová komora	1,21	keramická dlažba	emailový nátěr v=1,5m; štuková omítka; malba	stávající plechový podhled

 - Bourané zdivo

Poznámka: Případným bouráním prostupů pro vedení potrubí kanalizace, vodovodu a vzduchofotechniky stropní konstrukcí nesmí být porušeny hlavní nosné konstrukce železobetonového skeletu stavby: průvlaky, sloupy, stropní panely a zavětrovací stěny. Pro napojení nových instalací se využijí prostupy stávajících instalací stropní konstrukcí.



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	ZŠ a MŠ Děčín, Kosmonautů 177, Děčín XXVII – Březiny		Datum	03/2022
Částečná výměna oken a instalací ZŠ Kosmonautů Děčín – Březiny Oprava sociálních zařízení v 1.n.p. pavilonu S1			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DSP
			ČVÝKRESU:	ČKOPE:
Půdorys I.N.P. – stávající stav, bourání			3	