

„Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu Děčín, Mírové náměstí  
1175/5, Děčín IV.“

# **„Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.“**



**Projektová dokumentace pro zadání stavby.**

2/2025

výtisk č.1

vypracoval: Petr Tomsa

**Obsah dokumentace:**

**A. Průvodní zpráva a technická zpráva**

**B. Výkresy**

- 1. současný stav**
- 2. nový stav**
- 3. schématický řez**
- 4. řez rýhou**

„Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu Děčín, Mírové náměstí  
1175/5, Děčín IV.“

## **A. Průvodní zpráva**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě:**

##### **a) název stavby:**

„Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu Děčín, Mírové náměstí  
1175/5, Děčín IV.“

##### **b) místo stavby:**

chodba suterénu budovy magistrátu v Děčíně.

##### **c) předmět proj. dokumentace:**

výměna poškozené části potrubí kanalizační přípojky a související opravné a dokončovací práce.

#### **A.1.2. Údaje o stavebníkovi:**

##### **a) název firmy, IČ, adresa:**

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín.

#### **A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:**

##### **a) jméno, příjmení, IČ, adresa sídla:**

Petr Tomsa, Karlovka 49, Velká Bukovina, 40729, IČ 43190880, autorizovaný technik pro  
vodohospodářské stavby – obor stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0401291, tel.: 737724560.

„Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu Děčín, Mírové náměstí  
1175/5, Děčín IV.“

**Popis a rozsah prací:**

provedení rýhy v podlaze chodby suterénu – vybourání keramické dlažby, vybourání podkladní betonové mazaniny, výkop rýhy, dezinfekce a vybourání původního potrubí a dvou kusů zděných revizních šachet, zarovnání dna výkopu.

Provedení průrazu nosnou zdí, vysekání drážky ve zdivu smíšeném.

Provedení lože z písku, montáž potrubí PVCKG 160, osazení čistícího kusu ve stávající revizní šachtě v chodbě v suterénu, oprava šachty, výměna poklopu. Obsyp potrubí a zásyp výkopu pískem, doplnění betonové podkladní mazaniny, doplnění keramické dlažby, zazdění prostupů a rýhy ve zdivu. U revizní šachty ve sklepě bude provedena oprava průrazu a výměna poklopu za pachotěsný.

Bude provedena nakládka suti a výkopku, odvoz a uložení na recyklačním místě, úklid staveniště.

V rámci provádění prací na výměně kanalizačního potrubí, bude provedena dodávka a pokládka chráničky Kopoflex 90 mm 1 x a Kopoflex 63 mm 3 x pro silové kabely. Bude provedeno potřebné rozšíření výkopu, průraz obvodovou zdí, výkop za obvodovou zdí, pokládka chrániček, obsyp a zásyp pískem, zazátkování chrániček.

**Po dokončení zemních prací bude provedena pokládka nové keramické dlažby v celém úseku pokládky potrubí a chrániček a na celou šířku chodby, vč. nových soklíků.**

Bude provedeno oškrábání maleb z omítek stěn, vyrovnání omítek, oprava lokálních poškození vápenných omítek, vyštukování a nová výmalba bílou barvou. Strop z minerálních podhledových desek bude též vybělen. V rámci úprav povrchů omítek bude provedeno doplnění krycích ochranných lišt rohů 90° a výměna dvou kusů kovových mřížek na odvětrání chodby.

**Práce budou prováděny tak, aby nebyl omezen provoz úřadu (víkendy, směny po úředních hodinách) a v případě přerušení prací byl zajištěn bezpečný pěší provoz.**

2/2025

vypracoval: Petr Tomsa