

CHRÁNIČKA KOPOFLEX 90MM - 1 KS + CHRÁNIČKA KOPOFLEX 63MM - 3 KS, BUDOU PŘILOŽENY PODÉL MĚNĚNÉHO POTRUBÍ A VYTAŽENY PŘES OBVODOVOU ZEĎ POD DLAŽBU PŘED BUDOVOU - 16,5M S PRŮRAZEM OBVODOVOU ZDÍ 800MM

PŮVODNÍ SPOJNÁ ŠACHTA S OSAZENÍM ČISTÍCÍHO KUSU A VYSAZENÍM ODBOČKY PROVLOŽKOVÁNÍM PŮVODNÍHO POTRUBÍ DO VEDLEJŠÍ MÍSTNOSTI JAKO PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ. ŠACHTA BUDE OPRAVENA A OPATŘENA PLASTOVÝM POKLOPEM 600/600

SVISLÁ ČÁST POTRUBÍ VE VYBOURANÉ DRÁŽCE VE ZDI ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA - 3M, PRŮRAZ KAMENNOU ZDÍ TL. 800MM, 4X KOLENO 45°, RÝHA VYPLENTOVÁNA A OMÍTNUTA

LEŽATÁ KANALIZACE V TRASE PŮVODNÍHO POTRUBÍ, KTERÉ BUDE VYDEZINFIKOVÁNO A VYBOURÁNO - 12,5M

STÁVAJÍCÍ RŠ VE SKLEPĚ S OPRAVOU STĚNY PO VYBOURÁNÍ DRÁŽKY PRO ZAÚSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE, S OSAZENÍM PACHOTĚSNÉHO POKLOPU 600/600

STAVBA: OPRAVA HAVÁRIE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V SUTERÉNU BUDOVY MAGISTRÁTU DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM. 1175/5, DĚČÍN
STAVEBNÍK: MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM. 1175/5, 405 02 DĚČÍN

SCHÉMATICKÝ ŘEZ

02/2025

VÝKRES Č. 3