

Název akce:

**MŠ CHMELNICKÁ 44, DĚČÍN, VILSNICE - OPRAVA PODLAHY VČ.
PODKLADNÍ VRSTVY V LOŽNICI V I. NP**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADAVATEL:

SRPEN 2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5

405 38 DĚČÍN IV

Vstupní údaje:

Výměna podlahy v ložnici v přízemí objektu Mateřské školy Děčín XVII, Chmelnická 44. Pokládka nového PVC včetně podkladní betonové vrstvy.

Původní dřevěná podlaha je již v současnosti odstraněna až na cihelnou klenbu stropu nad suterénem objektu.

Popis navržených stavebních úprav:

- Pokládka geotextilie na cihelnou klenbu
- Provedení vyrovnávacího zásyvu lehčným materiálem (např. Liapor) vč. instalace parozábrany
- Montáž separační folie
- Provedení vyrovnávací betonové mazaniny s dilatací kolem stěn
- Výsrava původní betonové mazaniny, přebroušení podkladu a zalití epoxidem (izolační vrstva)
- Provedení samonivelační stěrky vč. dvojnásobné penetrace
- Přebroušení samonivelační stěrky
- Montáž celoplošně lepeného PVC, montáž soklů a přechodových lišt
- Hrubý úklid

Výběr designu PVC provede provozovatel objektu.