





Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba. Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu sděl. rozvodů s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

INVESTOR				
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN				
Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV				
GENERALNÍ PROJEKTANT				
S.A.W. Consulting s.r.o Prašná 2324, Varnsdorf 40747			 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
VEDOUCÍ STŘEDISKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	KONTROLOVAL		
JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ING. JIŘÍ HENYCH	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.		

SO 422	Přeložka SSZ v ul. Tyršova
--------	----------------------------

STAVBA			<div><div>FLPRO</div><div>LIBEREC, spol. s r.o.</div></div>	
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ V DOPRAVĚ				
			Barviřská 12, Liberec 3, 460 01	
			IČ: 47309628	tel.: 485 104 773
			web: elproinvest.cz	e-mail: elpro@elproinvest.cz
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STAT. MĚSTO DĚČÍN
Jan Hlásný	Ing. Jiří Staněk	Jan Hlásný	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022-002
			DATUM	04/2022
			STUPEŇ	DUSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:20
PŘÍLOHA			ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
VZOROVÉ ŘEZY			D.1.12	5