

Seznam prvků pro - „Oprava koupelen v DDC a DZR“

1. Podkrovní koupelna v Děčínském doléčovacím centru (DDC)

Celková podlahová plocha 3,5 m², vertikální plocha obkladů 17 m²

Fügenerova 665/18, 405 02 Děčín I

Položka	Název náplně	Konkrétní specifikace	Množství	Cena dodávky	
				Za jednotku [Kč]	Celkem [Kč]
1	Demontáž stávajícího vybavení koupelny (WC, odtokové otvory a systémy)		1	0,00	5000,00
2	Demontáž stávající krytiny v koupelně (dlažba a obklady), vč. původního sprchového koutu		1	0,00	14500,00
3	Vyčištění a betonáž nové podkladové podlahy		1	0,00	6800,00
4	Stavební přípravné práce zahrnující úpravu rozvodů vody, kanalizace a topení, vč. výměny litinového radiátoru za nový žebřík		1	0,00	16000,00
5	Nové vyzdění sprchového koutu (zdící materiál, lepidlo, perlinka, penetrace, podlahový žlab a další příslušný materiál)		1	0,00	10500,00
6	Provedené hydroizolace a souvisejících prací (nivelace, penetrace, hydroizolační nátěry, pásky, hmoty apod.)		1	0,00	6000,00
7	Pokládka obkladů, dlažby (obklady, dlažba, lepidlo, spárovačka, zakládací - ukončovací -přechodové lišty, silikon apod.)		1	0,00	27800,00
8	Instalace nové sanitární techniky vč. sprchové zástěny		1	0,00	20400,00
9	Konečná izolace všech napojení na svislé i vodorovné konstrukce		1	0,00	500,00
10	Odvoz a likvidace sutí a dalšího zbytkového materiálu, doprava materiálu		1	0,00	7000,00
	Celkem množství		10		

2. Koupelny v budovách A a C v Domově se zvláštním režimem (DZR)

Celková horizontální podlahová plocha 35 m²:Budova A - koupelny A008, A108, A208, A308= 4 x 5,5 m²; budova C - koupelny C108.2, C108.4 =2 x 6,5 m²

Kamenická 755/195, 405 02, Děčín II

Položka	Název náplně	Konkrétní specifikace	Množství	Cena dodávky	
				Za jednotku [Kč]	Celkem [Kč]
1	Demontáž stávajícího vybavení koupelny (WC, odtokové otvory a systémy)		6	0,00	17 340,00
2	Demontáž stávající krytiny v koupelně (PVC)		6	0,00	15 600,00
3	Vybourání stávající betonové podlahy do potřebné hloubky pro novou výškově rozdílnou keramickou dlažbu		6	0,00	42 000,00
4	Vyčištění a betonáž nové podkladové podlahy		6	0,00	63 000,00
5	Penetrace a nivelace podlahy		6	0,00	24 500,00
6	Instalace podlahové hydroizolace, příp. dalších hydroizolačních prvků		6	0,00	42 000,00
7	Případná výměna sádkokartonu na svislých plochách do výšky 110mm, tj. po hranu klasického svislého keramického obkladu		6	0,00	3 160,00
8	Pokládka dlažby, vč. soklů dané výšky vč. následného spárování		6	0,00	64 750,00
9	Zpětná montáž demontovaných WC, příp. jiných demontovaných součástí		6	0,00	9 000,00
10	Konečná izolace všech napojení na svislé i vodorovné konstrukce		6	0,00	6 400,00
11	Odvoz a likvidace sutí a dalšího zbytkového materiálu, doprava materiálu		6	0,00	17 000,00
12	Případné krytí přechodovými prvky		6	0,00	2 000,00
	Celkem množství		72		
	Cena bez DPH:				421 250,00
	Cena DPH:				0,00
	Cena celkem s DPH:				421 250,00

Vystaveno dne:

podpis účastníka