trasa HDO přes branku pod chodníkem a vodní cesy
2x přeskop, dokončení tras pod omítkou

POZOR !
dešťová kanalizace

pozor vodovodní šachta

na základě místního šetření
zděný plíží ZP-2 z KB profilu (štípaný)

stáv. DC_1404
Březiny - JZD
BTS nest., JB10.5/20
trafo 250kVA
po dobu úprav trafostanice bude přistaven dieselagregát MEG40/100A

stáv. JB10.5/6
US_DC_9323
FLC 38,5

LEGENDA:

- projektovaný zemní kabel NN AYKY 3x120+70mm2 celková délka trasy 1625m
- projektovaný zemní kabel NN AYKY 4x50/4x35/4x25mm2 - délky tras 160/221/141m
- projektovaný zemní kabel NN CYKY 10 / 16mm2 HDV
- stávající zemní kabel NN
- projektovaná chránička kebelu NN
- projektovaná přípojková skříň
- projektovaná rozpojovací skříň
- uzemnění projektované
- stávající trafostanice DC_1404

AC 3, 22KV, 50Hz -IT (r)

Pracovní uzemnění a ochrana před nebezpečným dotykovým napětí bude provedena dle PNE 33 0000-1.

AC 3+PEN, 400/231V, 50Hz - TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000 4-41 automatickým odpojením od zdroje.

Projektant	Kreslil	ENPRO Energo
Jaroslav Mareš	**Jaroslav Mareš**	
Investor: **ČEZ Distribuce, a.s.**		
DC-Březiny,kabelizace NN,DC_1404, DC_1405		Stupeň PD: **DUR**
		Datum: **11/2019**
		Zakázka: **IE-12-4006301**
Nový stav		Měřítko: **1:500** / Výkres č.: **1b**