

Rámcová dohoda

(nebo také „smlouva“)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel č. 1:	DOKOM FINAL s.r.o.
Sídlo:	Kamenná 2, 407 11, Děčín XXXII
Statutární zástupce:	
IČO:	25487230
DIČ:	CZ25487230
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	117833823/0300
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve věcech technických:	
Telefon	
Kontaktní email určený pro komunikaci:	

Zhotovitel č. 2:	ZEPS s.r.o.
Sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
Statutární zástupce:	
IČO:	28688651
DIČ:	CZ28688651
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	994365339/0800, 43-8845550297/0100
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve věcech technických:	
Telefon:	
Kontaktní email určený pro komunikaci:	

Zhotovitel č. 3:	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Statutární zástupce:	
IČO:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	115-9620990237/0100
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve věcech technických:	
Telefon:	
Kontaktní email určený pro komunikaci:	

Zhotovitel č. 4:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele
zastupovat ve věcech technických:
Telefon:
Kontaktní email určený pro komunikaci:

BUDISTAV s.r.o.

Nerudova 944/2, 405 02 Děčín I
[redacted]
04437870
CZ04437870
Komerční banka a.s.
1151236770217/0100

Zhotovitel č. 5:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele
zastupovat ve věcech technických:
Telefon:
Kontaktní email určený pro komunikaci:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
[redacted]
25042751
CZ25042751
Komerční banka a.s.
2572360297/0100, 2654920227/0100
Česká spořitelna a.s.
345172/0800

v dalším textu smlouvy uváděni rovněž jako „**zhotovitel**“, společně všichni zhotovitelé jako „**zhotovitelé**“
společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

I.**Předmět rámcové dohody**

1. Účelem této rámcové dohody je sjednání obchodních, platebních a dalších podmínek pro provádění oprav dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích dle požadavků objednatele, a dále sjednání postupu při uzavírání jednotlivých dílčích smluv (dále jen „objednávky“ či „dílčích objednávek“) pro provádění těchto prací.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele jednotlivé práce specifikované v položkových soupisech dodávek a prací, které tvoří přílohy této smlouvy a to vždy na místě a v rozsahu specifikovaném objednatelem v dílčí objednávce.
3. Za dílo se dle této smlouvy považují veškeré práce a dodávky nutné k provedení konkrétních prací specifikované v jedné konkrétní dílčí objednávce podle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést všechny dodávky a práce, které jsou nezbytné k provedení konkrétních prací uvedených v jednotlivých objednávkách.
5. Objednatel se touto rámcovou dohodou zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v této rámcové dohodě a v konkrétní dílčí objednávce.
6. Finanční limit této rámcové dohody pro zadávání dílčích objednávek činí maximálně 20 000 000,-Kč bez DPH. Finanční limit však nemusí být za účinnosti rámcové dohody plně vyčerpán.
7. Veškerá práva a povinnosti stran této smlouvy jsou vymezena již v této rámcové dohodě a jednotlivé dílčí objednávky budou již vymezovat jen konkrétní dílo a další náležitosti uvedené v čl. II odst. 5 této smlouvy. V úpravě ostatních práv a povinností stran této smlouvy se právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem založený akceptací konkrétní dílčí objednávky bude řídit touto rámcovou dohodou.

II.**Postup při uzavírání objednávek**

1. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky (objednávky) budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody a to na základě tzv. principu kaskáda. Objednatel nejprve vyzve formou výzvy k provedení jednotlivé části díla vždy zhotovitele č. 1, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako

- první v pořadí. Odmítne-li zhotovitel č. 1 dílčí objednávku plnit ve stanoveném termínu nebo do 2 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy písemně nedoručí sdělení objednateli, že objednatel požadované dílo provede, výzva bez dalšího zaniká a objednatel zašle výzvu k provedení díla zhotoviteli č. 2, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li zhotovitel č. 2 objednávku plnit ve stanoveném termínu nebo do 2 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy písemně nedoručí sdělení objednateli, že objednatel požadované dílo provede, výzva bez dalšího zaniká a objednatel zašle výzvu k provedení díla zhotoviteli č. 3, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako třetí v pořadí. Pokud zhotovitel č. 3 do 2 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy písemně nedoručí sdělení objednateli, že objednatel požadované dílo provede, výzva bez dalšího zaniká a následně bude osloven stejným způsobem účastník 4. a 5. v pořadí.
- Po dobu trvání této smlouvy bude v jednotlivých výzvách vždy vymezen a předběžně specifikován rozsah jednotlivé části díla.
 - Po potvrzení výzvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen se dostavit na výzvu objednatele na místní šetření, na kterém bude upřesněn rozsah jednotlivé části díla.
 - Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení místního šetření objednateli písemně oceněný položkový soupis prací dílčího díla, vypracovaný na základě obhlídky místa plnění.
 - Po upřesnění rozsahu jednotlivé části díla bude objednatel vystavena objednávka k provedení díla. Každá objednávka bude obsahovat:
 - Identifikační údaje objednatele,
 - Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele,
 - Identifikaci a kontaktní údaje zhotovitele,
 - Vymezení a popis předmětu plnění dílčí objednávky vč. položkového soupisu prací, vypracovaného zhotovitelem na základě obhlídky místa plnění,
 - Místo plnění,
 - Lhůtu pro dokončení a předání díla objednateli.
 - Jednotlivé výzvy a dílčí objednávky budou zasílané elektronickou poštou (email) nebo pomocí elektronického nástroje dostupného na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/> a budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob ve věcech technických těchto smluvních stran.
 - Zhotovitel se zavazuje aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v této rámcové dohodě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje.
 - V případě změn u prací, které nejsou v položkových soupisech A+B prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

- Zhotovitel bude provádět konkrétní jednotlivá díla na základě jednotlivých objednávek po dobu trvání této smlouvy.
- Zástupce objednatele předá místo plnění předmětu dílčího díla jeden den před zahájením prací zhotovitele nebo po vzájemné dohodě zástupců obou smluvních stran. Den předání místa plnění předmětu dílčího díla bude objednatel stanoven, pro každé jednotlivé plnění dílčího díla jednotlivou objednávkou. Zahájením prací zhotovitele se přitom rozumí, že zhotovitel na místě plnění začne skutečně provádět práce na díle samotném, tj. na konkrétních objednaných pracích nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení dílčí objednávky.
- Při předání místa plnění předmětu díla sepiší o tomto společně smluvní strany předávací protokol.
- Smluvní strany se osvobozují od sankcí pro neplnění těch dluhů z této smlouvy a jednotlivých dílčích objednávek, jejichž plnění by bylo znemožněno působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty k plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. Za vyšší moc se nepovažují vlivy počasí a shora uvedené skutečnosti, které v době obdržení dílčí objednávky již existují.

IV.

Cena za dílo

1. Cena je stanovena cenovou nabídkou za jednotku v Kč bez DPH, která je stanovena v oceněných položkových soupisech dodávek a prací (A+B) jednotlivého zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. K ceně dílčího díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Cena jednotlivých položek platí jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání rámcové dohody a obsahuje veškeré náklady, práce, dodávky a činnosti, rizika, zisky a finanční vlivy (např. inflace, není-li níže uvedeno jinak) zhotovitele včetně nákladů na dopravu a administraci.
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nastala-li by zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení dílčího díla podstatně ztěžuje, nemůže zhotovitel žádat o zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy.

V.

Inflační doložka

1. Změnu ceny za dílo lze při dodržení podmínek stanovených v § 222 ZZVZ sjednat pouze postupem dle čl. XIV. odst. 3 této smlouvy nebo na základě inflační doložky.
2. Na základě inflační doložky bude dohodou smluvních stran provedenou v souladu s touto smlouvou změněna cena za dílo o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem sídlem Praha – Strašnice, Na padesátém 3268/81, IČO: 00025593, za předcházející kalendářní rok.
3. Zhotovitel je oprávněn navrhnout zvýšení ceny za dílo podle předchozího odstavce pouze v případě, že míra inflace přesáhne nebo bude rovna 5 % (slovy: pět procent). Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje.
4. Zhotovitel je oprávněn navrhnout zvýšení ceny za dílo u nových dílčích objednávek až po uplynutí druhého kalendářního roku, ve kterém bude plněno na základě této smlouvy.
5. Spolu s žádostí zhotovitel předloží objednateli též aktualizaci oceněných položkových soupisů dodávek a prací (A+B), kde taktéž zhotovitel uvede procento, o které se změní cena za dílo a uvede podrobnosti výpočtu zvýšení ceny za dílo.
6. Aktualizace oceněných položkových soupisů dodávek a prací (A+B) musí být odsouhlasena objednatelem (v této první fázi zástupcem objednatele ve věcech technických), který je oprávněn k ní uplatnit závazné připomínky. Připomínky lze uplatnit, dokud v této věci nebude sjednán dodatek k této smlouvě. Po vypořádání připomínek a odsouhlasení aktualizace oceněných položkových soupisů dodávek a prací (A+B) provedou smluvní strany změnu ceny za dílo dohodou, která bude tvořit dodatek této smlouvy (v této druhé fázi již je potřebný souhlas zástupce objednatele ve věcech smluvních).
7. Nebude-li návrh o zvýšení ceny doručen objednateli do 15. března příslušného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne. Po schvalovacím procesu dojde dohodou smluvních stran provedenou v souladu s touto smlouvou ke změně ceny za dílo s účinností od 1. dubna příslušného kalendářního roku.
8. Každý jednotlivý zhotovitel je oprávněn podat návrh samostatně. Společný návrh zhotovitelů se s ohledem na rozdílně oceněný položkový soupis dodávek a prací nepřipouští.

VI.

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu za zhotovené dílo provedené na základě jednotlivé objednávky objednatele do 10 dnů po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a odsouhlasení předávacího protokolu k tomuto dílu objednatelem.
2. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Součástí každého daňového dokladu budou doklady nutné k předání díla.
3. Splatnost všech daňových dokladů je dle smluvních stran sjednána na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky.

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VII.

Podmínky provádění díla

1. Při provádění prací bude postupováno dle příslušných ČSN, Technických podmínek (TP) a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP), který je předepsán pro uvedené druhy oprav. Opravy budou probíhat za provozu, dopravu bude řídit zhotovitel na vlastní náklady. Vyřizování opatření obecné povahy pro přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích za účelem opravy MK s příslušným silničním správním úřadem, zajišťuje objednatel.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením díla a zabezpečením pracoviště, včetně případného povolení ke zvláštnímu užívání komunikací,
 - b) zařízení pracoviště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu plnění předmětu díla zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - e) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky),
 - f) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel je povinen v místě provádění zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet.
3. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů ekologických, bezpečnostních, ochrany a organizace práce, požární ochrany apod. všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků viz čl. XII odst. 3) této smlouvy nebo jím pověřených osob provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.
6. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků prohlášení o shodě a atesty platné pro ČR v souladu s čl. I této smlouvy.
8. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
9. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby, jejichž seznam je povinen předložit před zahájením jednotlivého díla objednateli, bude-li jejich podíl na díle vyšší jak 10 %. V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv povinností z této smlouvy a platných právních předpisů vyplývajících.
11. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VIII.

Předání a převzetí

1. Zhotovitel sdělí písemně objednateli, nejpozději do 3 pracovních dnů po zhotovení díla provedeného na základě jednotlivé objednávky, že dílo je již zhotoveno bez vad a nedodělků a připraveno k protokolárnímu předání.
2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků do 3 pracovních dnů po přijetí písemné výzvy učiněné zhotovitelem dle odst. 1) tohoto článku této smlouvy. O úplném a bezvadném předání díla sepiší strany předávací protokol.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
4. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před lhůtou pro dokončení a předání díla, která je sjednána v objednávce.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a nejméně po sjednanou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami ČSN, a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, že dílo bude zcela kompletní dle jednotlivých objednávek a bez jakýchkoli vad, včetně vad právních.
4. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.

5. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání MK, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. Pokud strany této smlouvy z jakéhokoli důvodu lhůtu k odstranění vady nesjednají, činí tato lhůta 21 dnů ode dne doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují užívání MK, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI. této smlouvy.
8. V případě probíhající reklamace za nekvalitně provedené práce zhotovitele (zástupcem objednatele nepřevzato), bude objednatel do doby ukončení reklamačního řízení (převzetí prací), posílat objednávky na provedení dalších stavebních prací zhotoviteli, který se umístil jako další v pořadí. Zástupce objednatele sepíše o reklamaci/nepřevzetí prací se zhotovitelem zápis.
9. Uplatněním vady díla v záruční době přestává běžet původní záruční doba a běží nová záruční doba.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době na své náklady.

X.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho protokolárního převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích, zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
2. Zhotovitel je povinen k náhradě škody způsobené jeho činnostmi, či činnostmi jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se sdělením dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, zda objednatelem požadovanou část díla provede, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vymezeného konkrétní objednávkou. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně jiné části díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, kdy přesný den dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude stanoven konkrétní objednávkou, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vymezeného konkrétní objednávkou za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
3. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 0,5 % z ceny díla vymezeného konkrétní objednávkou.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vymezeného konkrétní objednávkou za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nezačne práce na konkrétním díle vymezeném objednávkou ani do 4 dnů ode dne předání místa plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

- za zhotovitele č.1:
- za zhotovitele č.2:
- za zhotovitele č.3:
- za zhotovitele č.4:
- za zhotovitele č.5:
- za objednatele: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

- za zhotovitele č. 1:
- za zhotovitele č. 2:
- za zhotovitele č. 3:
- za zhotovitele č. 4:
- za zhotovitele č. 5:

- za objednatele: Radek Hanák, odbor komunikací a dopravy
Tel. +420 412 593 110, email: radek.hanak@mmdecin.cz
Petr Michajličenko, odbor komunikací a dopravy
Tel. +420 412 593 239, email: petr.michajlicenko@mmdecin.cz
Ing. Jitka Kálecká, odbor komunikací a opravy
Tel. +420 412 593 238, email: jitka.kalecka@mmdecin.cz
Ing. Zdeňka Švirlochová, odbor komunikací a dopravy
Tel. +420 412 593 230, email: zdenka.svirlochova@mmdecin.cz
Jana Šonková, odbor komunikací a dopravy
Tel. +420 412 593 243, email: jana.sonkova@mmdecin.cz

XIII.

Trvání a ukončení rámcové dohody

1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou a to do okamžiku, v němž součet cen jednotlivých děl provedených na základě této rámcové dohody se všemi zhotoviteli dosáhne nejméně částky 20 000 000,- Kč bez DPH; nejdéle se však tato smlouva uzavírá na dobu 48 měsíců (tzn. bez ohledu na celkovou cenu všech děl, tato smlouva zaniká nejdéle po 48 měsících od jejího uzavření).
2. Objednatel je oprávněn ve vztahu ke každému jednotlivému zhotoviteli od rámcové dohody nebo objednávky odstoupit v případě zvláště závažného nebo opakovaného porušení smluvní povinnosti (dle rámcové dohody nebo objednávky) tímto zhotovitelem. Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto konkrétním zhotovitelem, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní povinnost, přičemž rámcová dohoda zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na které se důvod odstoupení nevztahuje.
3. Zvláště závažným porušením smluvní povinnosti se rozumí zejména:
 - a. prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b. neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c. nedodržení technologických postupů dle ČSN, TP a TKP,
 - d. opakovaná reklamace,
 - e. opakované odmítnutí provedení části díla (min. 3x) nebo opakované prodlení se sdělením dle čl. II odst. 1 této smlouvy, zda zhotovitel objednatelem požadovanou část díla provede (min. 3x), nebo kombinace uvedených jednání.
4. Objednatel je dále oprávněn ve vztahu ke každému jednotlivému zhotoviteli od rámcové dohody nebo objednávky odstoupit v případě, že:
 - a. vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo bylo insolvenční řízení zrušeno proto, že majetek byl zcela nepostačující,
 - b. se zhotovitel dostal do likvidace.

5. Předčasné ukončení platnosti rámcové dohody a/nebo objednávky ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli nemá vliv na platnost rámcové dohody vůči ostatním zhotovitelům, s výjimkami stanovenými v této rámcové dohodě.
6. Předčasné ukončení rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných prováděcích smluv o dílo. Práva a povinnosti z takto uzavřených objednávek se budou i nadále řídit rámcovou dohodou.
7. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti zhotovitele, zejména ze záruky za jakost, pokud již záruční doba začala plynout, z ujednání o smluvních pokutách a příslušná ustanovení této smlouvy upravující veškerá práva a povinnosti stran ze záruky za jakost zhotovitele platí mezi stranami nadále.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Rámcovou dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze dodatky podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
4. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
5. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že místně příslušným soudem pro řešení sporů stran této smlouvy je soud určený podle sídla objednatele.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Rámcová smlouva bude podepisovaná elektronicky.
9. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 12 31 06 dne 28.06.2022.
10. Nedílnou součástí této smlouvy budou:
Oceněné položkové soupisy dodávek a prací (A+B) jednotlivých zhotovitelů.
11. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně 22.09.2022

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

V Děčíně 13.9.2022

.....
za zhotovitele č. 1

.....

Ve Cvikově 16.9.2022

.....
za zhotovitele č. 2

.....

V Praze 19.09.2022

.....
za zhotovitele č. 3

.....

V Děčíně 22.09.2022

.....
za zhotovitele č. 4

.....

V Děčíně 21.09.2022

.....
za zhotovitele č. 5

.....

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/položek A				
A1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)	m ²	1	160
A2	Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku	m ²	1	450
A3	Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu Odvoz na skládku	m ²	1	150
A4	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm	m ²	1	96
A5	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm	m ²	1	60
A6	Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm	m ²	1	520
A7	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm	m ²	1	60
A8	Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3630
A9	Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1400
A10	Odstranění stávající dlažby, očištění	m ²	1	120
A11	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	75
A12	Doplnění spár - přespárování	m ²	1	50
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
A13	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	1445
A14	Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	930
A15	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	780
A16	Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	180

A17	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	75
A18	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	980
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná"				
A20	Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	960
A21	Spáry cementomaltovou záplivkou	m ²	1	220
Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky				
A22	Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora)	m ²	1	680
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
A23	Odstranění krajníku s očištěním	bm	1	280
A24	Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m. (Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč))	bm	1	500
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
A25	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii)	bm	1	320
A26	Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)	bm	1	560
A27	Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).	bm	1	2345
Obrubníky betonové				
A28	Osazení silničních obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	490
A29	Osazení chodníkových obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	450

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
 - U všech položek je cena včetně šterkodrtí, písků a dopravy.
 - Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
 - U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
 - U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).
- Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/komplet B				
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "řezaná"				
B1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4622
B2	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4922
B3	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1622
B4	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1922
B5	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	820
B6	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	3175
B7	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	3855

B8	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	1580
B9	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	2250
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "štípaná"				
B10	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2222
B11	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2522
B12	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	1622
B13	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	1922
B14	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	821
B15	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	2080
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				

B16	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	2850
B17	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	2150
B18	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	845
B19	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1130
B20	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	2855
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná				
B21	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm kamenná dlažba pro zpětnou pokládku) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	2780
B22	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3215

B23	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Úprava a zhutnění podkladu Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Spáry cementomaltovou zálivkou	m ²	1	2675
Opravy chodníků z betonové dlažby				
B24	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora) (skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)	m ²	1	499
B25	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	621
B26	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	650
B27	Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)	m ²	1	791
B28	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	675
B29	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání) (skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1490
B30	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky– vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1150
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
B31	Odstranění krajníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	865
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
B32	Odstranění obrubníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	965

B33	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v) Materiál: porfyrický biotitický granodiorit Barva: modravě šedá Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok štípaný.	bm	1	2605
Obrubníky betonové silniční				
B34	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	530
Obrubníky betonové chodníkové				530
B35	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	530

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/položek A				
A1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)	m ²	1	180
A2	Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku	m ²	1	500
A3	Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu Odvoz na skládku	m ²	1	165
A4	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm	m ²	1	105
A5	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm	m ²	1	70
A6	Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm	m ²	1	580
A7	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm	m ²	1	70
A8	Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4393
A9	Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1550
A10	Odstranění stávající dlažby, očištění	m ²	1	135
A11	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	85
A12	Doplnění spár - přespárování	m ²	1	55
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
A13	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	1800
A14	Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1030
A15	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	860
A16	Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	200
A17	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	85
A18	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1100
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná"				

A20	Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1100
A21	Spáry cementomaltovou zálivkou	m ²	1	250
Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky				
A22	Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora)	m ²	1	750
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
A23	Odstranění krajníku s očištěním	bm	1	300
A24	Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m. (Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč))	bm	1	650
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
A25	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii)	bm	1	360
A26	Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)	bm	1	620
A27	Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešíkmená hrana, zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).	bm	1	2880
Obrubníky betonové				
A28	Osazení silničních obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	540
A29	Osazení chodníkových obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	500

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).

Cena je

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/komplet B				
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "řezaná"				
B1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	5290
B2	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	5900
B3	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1790
B4	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2150
B5	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	900
B6	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	2680
B7	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	2480
B8	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	2380
B9	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	3020

Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "štípaná"				
B10	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	5290
B11	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	5900
B12	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	1790
B13	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	2150
B14	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	903
B15	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	2150
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
B16	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	3280
B17	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	2370
B18	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	930

B19	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1250
B20	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3140
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná				
B21	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm kamenná dlažba pro zpětnou pokládku) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3060
B22	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3530
B23	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Úprava a zhutnění podkladu Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Spáry cementomaltovou záplivkou	m ²	1	2950
Opravy chodníků z betonové dlažby				
B24	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	560
B25	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	840
B26	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	950
B27	Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	880
B28	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	770
B29	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2880
B30	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2520

Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
B31	Odstranění krajníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	950
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
B32	Odstranění obrubníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	1060
B33	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v) Materiál: porfyrický biotitický granodiorit Barva: modravě šedá Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešikmená hrana, zadní a spodní bok štípaný.	bm	1	3170
Obrubníky betonové silniční				
B34	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	590
Obrubníky betonové chodníkové				
B35	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	590

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrti, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

	Druh práce	m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/položek A				
A1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)	m ²	1	401,3
A2	Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku	m ²	1	515,27
A3	Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu Odvoz na skládku	m ²	1	229,12
A4	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm	m ²	1	133,39
A5	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm	m ²	1	92,59
A6	Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm	m ²	1	547,75
A7	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm	m ²	1	92,47
A8	Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3260,45
A9	Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1983,83
A10	Odstranění stávající dlažby, očištění	m ²	1	219,12
A11	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	108,79
A12	Doplnění spár - přespárování	m ²	1	69,25
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
A13	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	4319,12
A14	Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	2165,45
A15	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	2149,04
A16	Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	221,27
A17	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	108,79
A18	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	2165,45
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná"				

A20	Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	2273,8
A21	Spáry cementomaltovou zálivkou	m ²	1	299,82
Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky				
A22	Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora)	m ²	1	2761,15
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
A23	Odstranění krajníku s očištěním	bm	1	292,63
A24	Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m. (Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč))	bm	1	1378,08
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
A25	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii)	bm	1	412,56
A26	Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)	bm	1	1068,33
A27	Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešíkmená hrana, zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).	bm	1	2662,02
Obrubníky betonové				
A28	Osazení silničních obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	954,03
A29	Osazení chodníkových obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	818,21

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).

Cena je

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

Metrostav DIZ s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK B

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/komplet B				
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "řezaná"				
B1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m²	1	3658,53
B2	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m²	1	4557,56
B3	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m²	1	1303,65
B4	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m²	1	1801,04
B5	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m²	1	1500,91
B6	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m²	1	4094,36
B7	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m²	1	4829,31
B8	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m²	1	2722,42

B9	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	2819,18
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "štípaná"				
B10	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3544,19
B11	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3959,97
B12	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	2635,41
B13	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	3043,23
B14	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1500,91
B15	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	4446,04
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
B16	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	5678,61

B17	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3558,44
B18	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1500,91
B19	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	2277,13
B20	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3881,17
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná				
B21	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm kamenná dlažba pro zpětnou pokládku) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3688,89
B22	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3654
B23	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Úprava a zhutnění podkladu Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Spáry cementomaltovou zálivkou	m ²	1	3305,61
Opravy chodníků z betonové dlažby				
B24	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora) (skladba a požadavky- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	744,69
B25	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1004,36
B26	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	989,23

B27	Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1078,14
B28	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1500,91
B29	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1980,08
B30	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1748,51
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
B31	Odstranění krajníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	1968,06
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
B32	Odstranění obrubníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	1741,63
B33	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v) Materiál: porfyritický biotitický granodiorit Barva: modravě šedá Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešíkmená hrana, zadní a spodní bok štípaný.	bm	1	4229,52
Obrubníky betonové silniční				
B34	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	1967,35
Obrubníky betonové chodníkové				
B35	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	1826,53

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/položek A				
A1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)	m ²	1	650
A2	Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku	m ²	1	750
A3	Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu Odvoz na skládku	m ²	1	350
A4	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm	m ²	1	400
A5	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm	m ²	1	350
A6	Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm	m ²	1	600
A7	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm	m ²	1	350
A8	Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3800
A9	Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	950
A10	Odstranění stávající dlažby, očištění	m ²	1	150
A11	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	350
A12	Doplnění spár - přespárování	m ²	1	190
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
A13	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	2500
A14	Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1100
A15	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1500
A16	Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	500
A17	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	350
A18	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1100
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná"				

A20	<i>Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování</i>	m ²	1	900
A21	<i>Spáry cementomaltovou zálivkou</i>	m ²	1	450
Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky				
A22	<i>Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora)</i>	m ²	1	750
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
A23	<i>Odstranění krajníku s očištěním</i>	bm	1	260
A24	<i>Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m. (Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč))</i>	bm	1	800
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
A25	<i>Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii)</i>	bm	1	350
A26	<i>Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)</i>	bm	1	1000
A27	<i>Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešíkmená hrana, zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).</i>	bm	1	3000
Obrubníky betonové				
A28	<i>Osazení silničních obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)</i>	bm	1	580
A29	<i>Osazení chodníkových obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)</i>	bm	1	480

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).

Cena je

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

Budistav s.r.o. - Příloha smlouvy - CENÍK B

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/komplet B				
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "řezaná"				
B1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	5950
B2	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	6650
B3	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3100
B4	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4200
B5	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1550
B6	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	4250
B7	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	5200
B8	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	4200

B9	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	4800
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "štípaná"				
B10	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4750
B11	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3750
B12	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	3350
B13	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	4400
B14	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1700
B15	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	4500
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
B16	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	5850

B17	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	4450
B18	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1700
B19	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	2400
B20	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	3900
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná				
B21	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm kamenná dlažba pro zpětnou pokládku) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	5750
B22	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	6450
B23	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Úprava a zhutnění podkladu Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Spáry cementomaltovou zálivkou	m ²	1	3400
Opravy chodníků z betonové dlažby				
B24	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora) (skladba a požadavky- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	900
B25	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1200
B26	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1300

B27	Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2050
B28	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1100
B29	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4400
B30	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3900
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
B31	Odstranění krajníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	1160
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
B32	Odstranění obrubníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	1450
B33	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v) Materiál: porfyritický biotitický granodiorit Barva: modravě šedá Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešíkmená hrana, zadní a spodní bok štípaný.	bm	1	3450
Obrubníky betonové silniční				
B34	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	980
Obrubníky betonové chodníkové				
B35	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	880

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/položek A				
A1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty)	m ²	1	650
A2	Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku	m ²	1	1200
A3	Odstranění dalších 50 mm stávajícího podkladu Odvoz na skládku	m ²	1	400
A4	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm	m ²	1	300
A5	Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, každých dalších 50mm	m ²	1	280
A6	Pokládka podkladní vrstvy KSC tl. 200 mm	m ²	1	690
A7	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm	m ²	1	350
A8	Pokládka kamenné řezané dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4000
A9	Pokládka kamenné štípané dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1220
A10	Odstranění stávající dlažby, očištění	m ²	1	170
A11	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	350
A12	Doplnění spár - přespárování	m ²	1	150
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
A13	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	3000
A14	Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1500
A15	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1600
A16	Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	500
A17	Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm	m ²	1	350
A18	Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1500
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná"				

A20	Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	1400
A21	Spáry cementomaltovou zálivkou	m ²	1	450
Opravy povrchů vozovek a chodníků z kamenné desky				
A22	Pokládka kamenné desky do tl. 70 mm (z deponie investora)	m ²	1	850
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
A23	Odstranění krajníku s očištěním	bm	1	200
A24	Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m. (Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč))	bm	1	950
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
A25	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii)	bm	1	350
A26	Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí uchazeč)	bm	1	1000
A27	Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v). Materiál: porfyrický biotitický granodiorit. Barva: modravě šedá. Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešíkmená hrana, zadní a spodní bok může být štípaný (dodání).	bm	1	3500
Obrubníky betonové				
A28	Osazení silničních obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	520
A29	Osazení chodníkových obrubníků do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m (s dodáním)	bm	1	400

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.).

Cena je

včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.

SaM silnice a mosty Děčín a.s. - Příloha smlouvy - CENÍK B

Druh práce		m.j.	množství	cena
Opravy místních komunikací – ceník prací/komplet B				
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "řezaná"				
B1	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	6500
B2	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	7500
B3	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	3720
B4	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) (odstín dlažby bude projednán s investorem, Rožanská žula světlá, tmavá – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	4800
B5	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	3500
B6	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	7500
B7	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání)	m ²	1	9150
B8	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	7450

B9	Odstranění stávající konstrukce tl. 450 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 150 mm, ŠD frakce 0-63 mm KSC tl. 200 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (z deponie investora)	m ²	1	9100
Oprava chodníků z kamenné dlažby mozaika 4/6 "štípaná"				
B10	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	6550
B11	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (dodání) Doplnění spár (odstín dlažby bude projednán s investorem – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	7800
B12	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 150 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	4000
B13	Odstranění stávajícího povrchu tl. 30 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 180 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby mozaika do tl. 60 mm (z deponie investora) Doplnění spár	m ²	1	5000
B14	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	3500
B15	Odstranění stávající konstrukce tl. 300 mm Pokládka podkladní vrstvy tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 mm Ložná vrstva z kameniva tl. 40 mm, frakce 4-8 mm Pokládka dlažby tl. 60 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	8300
Oprava vozovek z kamenné dlažby drobné 8/12 "štípaná"				
B16	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (dodání) Přespárování	m ²	1	7100

B17	Odstranění stávajícího povrchu tl. 100 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu do tl. 120 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠD po vrstvách frakce 0-32, tl. 80 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	5620
B18	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	3000
B19	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 120 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	3300
B20	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby do tl. 100 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	6280
Opravy vozovek z kamenné dlažby velké 15/17 "štípaná				
B21	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm (50% plochy 150 mm kamenná dlažba pro zpětnou pokládku) Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	8300
B22	Odstranění stávajícího povrchu tl. 60 mm (LA, AB) Odstranění stávajícího podkladu/konstrukce do tl. 440 mm Odvoz na skládku včetně uložení (asfalty) Pokládka ŠDA po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠDB po vrstvách frakce 0-32, tl. 150 mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Přespárování	m ²	1	8515
B23	Odstranění stávajícího povrchu dlažby Odstranění stávajícího podkladu KSC do tl. 250 mm Odvoz na skládku včetně uložení Úprava a zhutnění podkladu Pokládka KSC do tl. 250 mm Pokládka kameniva frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka kamenné dlažby tl. 160 mm (z deponie investora) Spáry cementomaltovou zálivkou	m ²	1	5250
Opravy chodníků z betonové dlažby				
B24	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla(z deponie investora) (skladba a požadavky- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	950
B25	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 40 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	800
B26	Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1445

B27	Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 60 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	1700
B28	Odstranění stávající dlažby, očištění Doplnění podkladu do tl. 50 mm, kamenivo frakce 4-8 mm Pokládka dlažby - stávající Přespárování	m ²	1	1000
B29	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2500
B30	Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200mm Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40mm Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm(z deponie investora) (skladba a požadavky-- vzor k nahlédnutí)	m ²	1	2500
Výměna - výšková úprava štípaného krajníku ve vozovce				
B31	Odstranění krajníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení krajníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	1200
Výměna - výšková úprava žulového obrubníku ve vozovce				
B32	Odstranění obrubníku s očištěním - stávající Příprava podkladu Osazení obrubníku do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Případná výměna z deponie zadavatele (naložení-odvoz zajistí zhotovitel)	bm	1	1400
B33	Odstranění obrubníku s očištěním (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení krajníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m Rozměr: 1200 x 250 x 200-250 mm (d x š x v) Materiál: porfyritický biotitický granodiorit Barva: modravě šedá Kamenná obruba. Světlá žula, povrch tryskaný, sešíkmená hrana, zadní a spodní bok štípaný.	bm	1	4300
Obrubníky betonové silniční				
B34	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	950
Obrubníky betonové chodníkové				
B35	Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku) Příprava podkladu Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. Min. 0,1m	bm	1	750

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku - pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník, atd.). Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.