

SPECIFIKACE ZAKÁZKY
„Oprava sítě LAN“
Systémové číslo: **P23V00001329**

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25 , příspěvková organizace

Identifikační číslo:

72744529

Sídlo:

Březová 369/25, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt:

Březová 369/25, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín

Harmonogram prací :

1.12.2023 – 27.12.2023

Práce je možné provádět pouze v odpoledních hodinách s minimální odstavkou propojení k serveru, nebo celý víkend.

Rozsah prací a materiál (nespotřebovaný materiál bude ponechán v místě realizace)

RMA-42-A88 - 19" rozvaděč Triton 42U š.800mm hl.800mm	1
RAX-MO-X03-X1 - Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	2
RAB-PD-X01-A1 - 19" rozvodný panel 8xCZ zásuvka, 3x1,5mm, 2m kabel CZ-DE,RAL9005	2
RAB-UP-250-A1 - 19" Police s perforací 1U 250mm	3
RAB-VP-X11-A1 - 19" vyvazovací panel 1U, 6 x háček velký	4
Instalační kabel Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	1
Rychlozařezávací keystone Solarix CAT6 UTP SXKJ-6-UTP-BK-NA Component Level a 4PPoE certifikace	20
19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U SX24M-0-STP-BK-UNI-N	1
Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystoney pod omítku bílá SX9-2-0-WH	5
Krabice/box na omítku pro zásuvky SX9-x-y-z-WH SX9-0-WH bílý	5
Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24	2
Pigtail 50/125 SCupc MM OM2 1,5m SXPI-SC-UPC-OM2-1,5M	6
Pigtail 9/125 SCpc SM OS2 1,5m G.657A2 SXPI-SC-PC-OS2-1,5M-G657A2	12
Adaptér SC MM OM2 simplex SXAD-SC-PC-OM2-S	6
Adaptér SC SM OS simplex SXAD-SC-PC-OS-S	12
Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory v2 FP2-1U-12SCS-B	2
Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U BK FOS2-1U-B	2
KOPOS Lišta LHD 40x40 vkládací, bílá	32m
KOPOS Kryt LHD 40x40 ohybový bílý	10
KOPOS Kryt LHD 40x40 rohový vnitřní bílý	10
KOPOS Kryt LHD 40x40 rohový vnější bílý	10
KOPOS Kryt LHD 40x40 koncový	6

bílý	
KOPOS Lišta LHD 40x20 vkladací, bílá	36m
KOPOS Kryt LH 40x20 ohybový bílý	10
KOPOS Kryt LH 40x20 rohový vnitřní bílý	10
KOPOS Kryt LHD 40x20 koncový bílý	6
KOPOS Kryt LH 40x20 rohový vnější bílý	10
Hmoždinka natloukácí 6x35	200
Popis stávajícího stavu	1
Demontáž rozvaděče rack 19" nad 12U umístěného na stěně	2
Demontáž patch panelů a kabelů	2
Demontáž optické vany	2
Překládka kabeláže v trase 6m s 1 prostupem, celkem 36 segmentů	36
Instalace drátěného žlabu (materiál již skladem)	6m
Instalace lišty vkladací 40x20	36m
Instalace lišty vkladací 40x40	32m
Ustavení racku 42U, včetně rozvodných panelů a poliček	1
Montáž patch panelů a optických van	1
Zakončení UTP segmentu	10
Pokládka UTP kabelu	500
Instalace datové zásuvky na omítku	5
Měření segmentu UTP bez protokolu (kvalifikační měření)	10
Zakončení optického vlánka	18
Měření optického kabelu přímou metodou bez protokolu	18
Propojení tel. kabelu k ústředně 12 analogových linek	1
Montáž aktivních prvků	3
Zakončení stávajících segmentů UTP	36
Měření přeložených UTP segmentů bez protokolu (kvalifikační měření)	36

V Děčíně

22. 11. 2023