

Název veřejné zakázky	Dodávka a instalace fotovoltaiky (do 50 kWp)
Datum zahájení řízení	18.10.2023
	P23V00001131/ Z2023-046957

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Zapojení fotovoltaického systému do rozvaděče bude vedeno vždy vnitřkem budovy

Termín pro podání nabídek 03.01.2024 – 10:00 hodin

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 06

Zadavateli obdržel dne 12.12.2023 žádost o vysvětlení ZD k VZ na FVE nad 50 kWp, protože dotaz i odpovědi souvisí i s předchozími informacemi k FVE do 50 kWp jsou odpovědi zveřejňovány i v rámci tohoto řízení.

1. Dotaz

rádi bychom vznesli doplňující dotaz k Vaší odpovědi na otázku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05, bod č.1 ("ZD nezmiňuje úpravu stávající LPS – rozumíme správně zadání VŘ tak, že úprava LPS není předmětem dodávky?

Vaše odpověď zní, že by měl zadavatel provést analýzu rizik, z které bude dopočtena bezpečná vzdálenost a podle toho pak bude provedena instalace FV panelů a vedení elektroinstalace.

Náš doplňující dotaz je:

Dle Vašeho sdělení, má být v rámci projektové přípravy a následné realizace uvažováno s předpokladem, že bude rozmístění FV panelů a vedení elektroinstalace provedeno v bezpečné vzdálenosti od stávajícího LPS. Rozumíme správně zadání VŘ, že úprava stávajícího LPS (při dodržení bezpečné vzdálenosti FVE panelů od stávajícího LPS) a revize LPS není předmětem VŘ?

Odpověď

Úprava LPS není předmětem dodávky za podmínek, že rozmístění FV panelů a vedení elektroinstalace bude provedeno v bezpečné vzdálenosti od stávajícího LPS a zároveň instalovaná FVE bude splňovat všechny podmínky pro připojení k DS.

2. Dotaz

Prosíme o jednoznačnou odpověď ANO /NE.

V případě odpovědi NE prosíme o konkrétní zadefinování rozsahu zadání realizace úpravy LPS. Upozorňujeme zadavatele, že pokud je LPS provedena dle dnes již neplatné ČSN 341390 a bude do LPS zasáhnuo, musí být LPS po úpravě realizována a revidována dle dnes platných norem ČSN EN 62305. Tato norma výrazně zpřísňuje požadavek na vzdálenosti mezi svody (dle třídy LPS á 15m nebo á 10m po celém obvodu) = zvýšení počtů svodů a dále mění požadovaný zemní odpor z původních 15 Ohm na 10 Ohm (provedení nových zemničů). V extrémní případě tak vyvolá instalace FVE požadavek na realizaci kompletní nové hromosvodné soustavy na celém objektu.

Domníváme se, že vzhledem k tomu, že není úprava LPS nikterak technicky definována v podmínkách ZD, neměla by být součástí VŘ.

Informace

Do sekce Zadávací dokumentace byl vložen formulář nabídky.

Dne 15.12.2023

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ