



LEGENDA



2. ETAPA

Úsek 12-13 dl. 55,00 m:

- Výměna ohrazení z lana a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými pažkami výšky do 80 cm nad terén v délce 60,00 m.
- Opěrná gabionová zídka v délce 31,20 m (9,36 m3), zemní práce, hloubení 3,744 m3.
- Demontáž stávající kamenné dlažby, odkopávky ruční 4,10 m3, úprava pláně se zhuštěním, zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva těžného tl. 50 mm s vyspárováním kamenivem drceným, drobným frakce 2/4, obsyp chodníku materiálem z odkopávek o ploše 77,00 m2, kamenné stupně v dlažbě celkové délky 30 m.

Úsek 14-15 dl. 84,30 m:

- Výměna ohrazení z lana a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými pažkami výšky do 80 cm nad terén v délce 124,00 m.
- Výměna dřevěného zábradlí dvoutýčového a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými pažkami výšky do 80 cm nad terén v délce 34,40 m.
- Demontáž stávající kamenné dlažby, odkopávky ruční 7,36 m3, úprava pláně se zhuštěním, zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva těžného tl. 50 mm s vyspárováním kamenivem drceným, drobným frakce 2/4, obsyp chodníku materiálem z odkopávek o ploše 198,50 m2, kamenné stupně v dlažbě celkové délky 9 m.
- Odstranění dvou kusů pařezů v chodníku.

Celkově pro celou etapu – doplnění kamenů pro dlažby, odhad výměry 6,1 t, upřesnění v realizaci.



3. ETAPA

Úsek 16-17 dl. 13,00 m:

- Demontáž stávající kamenné dlažby, odkopávky ruční 2,75 m3, úprava pláně se zhuštěním, zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva drceného hrubé frakce 4/8 tl. 100 mm s vyspárováním kamenivem drceným, drobným frakce 2/4, obsyp chodníku materiálem z odkopávek o ploše 20,80 m2.

Úsek 18-19 dl. 116,00 m:

- Výměna dřevěného zábradlí dvoutýčového a sloupků u schodů včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými pažkami výšky do 80 cm nad terén v délce 36,00 m.
- Demontáž stávající kamenné dlažby, odkopávky ruční 6,21 m3, úprava pláně se zhuštěním, zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva těžného tl. 50 mm s vyspárováním kamenivem drceným, drobným frakce 2/4, obsyp chodníku materiálem z odkopávek o ploše 255,20 m2, kamenné stupně v dlažbě celkové délky 44 m.
- Odstranění tří kusů pařezů v chodníku.

Celkově pro celou etapu – doplnění kamenů pro dlažby, odhad výměry 5,8 t, upřesnění v realizaci.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor			E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby			Datum	09/2022
Opravy komunikací pro pěší v ZOO Děčín			Formát/Měřítko	A3/1:500
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Podrobná situace část B				5