LOUBÍ U DĚČÍNA
-oprava malé vodní nádrže na p.p.č. 467/1
Vzorový výkres kamenné přehrážky
M 1:20

PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEHRÁŽKY
M 1:20



PODÉLNÝ ŘEZ PŘEHRÁŽKY
M 1:20



LEGENDA		
Č.	MATERIÁL	
1	KAMENNÁ PŘEHRÁŽKA, (zához bez urovnání líce) KAMENIVO HM. nad 80 kg/ks	
2	ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE (opevnění svahů s dna), HM. KAMENIVA nad 80 kg/ks	
3	PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI, FR. 32 - 63 mm	
4	STÁVAJÍCÍ TERÉN	

POZNÁMKA:

- PŘEHRÁŽKA BUDE ZAKOTVENA MIN 0,5 m DO SVAHŮ
- VŠECHNY KONSTRUKCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY BUDOU PLYNULE NAVÁZÁNY NA STÁVAJÍCÍ TERÉN, TĚLESO PŘEHRÁZKY NEBUDE UROVNÁNO, ALE DOJDE K UROVNÁNÍ ZÁHOZŮ VE DNĚ A V MÍSTĚ OPEVNĚNÍ SVAHŮ
- L.K. (NEOPRACOVANÝ, TŘÍDĚNÝ) BUDE ULOŽEN NA ŠTĚT BEZ PRŮBĚŽNÝCH SPÁR, S UROVNÁNÍM LÍCE
- DÉLKA V KORUNĚ 2,7 m

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY A SLUŽBY S.R.O.

Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Svojkov 69, 471 53 Svojkov
IČ 177 90 093

vedoucí projektant: Ing. Jarmila Tavodová	kreslil: Ing. Jan Kozák
kraj: Ústecký	
investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	
název akce: LOUBÍ U DĚČÍNA - oprava malé vodní nádrže na p.p.č. 467/1	datum: červenec 2023
	měřítko: 1:20
	formát: 2 x A4
	stupeň PD: DSP + DPS
název výkresu: Vzorový výkres kamenné přehrážky	číslo přílohy: D.10.
	číslo paré: