

## **KRÁSNOSTUDENECKÁ, ŽATECKÁ, LOUNSKÁ, BÍLINSKÁ**

**Rozsah oprav chodníků - cca 560 bm**

**Nové betonové silniční obruby - 520 bm**

**Nové zahradní obruby - 250 bm**

**Nová zámková dlažba - cca 900 m<sup>2</sup>**

**Bez výměny obrub - 40 bm**

### **Opravy chodníků z betonové dlažby**

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm

Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40 mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm (dodání) (skladba a požadavky – vzor k nahlédnutí)

### **Obrubníky betonové silniční**

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku)

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. min. 0,1m

### **Obrubníky betonové chodníkové**

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku)

Příprava podkladu

Osazení obrubníku (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. min. 0,1m

### **Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:**

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku – pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.