řídící jednotka RTC DALI
montáž nad podhledem
napětí: 220-240 V, 50/60 Hz
příkon: 0,3 - 3W
připojení pro konfiguraci: Bluetooth® 4.0
krytí: IP20
max. zátěž sběrnice: 96 mA
s funkcí RTC (real time control)



LEGENDA ČAR

- kabel s průřezem vodiče 1,5 s třídou reakce na oheň min E_{ca}
- kabel s průřezem vodiče 1,5 s třídou reakce na oheň min E_{ca}
- svazek více kabelů s průřezem vodiče 1,5 a více s třídou reakce na oheň min E_{ca}

LEGENDA ZNAČEK

- rozvaděč
- vypínač řazení 6+6
- tlačítko řazení 1/0
- aktor DALI
- řídící jednotka DALI
- zásuvka 230V jednoduchá, IP20
- zásuvka 230V dvojitá, IP20
- 1f vývod 230V
- 3f vývod 400V
- zásuvka 1x (2x) PC
- vypínač otočný 15 A
- el. zámek 12V DC
- zdířky pro banánky
- napájecí zdroj
- zemnící bod
- ekvipotenciální přípojnice
- el. pohon (příprava zakončeno v krabici)
- žaluziový ovladač (příprava zakončeno v krabici)
- tlačítko řazení 1/0 (součást dodávky nábytku)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m 2	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA							
1.01	TŘÍDA CHEMIE	86,10	PVC		86,10	B	
1.02	PŘÍPRAVNA	21,20	PVC		21,20	B	
1.03	KABINET	20,70	K + PVC		20,70	B	
PVC - PVC, K - KOBEREC, B - BARVA BÍLÁ							
UŽITNÁ PLOCHA ŘEŠENÝCH PROSTOR							128,00 m²

LEGENDA SVÍTIDEL

A svítidlo jednookruhové LED, 230 V, 36 W, IP40
sv. zdroj: 1x 36 W, 4750 lm, Ra 83, 4000K
C svítidlo jednookruhové LED, 230 V, 50 W, IP20
sv. zdroj: 1x 50,26 W, 6147,51 lm, Ra 80, 4000K
D svítidlo jednookruhové LED, 230 V, 16W, IP20
sv. zdroj: 1x 16 W, 2000 lm, Ra 80, 4000K
NOC svítidlo nouzové LED, 230 V, IP54
sv. zdroj: 277 lm, 6500K
optika: antipanika
baterie: LiFePO4 s 3 hodinovou kapacitou
způsob testování: autotest

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
T.BEHINA	ING. J. ŠIMMER	ING. J. ŠIMMER

Tomáš Behina
Samostatný projektant elektro
Bitozeves 125, 440 01 Louny
IČO 63756943, DIČ 206-7409282793
Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz

INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
KRAJ : Ústecký OBEC: Děčín
ČÁST PD: D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY TŘÍDY ZŠ NA PĚŠINĚ
st.p.č. 926, k.ú. Bynov

ZAK. Č.: 397/2023
FORMÁT: 3A4 KOPIE:
DATUM: 12/2023
STUPEŇ: DPS
MĚŘÍTKO: 1:50

OBSAH: Rozvody osvětlení

VÝKRES Č.: D1.4-03