



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: GR-45000/ O21610180894
Ze dne: 28.04.2022
Číslo jednací: MDC/47537/2022
Spisová zn.: MDC/1532/2022
JID: MDC52873891
Počet listů: 2
Počet příloh:
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová
Telefon: 412593278
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název:

„DC 007 309 Děčín, Na Výšinách od č.p. 955 ke křižovatce s ul. Teplická – rekonstrukce kanalizace“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Žadatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČO 49099469, DIČ CZ49099469, zast.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČO 49099451, DIČ CZ49099451

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:
pozemek p.č. 87, 803/3 k.ú. Podmokly

Kat.území: Podmokly

Vyjádření odboru místního hospodářství (OMH):

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 87, 803/3 k.ú. Podmokly), nemá námitek k realizaci stavby „DC 007 309 Děčín, Na Výšinách od č.p. 955 ke křižovatce s ul. Teplická – rekonstrukce kanalizace“ za těchto podmínek:

1. investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství o zatížení výše uvedených pozemků příslušným věcným břemenem (pokud již není ošetřeno). Další informace Vám sdělí na telefonním čísle 412 593 225,

2. pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu a to do 10 dnů po ukončení prací (nedojde-li k jiné dohodě).

Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Netýká se zeleně.

Směsný komunální odpad (SKO)

V rámci celé stavby bude umožněn pravidelný svoz odpadu. Zhotovitel stavby je povinen zajistit plynulý svoz všech odpadů, tj. v případě omezení provozu přistavovat nádoby na náhradní stanoviště svozu, které určí svozová firma a následně vrátit vyprázdněné nádoby zpět na původní stanoviště.

Kontakt na svozovou firmu: p. Bareš tel: 493 645 013, 734 180 225. Podmínky pro zajištění pravidelného svozu odpadu lze projednat s odborem komunikací a dopravy Ing. Lažanskou, tel. 412 593 232.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD): *Úprava z 24.8.2022 – příloha č. 1*

Nutná koordinace se stavbou města – Rekonstrukce Galerie Na Výšinách, nová dešťová kanalizace a nové VO!!! Požadujeme včasné informování, kdy bude tato akce realizovaná – schválení finančních prostředků vedením města a nutný výběr zhotovitele ze strany města.

V případě zásahu do tělesa místní komunikace Na Výšinách budou dotčené stavby (chodníky, vozovka, obruby a jiné zařízení jako součást a příslušenství komunikace) budou na náklady investora uvedeny do původního stavu. **Výkopek bude ihned odvezen ze staveniště a nahrazen suchým, nenamrzavým materiálem.**

Ve vozovkách budou založeny nové konstrukční vrstvy:

- **Asfaltový beton střednězrný ACO 11 S40 mm ČSN EN 13108-1**

Spojovací postřík PS, EKM 0.3 kg/m² ČSN 73 61 29

- **Asfaltový beton hrubozrný ACL 16 S60 mm ČSN EN 13108-1**

Infiltrační postřík PI, EKM 1.0 kg/m² ČSN 73 61 29

- **Kamenivo zpevněné cementem KSC I(SC C8/10)....150 mm ČSN 73 61 24**

- **Štěrkodrt' ŠD 0-63200 mm ČSN 73 61 26-1,2**

- Zemní plán zhutněná na Edef,2 = 45 MPa

Požadována obnova povrchů místní komunikace bude provedena dle „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 7., hutněné asfaltové vrstvy“. Pokládka asfaltových směsí bude provedena podle pravidel: v případě zásahu v jedné polovině (jízdním pruhu) komunikace bude zpětně provedena strojní pokládka finišerem do osy komunikace (polovina vozovky), v případě narušení obou jízdních pruhů bude zpětně provedena strojní pokládka finišerem v celé šíři komunikace. Kraje výkopu v AB, budou strojně zaříznuty před pokládkou, s rozšířením nejméně o 30 cm. **Ořezání bude provedeno v přímkách a v pravoúhlém promítání (výsledný obrazec bude čtverec nebo obdélník!!!).**

Investor poskytne tříletou záruku na konstrukční vrstvy výkopu a povrchu. V případě, že v místě uložení inženýrské sítě dojde k propadu tělesa komunikace (kaverna), bude i po době záruk tato závada na náklady příslušného investora (správce) neprodleně odstraněna, a to do sedmi let od předání výkopu. Před položením AB vrstev bude výkop s protokolem o hutnění zkoušce protokolárně předán správci komunikací (SM Děčín – OKD). Pokud při výkopové činnosti dojde ke vzniku bočních dutin a prohlubní, budou tyto rozšířeny o synpé úhly. Ve fázi zvláštního užívání splnit podmínky dle předávacího protokolu pro zásahy do komunikací (SM Děčín – OKD). 30 dnů před zahájením výkopových prací požádá investor (dodavatel) stavby o povolení zvláštního užívání v souladu s ust. § 25 zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Z důvodu ochrany inženýrské sítě uložené v pozemcích města a nutnosti zanesení do digitálního pasportu, požadujeme předání digitálního zaměření inženýrských sítí v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje v souřadnicovém systému JTSK).

Veřejné osvětlení (VO)

V zájmovém území připravované stavby se **nachází** zemní kabelové rozvody sítě VO v majetku statutárního města Děčín.

Jako majetkový správce sítě VO nemáme námitky k realizaci stavby za splnění těchto podmínek.

Před zahájením stavby **bude provedeno skutečné vytýčení sítě** (kontakt: Marius Pedersen a.s., pan Martin Schrenk, tel. 792 331 112, e-mail: martin.schrenk@mariuspedersen.cz.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu **bude správcem sítě provedena kontrola!!!**
O provedené kontrole bude správcem sítě proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně.

Kanalizace bude uložena dle ČSN 73 6005.

V případě poškození rozvodů kabelového vedení sítě VO budeme požadovat jeho opravu, případně dle rozsahu poškození výměnu kabelu v rozmezí dvou světelných míst (sloupů). Případné práce provede na základě objednávky správce sítě. Náklady s tím spojené bude hradit investor (zhotovitel) stavby.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru strategií a informačních technologií (OSIT):

Metropolitní síť (MS)

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Mgr. Roman Žaloudek

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Statutární město
DĚČÍN
-1-

Děčín 15.07.2022



Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

24.08.22 10:41

RE: DC 007 309 Dc Na Výšinách-rk - jiri.marek2@scvk.cz - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Mail



9:00 (před 1 hodinou)

Kalecka Jitka

komu: mně



Dobrý den,

v rámci koordinace prací v ul. Na Výšinách je rekonstrukce kanalizace domluvenou spoluprací s následující dohodou.
Rekonstrukce kanalizace bude ukončena na pláni dle výkresu C4 a D4 projektové dokumentace firmy KoKa s.r.o.
Zpětná obnova AB povrchů bude provedena v městěm v rámci stavby Galerie Na Výšinách.

Hezký den

Ing. Jitka Kálecká
Odbor komunikací a dopravy
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín IV

Tel: +420 412 593 238

Mob: +420 737 213 368

e-mail: jitka.kalecka@mmdecin.cz

From: Marek, Jiri <jiri.marek2@scvk.cz>

Sent: Tuesday, July 26, 2022 8:02 AM

To: jitka.kalecka@mmdecin.cz

Subject: DC 007 309 Dc Na Výšinách-rk

Dobrý den.

Vážená paní inženýrko,
mám na Vás prosbu:

- včera jsem si vyzvedl vyjádření k výše uvedené stavbě- příkládám přílohou
- rekonstrukce kanalizace byla vyvolána uvažovanou výstavbou dešť. kanalizace a rekonstrukcí vozovky v ulici Na Výšinách, městem Dc-přílohou zápis z w ze dne 20.5.2019
- bylo dohodnuto a s projektanty silnice, dešťovky a opěrné zdi zkoordinováno i řešení dočasné úpravy povrchů po naší rekonstrukci splaškové kanalizace-přílohou zápis z dubna 2020

z těchto důvodů Vás žádám upravit vyjádření odboru komunikací a dopravy(vrstvy a rozsah)

děkuji

**ZÁPIS/ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU**VV
1stránek / příloh
1 / 1

Datum a místo konání		20. 5. 2019		SčVK, provoz Děčín	
Název stavby					
DC 007 309		DĚČÍN, Na Výšinách od č. p. 955 ke křižovatce s ul. Teplická - rekonstrukce kanalizace			
Seznam přítomných:		Dle prezenční listiny, příloha č. 1			
Popis řešení stavby dle IZ:					
Stoka BE V 500/750 v délce 465 m bude rekonstruována výkopem na profil KATH DN/ID 600. Koordinace se záměrem města Děčín – oprava opěrné zdi a komunikace					
Závěry výrobního výboru:					
Kanalizace					
<ul style="list-style-type: none">SVS připouští napojení srážkových vod z plochy komunikace do stoky, tj. zachování stávajícího řešení.SVS nesouhlasí se zaústěním drenážních vod do kanalizace.<ul style="list-style-type: none">Požadavek vyřeší projektant komunikace.SVS požaduje odstup šachty od gabionové opěrné zdi dle normy (0,6 m).<ul style="list-style-type: none">Požadavek vyřeší projektant komunikace.SVS požaduje, aby konstrukční vrstvy kolem kanalizace neplnily funkci drenáže. V trase stoky budou prováděny jílové ucpávky.Napojení do stoky v ulici Teplické je nyní s výškovým přepadem 1,7 m. Technické řešení (spadiště X zahloubení; stavební šachta X rýha X štola X protlaky...) musí být v těsné koordinaci s DIO tak, aby se minimalizovaly dopady na dopravu. Předpokládá se zachování provozu vozidel do 3,5 t a autobusů.Profil kanalizace bude dimenzován po ověření výšky přelivné hrany v šachtě 43283 v křižovatce ulic Na Výšinách a V Jámě. Bez přepadu je s rezervou dostačující DN 600, po ověření bude případně zmenšen na DN 500. V obou případech bude potrubí z kameniny.					
Ostatní					
<ul style="list-style-type: none">Rekonstrukce kanalizace je vyvolána pouze záměrem města Děčín na opravu opěrné zdi a komunikace. Stoka je z provozního hlediska v běžném stavu a její rekonstrukce tedy není nutná.Diskuzí se dospělo k reálnému zahájení stavby rekonstrukce komunikace v roce 2022.Projektant komunikace ověří možnost odvádění dešťových i drenážních vod samostatným potrubím s budoucím vyvedením do Jílovského potok a ověří požadavek na realizaci chodníku.					
Tento zápis/záznam je zpracován na základě poznámek zapisovatele, činěných v průběhu jednání					
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí zápisu:					
1) prezenční listina ze dne 20. 5. 2019					
Rozdělovník:					
<ul style="list-style-type: none">SVS a.s., Ing. Aleš Líbal, Ing. Kateřina MatunováSčVK a.s., Ing. Jiří MarekSČS , Ing. Del Maschiová, p. Jiří Černovický, p. Jiří BoháčekKO-KA s.r.o., Ing. Petr Cupal, Mgr. Lenka FoffováPONTEX s.r.o., Mgr. Josef MészárosADVISIA s.r.o., Ing. Tereza ŠkorpilováMM Děčín, Ing. Jitka Kálecká					
Zapsal/zaznamenal:		Petr Cupal		Podpis:	
				Datum:	20. 5. 2019



ÚTVAR PROJEKCE, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice, Tel. 482 416 841

DC 007 309 Děčín, Na Výšinách od č.p.955 ke křižovatce ul.
teplická-rekonstrukce kanalizace, č.zak.11191/4

VSTUPNÍ VÝROBNÍ VÝBOR - č.1

20.05.2019

Organizace	Jméno	Podpis	Telefon/e-mail
SCVK	Jiří Mavek		727 897 402 jiri.mavek@scvk.cz
MM DĚČÍN	JITKA KALECKÁ		937 213 368 jitka.kalecka@mmdecin.cz
PONTEX	JREK TIESZARZ		732 911 912 JREK.TIESZARZ@PONTEx.CZ JRE@PONTEx.CZ
ADVISIA s.r.o.	SKORPILOVÁ TEREZA		730 190 053 terez.skorpilova@advisia.cz
SES	JIRÍ BOHACEK		724 113 049 jiri.bohacek@scvk.cz
KO-KA s.r.o.	LENKA FOFOVÁ		721 908 618 fofova@ko-ka.cz
SCV	HANA DEL MASCHIOVA		725 134 174 hana.maschiova@scvk.cz
SUS a.s.	ALAN LÍBAL		605 894 670 alan.libal@sus.cz
SES	JIRÍ ČERNOUČEK		724 113 037 jiri.cernoucek@scvk.cz
KO-KA	PETE CLTAC		601 226 976 cltac@ko-ka.cz

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel. 840 111 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u SÚB Městského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 4199451 • DIČ: CZ4199451

by VEOLIA

dubna 2020

Finální koordinační zápis projektové fáze staveb „Děčín, Na Výšinách – rekonstrukce kanalizace“ a „Obnova galerie Na Výšinách“

Stavebník kanalizace	Severočeské vodovody a kanalizace a.s. zástupce Ing. Zuzana Dolenská
Projektant kanalizace	KO-KA s.r.o. zástupce Ing. Petr Cupal
Stavebník galerie	Statutární město Děčín zástupce Ing. Jitka Kálecká
Projektant galerie	Pontex spol. s.r.o. zástupce Ing. Josef Mészáros

V návaznosti na již proběhlá jednání a průběžné konzultace konstatujeme:

- Zúčastněné projektové společnosti technicky zkoordinovaly vzájemná řešení tak, aby byla v souladu. Především jde o bezkonfliktní vedení trasy splaškové kanalizace vůči nové dešťové kanalizaci a nově instalovaným gabionům.
- Došlo k elektronickému předání potřebných částí dokumentace v podobě rastrových souborů, které byly odpovídajícím způsobem zapracovány do projektů včetně rozpočtů.
- V souladu s požadavkem SVS jsou do rekonstruované stoky napojeny pouze splaškové vody z výše položené části stokového systému. Komunikace Na Výšinách v řešeném úseku je odvodněna pomocí nové dešťové kanalizace.
- Stavba splaškové kanalizace bude zahájena a ukončena na úrovni zemní plně vozovky cca 410 mm od stávajícího povrchu. Tato část je financována SVS a.s.
- Veškeré práce související s tělem komunikace jsou financovány městem Děčín.
- Vzhledem k náročnosti koordinací se do PD jednotné kanalizace vkládá jako finančně technická rezerva i odstranění vozovky v širší výkopu a její obnova v provizorní skladbě 410 mm hutněné štěrkodrti.
- Schéma vzájemné vazby projektů v příčném řezu viz Příloha.

Zapsal: Ing. Petr Cupal

Se zápisem souhlasí:

Příloha – schéma vzájemné vazby projektů

