

LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - MŠ WEBEROVA							
2.01	TŘÍDA	112.00	P1	LINO			

#### LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

	SVISLÉ KONSTRUKCE NOSNÉ A NENOSNÉ
	VZHLÉDEM K CHARAKTERU ZAMĚRU PD NEBYL OVĚŘEN MATERIÁL
	NEREŠENÉ PROSTORY

**POZNÁMKA**

- ZAMĚŘENÍ BYLO PROVEDENO POUZE ZA ÚČELEM PŘEDKLÁDANÉHO ZAMĚRU PD

- JEDNA SE O VÝMĚNU POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY

- NEBYLY ZAMĚŘENY NAPŘÍKLAD TLOUŠTKY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ,


NEBO FASÁDNÍ VÝPLNĚ (JEJICH ŠÍŘKY, VÝŠKY A PARAPETY)

- PRO ZADANÝ ZAMĚR VYMĚNY POCHOZÍ VRSTVY JE ZAMĚŘENÍ VYHNOVUJÍCÍ

**VÝMĚRA ŘEŠENÝCH PROSTOR (PRO VÝMĚNU POCHOZÍ VRSTVY - LINA)**

**VSTUPNÍ ÚDAJE**

- ŘEŠENÉ PROSTORY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA = 2.01
- VYKLIZENÍ MÍSTNOSTI PROVEDE INVESTOR PŘÍPADNĚ MŠ WEBEROVA
- PLOCHA ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI **112.00 m<sup>2</sup>**



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PASPORT) JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI  
**±0,000 = PODLAHA 1.NP**

Výpracovala : Martin Hübschman, DIS		Zodpovědný projektant : Martin Hübschman, DIS		
Objednatel : Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV–Podmokly, 40502 Děčín				
Obec : Děčín	Kraj : Ústecký	Kat. území : Podmokly		
Název akce : <b>VÝMĚNA POCHOZÍ PLOCHY – MŠ WEBEROVA</b> p.p.č. 3453/54, k.ú. Podmokly, budova č.p. 1535		<div>Martin Hübschman, DIS</div> <div>ič: 09980300</div> <div>Růžová 88, Děčín 405 02</div> <div>mob.: 605 584 302</div> <div>email: martinhubschman@seznam.cz</div>		
Objekt : D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
datum :				2./A4
účel :				KVĚTEN 2024
číslo zakázky :				VÝBĚR ZHOTOVITELE
měřítko : 1:75		číslo výkresu : <b>05</b>	číslo paré :	
Výkres : 2.NP – VÝŘEZ PŮDORYSU ŘEŠENÝCH PROSTOR				

- VÝČET STAVEBNÍCH PRACÍ:**
- ODSTRANĚNÍ SOKLŮ POCHOZÍ PLOCHY - LINA  
CELKOVÁ DĚLKA 51,50 m
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LINA V PLOŠE 112.00 m<sup>2</sup>
  - ODSTRANĚNÍ - 5x DŘEVĚNÝ PRAH VE DVEŘÍCH  
- DVEŘE OZNAČENY ČÍSLEM 1 = NAVRÁT NOVÉHO DŘEVĚNÉHO PRAHU - 2 ks  
- DVEŘE OZNAČENY ČÍSLEM 2 = NOVÉ PŘECHODOVÁ LIŠTA - 3 ks  
LINO ZATÁHNOUT DO DVEŘÍ, LIŠTA POD DVEŘNÍ KŘÍDLO
  - OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - PŘEDPOKLAD BETON V PLOŠE 112.00 m<sup>2</sup> (PŘEDPOKLAD POZUSTATEK PŮVODNÍHO LEPIDLA NA LINO)
  - VYSRAVENÍ NOSNÉHO PODKLADU V PŘÍPADĚ PORUCH
  - VYSÁTÍ PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM PRACH PO BROUŠENÍ +  
PENETRACE NOSNÉHO PODKLADU PO OBROUŠENÍ V PLOŠE 112.00 m<sup>2</sup>
  - VYROVNAVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU V PLOŠE 112.00 m<sup>2</sup>  
TLOUŠTKA NENÍ ZNÁMA - ODHAD 5 mm (BUDE ŘEŠENO VÍCEPRACEMÍ / MENĚPRACEMÍ DLE SKUTEČNOSTI)  
V PŘÍPADĚ VELKÝCH VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ MÍSTNOSTI BUDOU POUŽITY PŘECHODOVÉ LIŠTY  
VE DVEŘÍCH PŘÍPADNĚ PRAHY
  - POLOŽENÍ NOVÉ POCHOZÍ PLOCHY - PVC - DO LEPIDLA V PLOŠE 112.00 m<sup>2</sup> - TYP PVC VOLÍ INVESTOR STAVBY  
PVC MUSÍ ODPOVÍDAT ZATÍŽOVÝM PŘEDPISŮM DO ŠKOL - VYSOKÁ KOMERČNÍ ZÁTĚŽ - TŘÍDA ZÁTĚŽE 43
  - PROVEDENÍ SOKLŮ PVC V DĚLCE 51,50 m
  - FINÁLNÍ HRUBÝ ÚKLID