

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV



STAVBA

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.

středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.

web: www.sawconsulting.cz

e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TECHNICKÁ KONTROLA

INVESTOR

STATUT. MĚSTO DĚČÍN

ANDREA MAŠKOVÁ

JAROSLAV ZAVADIL, DIS.

ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2023-036

DATUM

04/2023

STUPEŇ

PDPS/RDS

MĚŘÍTKO

PŘÍLOHA

ČÁST DOKUM.

E

Č. PŘÍLOHY

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB

Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Objednavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel dokumentace: S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPEK z pol. č. 17120: $97,343\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t/m}^3 = 175,217\text{ [A]t}$ z pol. č. 261216: $((3,14 \cdot 0,028\text{m} \cdot 0,028\text{m} \cdot (2\text{ks} + 3\text{ks}) \cdot 3,5\text{m}) + (3,14 \cdot 0,028\text{m} \cdot 0,028\text{m} \cdot 38\text{ks} \cdot 6,0\text{m})) \cdot 1,8\text{t/m}^3 = 1,088\text{ [B]t}$ Celkem: $A+B=176,305\text{ [C]t}$ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	176,305		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON z pol. č. 11315: $4,6\text{m}^3 \cdot 2,4\text{t/m}^3 = 11,040\text{ [A]t}$ z pol. č. 96611: $0,255\text{m}^3 \cdot 2,4\text{t/m}^3 = 0,612\text{ [B]t}$ z pol. č. 96615: $6,906\text{m}^3 \cdot 2,4\text{t/m}^3 = 16,574\text{ [C]t}$ z pol. č. 96687: $3\text{ks} \cdot 0,25\text{t/ks} = 0,750\text{ [D]t}$ Celkem: $A+B+C+D=28,976\text{ [E]t}$ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	28,976		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY z pol. č. 11332: $33,0\text{m}^3 \cdot 2,2\text{t/m}^3 = 72,600\text{ [A]t}$ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	72,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU KÁMEN z pol. č. 96713: 40,7m3*2,5t/m3=101,750 [A]t Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	101,750		
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE z pol. č. 12573.b: 4,414m3=4,414 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x	M3	4,414		
6	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ VČETNĚ OZNAČENÍ STAVBY, VČETNĚ NÁJMU A ÚDRŽBY ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	KČ	1,000		
7	027221		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ V PRACOVNÍ DNY V DOBĚ OD 6:00 DO 17:00, PŘEDPOKLAD 30 DNŮ 11h*30dnů=330,000 [A]hod Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici Položka nezahrnuje:	HOD	330,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
8	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OCHRANA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU LT 80 VE SPRÁVĚ SČVK, VČ. RUČNĚ KOPANÝCH SOND PRO OVĚŘENÍ POLOHY - CELKEM 6 KS Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x	KČ	1,000		
9	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO, VČ. NOVÉHO ZÁKLADU Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x	KČ	1,000		
10	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KČ	1,000		
11	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KČ	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KČ	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
13	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN KÁCENÍ SOUVISLE ZAPOJENÉHO POROSTU, VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU 40,0m2=40,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x	M2	40,000		
14	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU Technická specifikace: Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.				
15	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.b odstranění bet. plochy: 23,0m2*0,2m=4,600 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,600		
16	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.c digitálně odměřeno ze situace podkladní vrstvy stávající vozovky: 110,0m2*0,3m=33,000 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	33,000		
17	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH PŘEBYTEČNÝ MATERIÁL BUDE POVINNĚ ODKOUPEN ZHOTOVITELEM, VČETNĚ DOPRAVY, VIZ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY	M3	31,520		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			digitálně odměřeno ze situace v tl. 100 mm: 80,0m2*0,1m=8,000 [A]m3 v tl. 40 mm: (187,0m2+91,0m2+310,0m2)*0,04m=23,520 [B]m3 Celkem: A+B=31,520 [C]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
18	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU pro zálivku mezi novou a stávající vozovkou: 5,2m+4,2m+5,0m=14,400 [A]m podél říms: 52,5m=52,500 [B]m podél č. p. 52: 13,0m=13,000 [C]m podél obrubníků: 10,0m+2,0m+2,5m+1,0m=15,500 [D]m podél garáže: 9,5m=9,500 [E]m mezi bet. plochou a vozovkou: 4,3m=4,300 [F]m kolem UV a povrchových znaků: 0,5m*4*6ks+2,5m=14,500 [G]m Celkem: A+B+C+D+E+F+G=123,700 [H]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x	M	123,700		
19	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I R-MATERIÁL, MATERIÁL BUDE POVINNĚ ODKOUPEN ZHOTOVITELEM, VČETNĚ DOPRAVY, VIZ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY odstranění provizorního zasypání žlabu: 0,2m2*25,0m=5,000 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I pro pol. č. 17511: 1,707m3=1,707 [A]m3	M3	1,707		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div>				
21	12573	b	<div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>natěžení a dovoz chybějící ornice:</div> <div>pro pol. č. 18220: 2,544m3=2,544 [A]m3</div> <div>pro pol. č. 18230: 1,87m3=1,870 [B]m3</div> <div>Celkem: A+B=4,414 [C]m3</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div>	M3	4,414		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- práce spojené s otvirkou zemníku				
22	13173		<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.a VČ. PŘÍLOŽNÉHO DŘEVENÉHO PAŽENÍ VÝŠKY CCA 1,5 M</p> <p>digitálně odměřeno z dispozičního výkresu výkop pro rubovou drenáž u stávající zdi: $0,7\text{m}^2 \times 12,5\text{m} + 0,6\text{m}^2 \times 24,5\text{m} = 23,450 \text{ [A]m}^3$ výkop pro novou zeď: $(5,5\text{m}^2 + 7,1\text{m}^2) / 2 \times 12,0\text{m} = 75,600 \text{ [B]m}^3$ Celkem: $A+B=99,050 \text{ [C]m}^3$</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávky- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)	M3	99,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
23	17120		<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>trvalá skládka</div> <div>z pol. č. 13173: 99,05m3=99,050 [A]m3</div> <div>odpočet z pol. č. 17511: -1,707m3=-1,707 [B]m3</div> <div>Celkem: A+B=97,343 [C]m3</div> <div>deponie stavby</div> <div>z pol. č. 17511: 1,707m3=1,707 [D]m3</div> <div>Celkem: C+D=99,050 [E]m3</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div>	M3	99,050		
24	17481	a	<div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div>	M3	18,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>ŠD, FR. 0-63 MM, HUTNIT PO VRTVÁCH TL. MAX. 300 MM</p> <p>digitálně odměřeno z dispozičního výkresu zásyp v rubu nové zdi: $(1,5\text{m}2+2,3\text{m}2)/2*12,0\text{m}=22,800\text{ [A]m}2$ odpočet podkladního betonu nad základem zdi: $-0,4\text{m}2*12,0\text{m}=-4,800\text{ [C]m}3$ Celkem: $A+C=18,000\text{ [D]m}3$</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- x				
25	17481	b	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZEMINA VELMI VHODNÁ DO NÁSYPU, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 MM, NA ID=0,9 NEBO 100%PS</p> <p>digitálně odměřeno z dispozičního výkresu zásyp v lici nové zdi: $1,5\text{m}2*12,0\text{m}=18,000\text{ [A]m}2$</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	18,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- x</div></div></div>				
26	17511		<div><div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM</div><div>MATERIÁL ZE STAVBY</div><div>svahový kužel: $(1/3 \cdot (3,14 \cdot 2,0\text{m} \cdot 1,5\text{m} \cdot 0,9\text{m}))/4=0,707$ [A]m3</div><div>dosypání svahu na konci zdi: $0,5\text{m}^2 \cdot 2,0\text{m}=1,000$ [B]m3</div><div>Celkem: $A+B=1,707$ [C]m3</div><div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div><div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div></div></div>	M3	1,707		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div> <div>Způsob měření:</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div>				
27	17581		<div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>ŠP, FR. 8-32 MM</div> <div>digitálně odměřeno z dispozičního výkresu</div> <div>ochranný obsyp v rubu zdi nad drenáží: 0,2m2*52,5m=10,500 [A]m3</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>Položka nezahrnuje:</div>	M3	10,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
28	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I digitálně odměřeno ze situace: 159,2m2=159,200 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x	M2	159,200		
29	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU TL. 100 MM na konci zdi: 4,2m2*1,2koef.*0,1m=0,504 [A]m3 před novou zdi: 1,7m*12,0m*0,1m=2,040 [B]m3 Celkem: A+B=2,544 [C]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M3	2,544		
30	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL. 100 MM (6,2m2+12,5m2)*0,1m=1,870 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	1,870		
31	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	44,140		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na konci zdi: 4,2m2*1,2koef.=5,040 [A]m2 před novou zdi: 1,7m*12,0m=20,400 [B]m2 6,2m2+12,5m2=18,700 [C]m2 Celkem: A+B+C=44,140 [D]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
1		Zemní práce					
2		Základy					
32	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) obsyp podélné drenáže: 0,06m2*50,0m=3,000 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru Položka nezahrnuje: - x	M3	3,000		
33	261216		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘÍ D DO 80MM D 56 MM vrty pro zemní kotvy dl. 3,5 m: (2ks+3ks)*3,5m=17,500 [A]m dl. 6,0 m: 38ks*6,0m=228,000 [B]m Celkem: A+B=245,500 [C]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje:	M	245,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023-036

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB

Objekt:

SO 201

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Rozpočet:

SO 201

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
34	261413		<div>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM</div> <div>vrty pro spřahující trny římsy a dřiku opěrné zdi: 134ks*0,6m=80,400 [A]m</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</div> <div>- svislou dopravu zeminy z vrtu</div> <div>- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</div> <div>- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div>	M	80,400		
35	261415		<div>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM</div> <div>VRTY PRO INJEKTÁŽ D 36 MM, PŘEDPOKLAD 4 KS/M2, DÉLKA INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ BUDE UPŘESNĚNA PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉ TLOUŠŤKY DŘÍKU OPĚRNÉ ZDI</div> <div>dle přílohy č. 8: 76,0m=76,000 [A]m</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</div> <div>- svislou dopravu zeminy z vrtu</div> <div>- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</div> <div>- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div>	M	76,000		
36	26144		<div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM</div> <div>D 180 MM, VČETNĚ VYPLNĚNÍ MEZIPROSTORU MEZI POTRUBÍM A OSTĚNÍM VRTU CEMENTOVOU MALTOU MC 20</div> <div>vrty pro vyústění drenáže skrz stávající dřik zdi: 1,0m*(2ks+6ks)=8,000 [A]m</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</div>	M	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x				
37	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30-XF3 základ zdi: 2,25m*(0,8m+1,025m)/2*12,0m=24,638 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x	M3	24,638		
38	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C30/37-XF3				
			bet. podezdávka: 0,3m*(3,0m+4,5m)*1,0m=2,250 [A]m3				
		Technická specifikace:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- x				
39	281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	36,000		
			VČ. KONTROLNÍ VODNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY				
			dle přílohy č. 8				
			injektáž - 30% objemu zdíva: 120,0m3*0,3=36,000 [A]m3				
		Technická specifikace:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.).- vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uložením. Položka nezahrnuje: - zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262)				
40	289314		STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 TL. 200 MM (25,0m2+45,0m2+43,0m2)*0,2m=22,600 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x	M3	22,600		
41	289366		VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ KARI SÍTĚ 8/150/150	T	1,587		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>hmotnost 5,4 kg/m² 2*(25,0m²+45,0m²+43,0m²)*1,3přesahy*5,4kg/m²/1000=1,587 [A]t</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- x				
42	28991		<p>ZEMNÍ HŘEBY</p> <p>SAMOZÁVRTNÉ NAPOJOVATELNÉ INJEKTOVATELNÉ TYČE, D 32 MM, ÚNOSNOST 222 kN, VČ. ROZNÁŠECÍ DESKY 120/120/25 MM</p> <p>dl. 3,5 m: (2ks+3ks)*3,5m=17,500 [A]m dl. 6,0 m: 38ks*6,0m=228,000 [B]m Celkem: A+B=245,500 [C]m</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodávku a zaražení hřebů předepsaných v zadávací dokumentaci <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- x	M	245,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	28997C		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 VČ. ODSTRANĚNÍ na žlab z pískovce po dobu provizorního zasypání: 1,5m*(7,0m+25,0m)=48,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry	M2	48,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
44	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4, XD3, XC4, VČ. GUMOVÉ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU 0,55m*0,5m*52,5m=14,438 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	14,438		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání a osazení výztuže				
45	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B B500B 3% vyztužení z pol. č. 317325: $14,438\text{m}^3 \cdot 0,03 \cdot 7,85\text{t/m}^3 = 3,400\text{ [A]t}$ Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,	T	3,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x				
46	327221		OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ TL. 250 MM, VYZDĚNÝ NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK 52,0m2*0,25m=13,000 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene - jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi - dodávku předepsané malty - spárování. Položka nezahrnuje: - x	M3	13,000		
47	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30-XF3, VČ. NÁTĚRU 1xNPe + 2Na 52,0m2*1,0m=52,000 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,	M3	52,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</div>				
48	327365		<div>VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 B500B výztuž základu a dřiku opěrné zdi: 48ks*3,2m*1,208kg/m/1000=0,186 [A]t</div>	T	0,186		
		Technická specifikace:	<div>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</div>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x				
49	33811		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON BETONOVÉ TVAROVKY, VČ. VÝZTUŽE, VČ. ZÁKRYTOVÉ STŘÍŠKY sloupky z bet. tvarovek (0,2m*0,2m*1,5m)*2=0,120 [A]m3 (0,3m*0,3m)*1,5m=0,135 [B]m3 Celkem: A+B=0,255 [C]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců betonových tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Položka nezahrnuje: - x	M3	0,255		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
50	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/I5	M3	14,445		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C12/15-X0				
			pod základem zdi: 30,2m2*0,1m=3,020 [A]m3				
			pod drenážní trubkou: 0,25m2*12,0m+0,2m2*12,0m+0,05m2*24,5m=6,625 [B]m3				
			nad základem zdi: 0,4m2*12,0m=4,800 [C]m3				
			Celkem: A+B+C=14,445 [D]m3				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
51	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,225		
			C25/30-XF3, TL. 150 MM				
			podkladní beton pod odlážděním: 1,5m2*0,15m=0,225 [A]m3				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>				
52	46131A		<p>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>C20/25-XF3</p> <p>betonová patka pro rychlostník: 0,6m*0,6m*0,8m=0,288 [A]m3</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p>	M3	0,288		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem Položka nezahrnuje: - x</div>				
53	465512		<div>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL. 250 MM odláždění za římsou: 1,5m2*0,25m=0,375 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</div>	M3	0,375		
54	46591		<div>DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PÍSKOVCOVÝCH DESEK Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</div>	M2	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:2023-036OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB

Objekt:SO 201OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Rozpočet:SO 201OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
55	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD, A TL. 150 MM digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	110,000		
56	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD, A TL. MIN. 150 MM digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	110,000		
57	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R - MATERIÁL provizorní zasypání žlabu z pískovce: 0,2m2*25,0m=5,000 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M3	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- postřiky, nátěry				
58	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R- MATERIÁL 0,5m*5,0m*0,1m=0,250 [A]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- postřiky, nátěry	M3	0,250		
59	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,8 KG/M2 digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- x	M2	110,000		
60	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	711,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-C 0,3 KG/M2 digitálně odměřeno ze situace: 310,0m2+91,0m2+310,0m2=711,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
61	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM digitálně odměřeno ze situace: 310,0m2+91,0m2+310,0m2=711,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	711,000		
62	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ digitálně odměřeno ze situace: 110,0m2=110,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	110,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
63	581352		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VÝZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM C30/37-XF4, XD3, XC4, TL. 200 MM, VČ. VÝZTUŽE bet. plocha: 23,0m2=23,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství - očištění podkladu - uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	23,000		
64	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM těsnění spáry mezi novou a stávající vozovkou: 5,2m+4,2m+5,0m=14,400 [A]m podél říms: 52,5m=52,500 [B]m podél č. p. 52: 13,0m=13,000 [C]m podél obrubníků: 10,0m+2,0m+2,5m+1,0m=15,500 [D]m podél garáže: 9,5m=9,500 [E]m mezi bet. plochou a vozovkou: 4,3m=4,300 [F]m kolem UV a povrchových znaků: 0,5m*4*6ks+2,5m=14,500 [G]m Celkem: A+B+C+D+E+F+G=123,700 [H]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu	M	123,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023-036

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB

Objekt:

SO 201

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Rozpočet:

SO 201

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x				
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
65	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU 20,0m2+27,0m2=47,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x	M2	47,000		
66	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU přespárování stávajícího žlabu z pískovce: 1,5m*(7,0m+25,0m)=48,000 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x	M2	48,000		
67	643231		VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÉ BRANKY	M2	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy - montáž nových vrat - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti Položka nezahrnuje: - x				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
68	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2 na rubu stávající zdi a pod drenáží: 2,0m*(16,0m+24,5m)=81,000 [A]m2 na rubu nové zdi a pod drenáží: 4,6m*12,0m+1,3m*12,0m=70,800 [B]m2 v líci nové zdi: 1,6m*12,0m=19,200 [C]m2 Celkem: A+B+C=171,000 [D]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x	M2	171,000		
69	72124		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN ODSTRANĚNÍ STÁV. GAJGRU U DOMU Č. P. 52 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zčištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace Položka nezahrnuje: - x				
70	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ dřevěné plotové odnímatelné pole: 3,5m*1,5m=5,250 [A]m2 dřevěné oplocení na bet. podezdívce: 4,0m*1,5m=6,000 [B]m2 Celkem: A+B=11,250 [C]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.) - spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování - není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem Položka nezahrnuje: - x	M2	11,250		
71	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ 3,0m*1,5m=4,500 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vlastní pletivo - rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál - kompletní povrchovou úpravu - ostnatý drát Položka nezahrnuje: - sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338** - podezdívka (272**) Způsob měření: - uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu	M2	4,500		
72	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	76,125		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:2023-036OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB

Objekt:SO 201OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Rozpočet:SO 201OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			HYDROFOBNÍ NÁTĚR S ODOLNOSTÍ PROTI SOLÍM				
			římša: (0,25m+0,5m+0,55m+0,15m)*52,5m=76,125 [A]m2				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- kompletní povlaky (i různobarevné)				
			- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení				
			- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
73	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	18,200		
			PLNÁ TRUBKA PVC DN 150 MM				
			vyústění drenáže: 1,3m*(8ks+6ks)=18,200 [A]m				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			Položka nezahrnuje:				
			- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
74	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PLNÁ TRUBKA PVC DN 200 MM, VČETNĚ ZAÚSTĚNÍ DO VPUSTI potrubí z UV2 do UV1: 3,7m=3,700 [A]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
75	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM POLODĚROVANÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM, VČ. ZAÚSTĚNÍ DO ULIČNÍ VPUSTI podélná drenáž: 50,0m=50,000 [A]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023-036

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB

Objekt:

SO 201

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Rozpočet:

SO 201

OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x				
76	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ UV1+UV2+UV3+UV4: 4ks=4,000 [A]ks Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x	KUS	4,000		
77	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	2,000		
78	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
79	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU VÝŠKY 1,1 M, DODATEČNĚ KOTVENÉ	M	52,410		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			52,41m=52,410 [A]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a zálivku Položka nezahrnuje: - x				
80	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM OBRUBA 80/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C12/15-X0, TL. 150 MM S OBOUSTRANNOU BET. OPĚROU 3,1m=3,100 [A]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	3,100		
81	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OBRUBA 150/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C12/15-X0, TL. 150 MM S OBOUSTRANNOU BET. OPĚROU S NÁBĚHEM DO VÝŠKY ŘÍMSY 2,0m+10,0m+2,5m+1,0m=15,500 [A]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	15,500		
82	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oddělující řez ve stávající vozovce: 5,2m+4,2m+5,0m=14,400 [A]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
83	923341		RYCHLOSTNÍK N - TABULE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČ. SLOUPKU Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000		
84	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM dil. spára na začátku zdi: 0,5m2=0,500 [A]m2 dil. spára mezi novou a stávající konstrukcí: 4,0m2+5,0m2=9,000 [B]m2 Celkem: A+B=9,500 [C]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x	M2	9,500		
85	931333		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 ROZMĚR 20 X 15 MM, VČETNĚ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU PRO ZVÝŠENÍ	M	12,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PŘILNAVOSTI TMELU dil. spára na začátku zdi: 2,0m=2,000 [A]m dil. spára mezi novou a stávající konstrukcí: 4,5m+5,5m=10,000 [B]m Celkem: A+B=12,000 [C]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil				
86	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivky v krytu vozovky podél římsy: 52,5m=52,500 [A]m Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x	M	52,500		
87	935833		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE předláždění pískovcového žlabu: 1,5m*7,0m=10,500 [A]m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - x	M2	10,500		
88	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ D 16 MM	KG	335,641		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

spřahující trny římsy a dříku opěrné zdi:
134ks*1,05m*1,578kg/m=222,025 [A]kg
40ks*1,8m*1,578kg/m=113,616 [B]kg
Celkem: A+B=335,641 [C]kg

Technická specifikace:

Položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.)
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- ochranná opatření před účinky bludných proudů (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)
- ochranu před přepětím (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby)

Položka nezahrnuje:

- x

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89	938443		<p>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ DO 800 BAR</p> <p>zed': 20,0m2+27,0m2=47,000 [A]m2 pískovcový žlab: 1,5m*(7,0m+25,0m)=48,000 [B]m2 Celkem: A+B=95,000 [C]m2</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x</p>	M2	95,000		
90	96611		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.b</p> <p>stáv. sloupky z bet. tvarovek (0,2m*0,2m*1,5m)*2=0,120 [A]m3 (0,3m*0,3m)*1,5m=0,135 [B]m3 Celkem: A+B=0,255 [C]m3</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	0,255		
91	96615		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.b</p>	M3	6,906		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stáv. bet. římsa: 0,2m*0,3m*52,4m=3,144 [A]m3 stáv. bet. sloupek zábradlí: 0,3m*0,3m*1,2m*14ks=1,512 [B]m3 stáv. bet. podezdívka: 0,3m*(3,0m+4,5m)*1,0m=2,250 [C]m3 Celkem: A+B+C=6,906 [D]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
92	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM odstranění zábradlí: 49,0m*7,38kg/m/1000=0,362 [A]t Technická specifikace: Položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	T	0,362		
93	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.b Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje:	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023-036 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI V UL. ŽLEBSKÁ, DĚČÍN XV- PROSTŘEDNÍ ŽLEB
Objekt: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI
Rozpočet: SO 201 OPRAVA HAVÁRIE STÁVAJÍCÍ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
94	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC VČETNĚ ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.d ubourání stáv. zdi: začátek: 0,5m2*0,8m=0,400 [A]m3 střední část: 27,5m2*1,0m=27,500 [B]m3 konec: 16,0m2*0,8m=12,800 [C]m3 Celkem: A+B+C=40,700 [D]m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	40,700		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: