

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“ nebo „OZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **Jan Majer, stavební firma**
Sídlo: Chlum 2, 405 02 Děčín 34
Statutární zástupce: Jan Majer
IČO: 68431228
DIČ: CZ7802042380
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3917200227/0100

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 30.10.2024 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky **Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X**, (dále jen jako „nabídka“); zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 8 zadávací dokumentace (jak je specifikováno dále);

- A. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 10.12.2024.
- B. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění:

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X**“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval Martin Hübschmann, IČO: 09980300, Růžová 88, 405 02 Růžová a vydaným společným povolením č. č. 78/2024 ze 12.06.2024.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení OZ.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku ke smlouvě s objednatelem. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku (např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle předchozích odstavců, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou (ve smyslu povinnosti k náhradě újmy).
10. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či

v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

12. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými listy z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.

II.

Místo plnění zhotovitele

Děčín X-Bělá, ulice Saská, objekt s č.p. 259, pozemky p.č. 654; p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo bez vad a nedodělků dle ust. § 2604 a násl. OZ, předat písemně protokolárně objednateli do 300 dnů od předání staveniště.
2. V termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
3. Předání staveniště proběhne na základě výzvy objednatele. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
4. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 5 kalendářních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží doba pro provedení díla uvedená v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.
5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí:
 - a. úplné vyklizení předaných pozemků a objektů (mj. s důrazem na zachování čistoty a pořádku) ve smyslu uvedení pozemků a prostor využívaných pro zařízení staveniště (a k realizaci díla) do původního stavu a současně
 - b. písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, a současně

- c. vyklizení bude provedeno na náklady zhotovitele.
6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
 7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1, této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
 8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.
 9. Neposkytnutí součinnosti dle čl. I odst. 11 Smlouvy nemá žádný vliv na běh doby pro provedení díla.
 10. Úprava doby pro provedení díla z důvodů změny projektové dokumentace je možná za následujících podmínek:
 - a. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně příslušné projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu příslušné projektové dokumentace mající za následek možnost prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací dobou.
 11. Úprava doby pro provedení díla z důvodů archeologických a ekologických je možná za následujících podmínek:
 - a. Doba pro provedení díla se dále přiměřeně automaticky prodlužuje při prodloužení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy nebo ekologickými břemeny.
 12. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí.
 13. Ukáže-li se přerušení díla zhotovitelem ve smyslu § 2594 OZ (tj. zejm. přerušení pro nevhodnou povahu předané věci nebo příkazu), jako neoprávněné, nezapočítává se do doby přerušení provádění díla časový úsek mezi oznámením zhotovitele o přerušení provádění díla a vyjádřením objednatele, kterým bude vypořádáno neoprávněné přerušení provádění díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši
11 799 215,80 Kč bez DPH
2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.

3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy na základě předávacího protokolu o dokončené stavbě a předání kompletní dokladové části ke stavbě.
 - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem (s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. Zároveň bude na daňovém dokladu uvedeno evidenční číslo veřejné zakázky viz záhlaví smlouvy a registrační číslo projektu.
4. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby stanoveny jako neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn.
5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
za objednatele - technik realizace
 - technický dozor stavby
za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými
 přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení
 stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných
 autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
9. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
 - příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - pomocné konstrukce a práce nevplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),
 - zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby
 - a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,

- uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy bude řídit v pozici stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoba uvedená v Příloze této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace a v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících kritérií, musí tyto osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících kritérií.)
 11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
 12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
 13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábery veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.
 14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
 15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního stavu, a to na své náklady.
 16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.
 17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 OZ.
 18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
 19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně

závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.

20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele odsouhlasit změnu dle [čl. VI odst. 28](#) s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat udělení souhlasu.
24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.
25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen.

26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
29. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná smlouva je předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele.
30. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce dokončeného a díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 10 dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. VI](#) této smlouvy a dále tyto doklady:
 - a) Atesty, záruční listy, revize;
 - b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů;

- c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a elektronické v souladu s vyhláškou a platnými předpisy;
- d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě;
- e) Všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci;
- f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací;
- g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči;
- h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
- i) revizní zprávy;
- j) vážní lístky z recyklačního střediska o uložení stavebního odpadu;
- k) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 vyhotoveních v listinné podobě;

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Článek neobsazen

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na:
 - a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době,
 - b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla,
 - c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku XI. smlouvy,
 která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla dle čl. VII. Záruční listina musí odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou.
2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele, a to na výši finanční částky 1 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech:
 - a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, s doložením nákladů na odstranění vad,

- b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad,
 - c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši pokut dle smluvních podmínek – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad.
4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní záruky a do její výše dle ustanovení [čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy](#) a to vždy, když se vyskytnou okolností dle ustanovení [čl. VIII. odst. 3 smlouvy](#).

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané výrobcem bude tato lhůta respektována.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
 - a) Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
5. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tímto termínem však není dotčena povinnost zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatelovi či třetích osob.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá (mj. z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy) ve lhůtách ne delších než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit

objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle [čl. XI odst. 4 a 5](#) této smlouvy.

8. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.
9. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

X.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Cenou za dílo se rozumí cena včetně DPH a ve výši všech dodatků.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle [čl. III odst. 6](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se i) zahájením činnosti k odstranění vad v záruční době dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy a/nebo ii) se zabezpečením prostor dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení níže uvedených povinností:
 - 6.1. pokud nezajistí dodržování předpisů
 - a) bezpečnosti a organizace práce a nebo
 - b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek
 - 6.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo
 - 6.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
8. neobsazen.
9. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 17](#) této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 24](#) této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s nedodržením povinnosti uvedené v [čl. VII odst. 1 písm. k\) této smlouvy](#).
12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč v případě, že neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnosti do dalších úrovní dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
13. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednaná touto smlouvou.
14. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té, které pohledávky, kterou bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak.
15. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost [čl. I odst. 12](#), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
16. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních OZ má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),

- f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení [čl. VI. odst. 10 věty třetí](#) této smlouvy,
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam poskytnout na základě výzvy.
2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 3 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 3 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci

takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 3 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je financována prostřednictvím dotace.
6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt považován kalendářní den.
7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Jan Majer, majitel firmy
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení OZ v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace ((Integrovaný regionální operační program), Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - oceněný položkový soupis prací,

- popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ

XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 20.08.2024 usnesením RM č. 24 13 31 08. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 24 20 31 02 dne 10.12.2024.

.....

Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města

.....

Zhotovitel

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení	Jan Majer
Role ve stavebním deníku	Hlavní stavbyvedoucí
Emailová adresa (pro přihlášení)	Stavebnifirma.majer@centrum.cz
Autorizace v oboru pozemní stavby	ČKAIT 0400462

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	001 MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259		
Zadavatel	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly		IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
Zhotovitel:	Stavební firma JAN MAJER Chlum 2 405 02 Děčín		IČO: 68431228 DIČ: CZ7802042380
Vypracoval:	Ing. Jiří Marek		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 007 168,41
PSV			6 148 047,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			280 000,00
Ostatní náklady			364 000,00
Celkem			11 799 215,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 799 215,80 CZK

Základní DPH	21 %	2 477 835,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		14 277 051,12 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	MŠ Bělá	0,00	11 799 215,80	2 477 835,32	14 277 051,12	100
1	MŠ Bělá	0,00	10 232 389,80	2 148 801,86	12 381 191,66	87
2	Elektroinstalace	0,00	1 566 826,00	329 033,46	1 895 859,46	13
Celkem za stavbu		0,00	11 799 215,80	2 477 835,32	14 277 051,12	100

Popis stavby: 001 - MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259

Popis objektu: SO 01 - MŠ Bělá

Popis rozpočtu: 1 - MŠ Bělá

Popis rozpočtu: 2 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			107 556,24	0,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			144 067,68	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			205 786,07	1,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			12 655,50	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			156 939,70	1,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			191 795,35	1,6
46-M	Stavební a zemní práce	HSV			263 290,00	2,2
5	Komunikace	HSV			204 870,00	1,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			880 025,73	7,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 107 746,83	9,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			76 468,25	0,6

64	Výplně otvorů	HSV			500 032,80	4,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 250,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			66 752,00	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 800,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			381 151,01	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			124 057,50	1,1
R1	Rozvaděč R1	HSV			82 350,00	0,7
R2	Rozvaděč R2	HSV			50 350,00	0,4
R3	Rozvaděč R3	HSV			47 350,00	0,4
RE	Rozvaděč RE	HSV			40 000,00	0,3
RH	Rozvaděč RH	HSV			88 950,00	0,8
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			73 300,00	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			116 035,35	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			322 602,17	2,7

714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			95 005,38	0,8
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			921 236,00	7,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			458 524,21	3,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			437 993,62	3,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			561 890,00	4,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			146 537,50	1,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			81 171,80	0,7
776	Podlahy povlakové	PSV			155 638,59	1,3
781	Obklady keramické	PSV			132 665,62	1,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			15 921,00	0,1
783	Nátěry	PSV			32 202,00	0,3
784	Malby	PSV			106 874,15	0,9
799	Ostatní	PSV			2 563 750,00	21,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			159 623,75	1,4

VN	Vedlejší náklady	VN			280 000,00	2,4
9999	Gastronomie	ON			364 000,00	3,1
Cena celkem					11 799 215,80	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				107 556,24		5,75000		0,00000		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením sejmutí ornice v ploše cca 6 x 4 m, tl 15 cm : 6*4*0,15	m3	3,60000	1 200,00	4 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					3,60000							
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávky na kotu -1,3 v místě přístavby = cca 5m3 : po odejmutí ornice de facto urovnání terénu na kotu vrchní hrany zákl. pasů 1. stupně : 5	m3	5,00000	500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					5,00000							
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 5/3	m3	1,66667	120,00	200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					1,66667							
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. hloubení od koty -1,3 po kotu -2,05 = hl. 75cm : rýha č.1 a 2 : 5,4*0,55*0,75*2 rýha č.3 : 4,9*0,55*0,75 rýha č.4 : 4,9*0,5*0,75 rýha č 5 : 1,75*0,4*0,75 rýha č.6 a 8 : 3,18*0,4*0,75*2	m3	10,74675	1 800,00	19 344,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					4,45500							
					2,02125							
					1,83750							
					0,52500							
					1,90800							
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 10,75/3	m3	3,58333	150,00	537,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					3,58333							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ruční výkop patek, hloubka patek cca 1m : patka č.1 : 1,5*0,5*1 patky č.2 až 9 : 8*0,5*0,5*1 patka č.10 : 1,5*0,5*1 patky č.11 : 4*0,5*0,5*1	m3	4,50000	2 500,00	11 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přemístění výkopů na depo-pro zpětné použití k úpravě terénu : odkopávka : 5 rýha : 10,75 patky : 4,5 přemístění z depa ke spětnému dosypání pod desku D1 : předpoklad dovozu strojem s nakládací lopatou-nebude položka nakládání (UNC,JCB ap.) : 5+10,75+4,5 rozvoz ornice : 3,6	m3	44,10000	500,00	22 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Dosypaná zemina, zhutnění, výkres č. 21 : 4,6*4,9*0,85 přebytečná zemina 20,25-19,16 =1,05m3- úprava okolního terénu : 1,09	m3	20,24900	800,00	16 199,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu podsyp pod desku přístavby v tl. 150mm- skladba P09 : 4,6*4,9*0,15	m3	3,38100	750,00	2 535,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					3,38100							
10	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, úprava pláně po rozvežené zemině : pod deskou : 4,6*4,9 mimo desky, cca 20m2 : 20	m2	42,54000	280,00	11 911,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					22,54000							
					20,00000							
11	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, cca v tl 10 cm= cca 40m2 : 40	m2	40,00000	320,00	12 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					40,00000							
12	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm podsyp pod desku přístavby v tl. 150mm- skladba P09 : 4,6*4,9*0,15*1,7	t	5,74770	680,00	3 908,44	1,00000	5,75000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					5,74770							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				144 067,68		59,62000		0,00000		
13	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 zhutnění základové spáry-přístavba včetně pasů, cca : 6*5,5 patky : 2*1,5*0,5 12*0,5*0,5 zhutnění základové spáry pod zámkovou dlažbu- výměra viz situace koordinační =158 m2 : 158	m2	195,50000	100,00	19 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
					33,00000							
					1,50000							
					3,00000							
					158,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže základová deska přístavby tl. 150 mm, skladba P09 : 5,4*5,7*0,15 4,61700	m3	4,61700	4 500,00	20 776,50	2,52500	11,66000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Bednění pro zřízení zákl. ŽB desky D1, výška desky = 15 cm, opěno o 2. stuzpeň pasů 15 cm = celkem 30cm : (5,4*2)+5,7)*0,3 4,95000	m2	4,95000	500,00	2 475,00	0,03920	0,19000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. odstranění bednění po zřízení zákl. ŽB desky D1, : (5,4*2)+5,7)*0,3 4,95000	m2	4,95000	250,00	1 237,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
17	273361921RT9	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Výpočet (t) pro stanovené množství kari sítí k zřízení zákl. ŽB desky D1-dle TZ KARI sítě : Plocha navrhované ŽB desky je 5,7 x 5,4 =30,78 m2 : Kari síť KY 50, drát d 8,0 mm, oko 150/150, rozměry 2 x 3 m : index 1,25 je přesah sítí : index0,03239 je hmotnost jedné Kari sítě v (kg) převedená na (t) : index 1,1 je započítáno jako 10% ztratného : 30,78/6*1,25*0,03239*1,1 30,78/6*1,25*0,03239*1,1 0,22847 0,22847	t	0,45694	45 000,00	20 562,30	1,07370	0,49000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
18	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, 2.stupeň základových pasů : pas 1 a pas 2 : 5,4*1*2 10,80000	m2	20,60000	880,00	18 128,00	0,96300	19,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pas 3 a 4 : 4,9*1*2		9,80000								
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 <i>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.</i> 1. stupeň základových pasů od koty -2,05 po kotu -1,3 = 75 cm : pas č.1 a 2 : 5,4*0,55*0,75*2 pas č.3 : 4,9*0,55*0,75 pas č.4 : 4,9*0,5*0,75 pas č.5 : 1,75*0,4*0,75 pas č.6 a 8 : 3,18*0,4*0,75*2	m3	10,74675	4 500,00	48 360,38	2,52500	27,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
20	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , výztuž 2. stupně základových pasů, na 1bm cca 14 kg, včetně vetknutí do 1. stupně, : bude upřesněno statikou(dílenskou dokumentací) : 2.stupeň základových pasů : pas 1 a pas 2 : 5,4*2*0,014 pas 3 a 4 : 4,9*2*0,014	t	0,28840	45 000,00	12 978,00	1,02493	0,30000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			205 786,07	31,08000	0,00000					
21	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,01$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,60$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%. 2.NP : 204/205 -zazdívká otvoru- na tl. dle PD=340mm : 1,05*2,8	m2	2,94000	725,00	2 131,50	0,30189	0,89000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	311238251R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,77$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,39$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při praktické vlhkosti dle ČSN 72 0540-3. 2.NP : 202/204-zazdívka dveří : 0,9*2 202/201 : 0,7*2,8	m2	3,76000	685,00	2 575,60	0,18324	0,69000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
23	311238513R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,05$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5% zdivo obvodové přístavby- typ bude upřesněn : 5,7*2,75+5,7*2,75 2*5,1*2,85+2*5,1*2,85 -2*1,1*1,5 -4*1,1*1,5 -1,1*2,35 -1,4*2,35 zazdívka okna v 1.PP : 1*0,7 zazdívka okna v 2.NP : 1,05*1,55 dozdívka v 3.NP-průnik střech přístavby a stáv. objektu-cca do 10m2 : 10	m2	86,04250	720,00	61 950,60	0,24656	21,21000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
24	311238547R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,22$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%. 1.NP : zazdívka okna v 105 : 0,5*0,5 2.NP : zazdívka okna v 201 : 1,05*1,55	m2	1,87750	1 050,00	1 971,38	0,30699	0,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	311238901R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených První řada tvárníc broušených, plněných minerální vatou, šířky 300 mm první řada přístavby : 5,7 2*5,1-1,4-1,1	m	13,40000	1 000,00	13 400,00	0,05247	0,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
26	314246088R00	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů, nerezová vložka, tep. izolace nadstřešní část jednopřůchový komín, komínová stříška nerez, tloušťka plechu 1 mm, DN 200 mm nové stříšky na stávající komíny- typ stříšky upřesní investor : 2	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00	0,00480	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
27	317145311R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1250 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm 1.NP : dveře 102/107 : 1 dveře 107/105 : 1	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,01798	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
28	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1.PP : rozdělení místnosti 001 : 1 rozdělení místnosti 002 : 1 1.NP : 108/109 : 1 108/110 : 1	kus	4,00000	850,00	3 400,00	0,02575	0,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
29	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm nadokenní překlady v přístavbě : 7*3	kus	21,00000	1 200,00	25 200,00	0,05422	1,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
30	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	0,06314	0,19000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadokenní překlady v přístavbě : 1*3		3,00000								
31	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm izolace mezi překlady v přístavbě : 7*1,5 1*1,75	m	12,25000	200,00	2 450,00	0,00044	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
32	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 2.NP : překlad nade dveřmi 205/201 : 2*1,3*0,00834 překlad nad oknem 201/sever : 2*1,35*0,00834	t	0,04420	55 000,00	2 431,00	1,09954	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
33	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 2.NP : překlad nad otvorem 202/201 : 2*3,2*0,0179 3.NP : překlad nade dveřmi 301/302 : 1*1,3*0,0179	t	0,13783	58 000,00	7 994,14	1,09709	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
34	342241124RT3	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. PŘÍSTAVBA : 110/109,108 : 5,1*3-0,8*2 109/108 : 1,853-0,8*2	m2	31,55100	650,00	20 508,15	0,12638	3,99000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PUVODNÍ OBJEKT :										
		001-oddělení prostor :										
		2,65*2,2-0,8*2				4,23000						
		002-oddělení prostor :										
		2,75*2,2-0,8*2				4,45000						
		302/304 :										
		(2,33+1,31)*2,45				8,91800						
35	342254611R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z přičkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	7,70330	546,00	4 206,00	0,09217	0,71000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení										
		1 NP, stáv. objekt, příčka z pórobetonu :										
		102/107 :										
		1,87*2,9				5,42300						
		-0,8*2				-1,60000						
		104/105-zazdívká původních dveří :										
		0,8*2				1,60000						
		107/105 :										
		1,407*2,9				4,08030						
		-0,9*2				-1,80000						
36	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	3,55900	300,00	1 067,70	0,17444	0,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		jakýmikoliv cihlami,										
		I100 :										
		2.NP :										
		překlad nade dveřmi 205/201 :										
		2*1,3*0,11+0,9*0,25				0,51100						
		překlad nad oknem 201/sever :										
		2*1,35*0,11+1,05*0,44				0,75900						
		I160 :										
		2.NP :										
		překlad nad otvorem 202/201 :										
		2*3,2*0,17+2,8*0,3				1,92800						
		3.NP :										
		překlad nade dveřmi 301/302 :										
		1*1,3*0,17+0,7*0,2				0,36100						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					12 655,50	0,50000	0,00000				
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	--	--	--	--

37	347081242R00	Bezpečnostní předstěny opláštěné sádkartonovými deskami BT 3 předstěny spřažené, ocelová konstrukce CD, 2 x opláštěné, tl.150 mm tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 45	m2	5,17500	1 800,00	9 315,00	0,06902	0,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

3.NP :

posunutá předstěna v 303 na jihu a východě :

2*1,725*1,5

5,17500

38	347081244R00	Bezpečnostní předstěny opláštěné sádkartonovými deskami BT 3 předstěny spřažené, ocelová konstrukce CD, 2 x opláštěné, tl.150 mm tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná , tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,96500	1 700,00	3 340,50	0,06902	0,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

3.NP :

předstěna v 302 :

1,31*1,5

1,96500

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					156 939,70	38,08000	0,00000				
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	----------------	--	--	--	--

39	411168145RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 5,25 do 6 m, tloušťka stropu 250 mm, s nadbetonávkou vyztuženou sítí Kari KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	55,08000	1 680,00	92 534,40	0,37512	20,66000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.

nový strop v přístavbě-upřesní dodavatel v dílenské dokumentaci :

keramický strop nad 1.NP :

5,4*5,1

27,54000

keramický strop nad 2.NP :

5,4*5,1

27,54000

40	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,21200	6 500,00	7 878,00	2,52511	3,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

věnc nad 1.NP přístavby :

5,7*0,3*0,25

0,42750

2*5,1*0,07*0,25

0,17850

věnc nad 2.NP přístavby :

5,7*0,3*0,25

0,42750

2*5,1*0,07*0,25

0,17850

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 249 mm vnější bednění věnců v přístavbě : nad 1.NP : 5,7+2*5,32 nad 2.NP : 5,7+2*5,32	m	32,68000	400,00	13 072,00	0,03558	1,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. výztuž věnců, 4 profily 14 + třmínek profil 6 = cca 4 x 1,21 + 5 x 0,22= 5,94 kg x 1,05 = 6,3 kg/m : věnec nad 1.NP přístavby : 5,7*0,0063 2*5,1*0,0063 věnec nad 2.NP přístavby : 5,7*0,0063 2*5,1*0,0063	t	0,20034	45 000,00	9 015,30	1,01665	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
43	430320020RAA	Schodiště ze železobetonu Schodišťová konstrukce ŽB beton C 12/15, bednění, výztuž 90 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. venkovní betonové vstupní schodiště,včetně zábradlí, výměra v m3 cca : 1,92*1/2*1,75 1,5*1,75*1	m3	4,30500	8 000,00	34 440,00	3,02033	13,00000	0,00000	0,00000	AP-HSV	Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké			191 795,35	2,30000	0,00000					
44	447113122RT1	Podkrovní a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm, požární odolnost REI 15 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, podhled SDK protipožární, včetně izolace tl. 140mm, včetně parotěsné folie : podhled místnosti 305 : 2*5,2*4,3 2*2,05*3,4/2 podhled místnosti 301 :	m2	119,23550	1 550,00	184 815,03	0,01860	2,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,19*1,26		2,75940								
		0,71*0,41		0,29110								
		3,3*(2,39+0,71)/2		5,11500								
		3,5*(1,79+0,1)/2		3,30750								
		2,8*(0,5+1,47)/2		2,75800								
		0,95*1,1/2		0,52250								
		podhled místnosti 303, inox zešíkmení 1,15 :										
		43,7*1,15		50,25500								
		odpočet střešních oken :										
		-5*0,78*1,18		-4,60200								
		-1*0,55*0,78		-0,42900								
		ostění střešních oken :										
		5*2*1,18*0,3+5*0,78*0,3+5*0,78*0,5		6,66000								
		2*0,78*0,3+0,55*0,3+0,55*0,5		0,90800								
45	447113124RT1	Podkrovní a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tloušťka izolace 160 mm, požární odolnost REI 15	m2	4,36270	1 600,00	6 980,32	0,01860	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,										
		podhled SDK protipožární, včetně izolace tl. 140mm, včetně parotěsné folie :										
		podhled místnosti 302 :										
		1,09*1,07		1,16630								
		podhled místnosti 304 :										
		1,31*1,37		1,79470								
		1,31*1,07		1,40170								
Díl: 5 Komunikace					204 870,00			88,68000		0,00000		
46	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	158,00000	325,00	51 350,00	0,34500	54,51000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		hutněná vrstva štěrkodrti pod zámkovou dlažbu :										
		výměra dle koordinační situace =158 m2 :										
		158		158,00000								
47	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	158,00000	65,00	10 270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		geotextilie na zs pod zámkovou dlažbu- dle typového řezu zpevněnou plochou :										
		výměra dle koordinační situace =158 m2 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		158		158,00000								
48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. výměra dle koordinační situace =158 m2 : 158	m2	158,00000	380,00	60 040,00	0,07390	11,68000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		158		158,00000								
49	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm předpoklad řezání dlažby -cca 50m : 50	m	50,00000	100,00	5 000,00	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		50		50,00000								
50	592451124R	dlažba betonová dvoustvrá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm dodávka zámkové dlažby- typ upřesní investor : výměra dle koordinační situace =158 m2 : 158*1,1	m2	173,80000	325,00	56 485,00	0,12900	22,42000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		173,80000		173,80000								
51	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m dodávka geotextilie na zs pod zámkovou dlažbu- dle typového řezu zpevněnou plochou : výměra dle koordinační situace =158 m2 : 158*1,1	m2	173,80000	125,00	21 725,00	0,00030	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		173,80000		173,80000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			880 025,73	54,80000	0,00000					
52	611401971R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za protiplísňovou přísadu do štukové vrstvy přísada do čtuku proti plísní : viz výměra štuky stropu = 50,9m2 : 50,9	m2	50,90000	100,00	5 090,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		50,90000		50,90000								
53	611401991R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu), nebo vyspravení, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání) polylvínacetátovou přísada pro zvýšení přilnavosti jádrové omítky ke keramickému stropu : viz výměra jádrové omítky stropu = 50,9m2 : 50,9	m2	50,90000	80,00	4 072,00	0,00014	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		50,90000		50,90000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	611421122RT2	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, skladba P10 : místnosti 108,109,110 : 3,8+5,3+15,8 skladba P11 : místnost 206 : 26	m2	50,90000	320,00	16 288,00	0,03614	1,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
55	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výměra-viz stěrka se sítkou =241,41 m2 : 241,41	m2	241,41000	200,00	48 282,00	0,00768	1,85000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
56	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.PP : na zateplený strop -stěrka + výzt. síť : místnosti 001 až 007 : 11,9+9,35+19,55+18,08+2,9+4,4+4,2 1.NP : místnosti 101,102,104,105,107,108,109,110 : místnost 106-bude akustický pohled bez stěrky a malby : 6,3+4,7+9,1+14,5+8,5+3,8+5,3+15,8 2.NP : místnosti 201,202,204,205, 206 : 42,08+15,25+10,5+9,2+26	m2	241,41000	300,00	72 423,00	0,00411	0,99000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
57	612401971R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za protiplísňovou přísadu viz výměra omítek = 805,54m2 : 805,54	m2	805,54000	100,00	80 554,00	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
58	612401991R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnání, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání	m2	805,54000	80,00	64 443,20	0,00014	0,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz výměra omítek = 805,54m ² : 805,54		805,54000								
59	612421615RS4	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené, tloušťka jádra 20 mm	m2	805,54210	250,00	201 385,53	0,05264	42,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

vnitřní jádrová omítka tl. 20mm-viz skladby stěn přístavby a stávajícího objektu :

1. PP :

stěny :

místnost 001 :

2*(2,65+4,2)*2,2

30,14000

-1*0,7-0,9*2

-2,50000

2*0,7*0,18+2*1*0,18

0,61200

dělicí příčka v 001 :

2*2,65*2,2

11,66000

-2*0,8*2

-3,20000

místnost 002 :

2*(2,75+4,2)*2,2

30,58000

-1*0,7-0,9*2

-2,50000

2*0,7*0,18+2*1*0,18

0,61200

dělicí příčka v 002 :

2*2,75*2,2

12,10000

-2*0,8*2

-3,20000

místnost 003 :

2*(4,2+4,2)*2,2

36,96000

-1*0,7-0,8*2

-2,30000

2*0,7*0,18+2*1*0,18

0,61200

místnost 004 :

2*(4,2+3,8)*2,2+2*1,05*2,2+1,05*2,2

42,13000

-3*0,8*2-1*0,5

-5,30000

2*0,5*0,18+2*1*0,18

0,54000

místnost 005 :

2*(4,5+1,05)*2,2

24,42000

-4*0,8*2-1,1*2,2-1*2,2

-11,02000

místnost 006 :

2*(2,75+2,6)*2,2

23,54000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2-1*0,5		-2,10000								
		2*0,5*0,18+2*1*0,18		0,54000								
		místnost 007 :										
		2*2*(2,2+1,1)/2+2,35*1,1+1,1*2,2		11,60500								
		-0,8*2		-1,60000								
		schodiště :										
		2,5*(2,2+1,1)/2+2,35*1,1+2,5*1,1/2+2*1,5*(2,2+1,1)/2+0,3*1,1		13,36500								
		1.NP :										
		stěny :										
		místnost 101 :										
		2,5*2,9+2*1,24*2,9+2,5*1,45+2,42*(2,9+1,45)/2+2,42*1,45/2		25,08500								
		-0,9*2,9-1*2,1-0,9*2,02		-6,52800								
		2*2,02*0,36+0,9*0,36+2*2,9*0,32		3,63440								
		místnost 102 :										
		2*(1,861+2,57)*2,9		25,69980								
		-0,8*2-0,8*1		-2,40000								
		2*1*0,3+0,8*0,3		0,84000								
		místnost 104 :										
		2*(3,536+2,574)*2		24,44000								
		-0,7*2-0,8*1-0,9*1		-3,10000								
		2*2*1*0,3+0,8*0,3+0,9*0,3		1,71000								
		místnost 105 :										
		2*(5,425+3,841)*2,9+2*(0,5+0,236)		55,21480								
		-0,9*2-0,5*0,5-1,35*1,7		-4,34500								
		2*(0,5+0,5)*0,2+2*1,7*0,18+1*1,35*0,18		1,25500								
		místnost 106 :										
		2*(9,9+4,123)*2,9		81,33340								
		-0,9*2-0,5*0,5-1,27*1,65-2*1,66*1,65-1,06*2,3		-12,06150								
		3*2*1,65*0,28+2*1,66*0,28+1,27*0,28+2*2,3*0,28+1,06*0,28		5,64200								
		místnost 107 :										
		2*(3,02+1,247)*2,9+2*0,16*2,9		25,67660								
		-0,9*2,9-2*0,9*2-0,7*2-0,8*2		-9,21000								
		místnost 108 :										
		2*(1,3+2,075)*2,9		19,57500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*0,8*2-1*2-1,4*2,35		-8,49000								
		2*2,35*0,22+1,4*0,22		1,34200								
		místnost 109 :										
		2*(1,3+2,875)*2,9		24,21500								
		-0,8*2-1,1*1,5		-3,25000								
		2*1,5*0,22+1,1*0,22		0,90200								
		místnost 110 :										
		2*(3,1+5,1)*2,9		47,56000								
		-0,8*2-1,1*2,3-1,1*1,5		-5,78000								
		2*2,35*0,22+1,1*0,22+2*1,5*0,22+1,1*0,22		2,17800								
		2.NP :										
		stěny :										
		místnost 201 :										
		2*(9,9+4,25)*2,8		79,24000								
		-3*1,1*1,55-1,05*1,55-2,8*2,5-2*0,9*2		-17,34250								
		3*2*1,55*0,28+3*2*1,1*0,28+2*1,55*0,36+1*1,05*0,36+2*2,5*0,3+2,8*0,3		8,28600								
		místnost 202 :										
		2*(4,2+3,85)*2,8		45,08000								
		-2,8*2,5-1*1,55-0,9*2,27		-10,59300								
		2*1,55*0,18+1*0,18+2*2,27*0,18+0,9*0,18		1,71720								
		místnost 204 :										
		2*(2,75+3,85)*2,8+2*0,1*2,8+2*0,15*2,8		38,36000								
		-0,9*2-2*0,6*0,6		-2,52000								
		2*2*0,6*0,18+2*0,6*0,18		0,64800								
		schodiště 205 :										
		2,5*2,8+2*1,24*2,8+2,5*1,4+2,42*(2,8+1,4)/2+2,42*1,4/2		24,22000								
		-0,9*2-1*2,4-1,1*1,65		-6,01500								
		2*1,65*0,18+1,1*0,18		0,79200								
		místnost 206 :										
		2*(5,1+5,1)*2,8		57,12000								
		-4*1,1*1,5		-6,60000								
		4*2*(1,1+1,5)*0,22		4,57600								
		3.NP-podkroví :										
		stěny- jen zděné- SDK předstěny bez omítek, pouze malba :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 301,vč.schodů : 4*2,5+1,26*2,5+2*1,5*2,5+2,5*1,25+2,67*(2,5+2,25)/2+2,67*(2,25+2,5)/2 -0,9*2-0,8*2-2*0,7*2-1,1*0,8 2*0,8*0,18+2*1,1*0,18 místnost 302 : 2*0,82*(2,22+1,54)/2+1,09*2,22 -0,7*2 místnost 303 : 1,46*1,5+0,96*(1,5+2,22)/2+1,9*2,5+5,1*2,5+5,85*2,5+(2*0,68+0,2)*2,5+2*1,24*(2,5+1,5)/2+0,67*1,5 -0,9*2 místnost 304 : 2*1,37*2,5+2*0,66*(2,5+1,54)/2+1,31*2,5+1,31*1,54 -0,7*2										
				36,45750								
				-7,08000								
				0,68400								
				5,50300								
				-1,40000								
				45,96560								
				-1,80000								
				14,80880								
				-1,40000								
60	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, viz výměra omítek = 805,54m2 : 805,54 odpočet obklady =76,41m2 : -76,41	m2	729,13000	200,00	145 826,00	0,00635	4,63000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				805,54000								
				-76,41000								
61	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu viz výměra omítek = 805,54m2 : 805,54	m2	805,54000	300,00	241 662,00	0,00367	2,96000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				805,54000								
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 107 746,83		13,64000		0,00000		
62	620991121R00	Zakrývání vyplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				1,00000								
63	622311122RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.	m2	15,86500	1 200,00	19 038,00	0,01111	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK. zateplení soklové části přístavby- viz řez B-B-výšky 0,95m : 5,9*0,95 2*5,4*0,95				5,60500 10,26000						
64	622311124RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK. zateplení soklu přístavby nad terénem- dle TZ tl. 150mm, výška 0,95m : 5,9*0,95 2*5,4*0,95	m2	15,86500	1 450,00	23 004,25	0,01253	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
65	622311335RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK. izolant tl. 160mm : zateplení přístavby : 5,7*6,6 2*5,4*6,6 -2*1,1*1,5 -4*1,1*1,5 -1,1*2,35 -1,4*2,35 zateplení stávajícího objektu : pohled severozápad : 3,58*6,35 -1,06*2,3 -1,1*1,5 pohled jihovýchod : 9,56*6,65 -1,27*1,65	m2	400,33450	2 250,00	900 752,63	0,01426	5,71000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
						37,62000 71,28000 -3,30000 -6,60000 -2,58500 -3,29000 22,73300 -2,43800 -1,65000 63,57400 -2,09550						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,35*1,7		-2,29500								
		-2*1,1*1,55		-3,41000								
		pohled severovýchod :										
		12,78*3,65		46,64700								
		11,1*6,2		68,82000								
		11,1*0,3		3,33000								
		-0,9*2,02		-1,81800								
		-2*0,8*1		-1,60000								
		-0,9*1		-0,90000								
		-1,1*1,65		-1,81500								
		-2*0,6*0,6		-0,72000								
		-0,9*2,27		-2,04300								
		-1,1*0,8		-0,88000								
		pohled jihozápad :										
		12,78*3,7		47,28600								
		11,1*6,2		68,82000								
		5,8*3		17,40000								
		2*2,65*0,3		1,59000								
		-2*1,66*1,65		-5,47800								
		-2*1,1*1,55		-3,41000								
		-2*1,06*1,15		-2,43800								
66	622311152RV1	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,86200	1 235,00	4 769,57	0,00948	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky.

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

zateplení pod vnější parapet , cca šíře 20 cm-na stávajícím objektu :

1.NP :

(0,8+0,8+0,9+1,35+1,27+1,66+1,66)*0,2 1,68800

2.NP :

(1,1+0,6+0,6+1+1+1,1+1,1+1,05)*0,2 1,53000

3.NP :

(1,1+1,06+1,06)*0,2 0,64400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	622311350RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	20,67360	650,00	13 437,84	0,01048	0,22000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

úprava ostění vnějších výplní, v šíři 160mm :

posice 1 :

okno 1000 x 700 -2 ks + mříž :

$$2 \cdot (1 + 2 \cdot 0,7) \cdot 0,16$$

0,76800

posice 2 :

okno 1000 x 700 -1 ks + mříž :

$$(1+2 \cdot 0,7) \cdot 0,16$$

0,38400

posice 3 :

okno 1000 x 500 -2 ks + mříž :

$$2 \cdot (1 + 2 \cdot 0,5) \cdot 0,16$$

0,64000

posice 4 :

okno 1270 x 1650 -1 ks :

$$(1,27+2*1,65)*0,16$$

0,73120

posice 5 :

okno 1660 x 1650 -2 ks :

$$2 \cdot (1,66 + 2 \cdot 1,65) \cdot 0,16$$

1,58720

posice 6 :

okno 1350 x 1700 -1 ks :

$$(1,35+2*1,7)*0,16$$

0,76000

posice 8 :

okno 900 x 1000 -1 ks :

$$(0,9+2*1)*0,16$$

0,46400

posice 9 :

okno 800 x 1000 -2 ks :

$$2 \cdot (0,8 + 2 \cdot 1) \cdot 0,16$$

0,89600

posice 10 :

okno 1100 x 1650 -1 ks :

$$(1,1+2*1,65)*0,16$$

0,70400

posice 11 :

okno 1100 x 1550 -3 ks :

$$3 \cdot (1,1 + 2 \cdot 1,55) \cdot 0,16$$

2,01600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		posice 12 :										
		okno 1000 x 1550 -1 ks :										
		(1+2*1,55)*0,16				0,65600						
		posice 13 :										
		okno 600 x 600 -2 ks :										
		2*(0,6+2*0,6)*0,16				0,57600						
		posice 14 :										
		okno 1110 x 750 -1 ks :										
		(1,1+2*0,75)*0,16				0,41600						
		posice 15 :										
		okno 1100 x 1500 -1 ks :										
		(1,1+2*1,5)*0,16				0,65600						
		posice 16 :										
		okno 1010 x 1100 -2 ks :										
		2*(1,01+2*1,1)*0,16				1,02720						
		posice 17 :										
		okno 1050 x 1450 -2 ks :										
		2*(1,06+2*1,45)*0,16				1,26720						
		posice 5 :										
		okno 1050 x 1450 -4 ks :										
		4*(1,05+2*1,45)*0,16				2,52800						
		posice V1 :										
		dveře 1350 x 2325 - 1 ks :										
		(1,35+2*2,325)*0,16				0,96000						
		posice V2 :										
		dveře 850 x 1995 - 1 ks :										
		(0,85+2*1,995)*0,16				0,77440						
		posice V3 :										
		dveře 1050 x 2425 - 1 ks :										
		(1,05+2*2,425)*0,16				0,94400						
		posice V4 :										
		dveře 1220 x 2485 - 1 ks :										
		(1,22+2*2,485)*0,16				0,99040						
		posice V5 :										
		dveře 1100 x 2350 - 1 ks :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,1+2*2,35)*0,16		0,92800								
68	622311033R00	Profil zakládací sada (zadní profil a okapová lišta), pro tl. izolantu 100-170 mm obvod stavby : 2*(18,182+9,56)	m	55,48400	750,00	41 613,00	0,00094	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				55,48400								
69	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, , vyrovnávací omítka na zděvu přístavby : 5,7*6,6 2*5,4*6,6 -2*1,1*1,5 -4*1,1*1,5 -1,1*2,35 -1,4*2,35 zazdívká okna : 1,05*1,55 vyspravení stávající fasády po omytí tlakovou vodou- cca 20 %plochy : plocha fasády= plocha omytí = 307,209m2 : 307,209*0,2	m2	156,19430	300,00	46 858,29	0,04593	7,17000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				37,62000								
				71,28000								
				-3,30000								
				-6,60000								
				-2,58500								
				-3,29000								
				1,62750								
				61,44180								
70	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky montáž a dodávka okenních APU lišt : výměra: : viz montáž oken =131,06 m : 131,06 viz montáž dveří = 34,3m : 34,3	m	165,36000	230,00	38 032,80	0,00015	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				131,06000								
				34,30000								
71	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 očištění stávající fasády(bez "styku" s přístavbou) : pohled severozápad : 3,58*6,7 -1,3*2,3 -1,1*1,5 pohled jihovýchod :	m2	219,00750	60,00	13 140,45	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				23,98600								
				-2,99000								
				-1,65000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,28*6,7		62,17600								
		-1,27*1,65		-2,09550								
		-1,35*1,7		-2,29500								
		-2*1,1*1,55		-3,41000								
		pohled severovýchod :										
		1,9*3,4		6,46000								
		10,8*6,7		72,36000								
		-0,9*2,02		-1,81800								
		-2*0,8*1		-1,60000								
		-0,9*1		-0,90000								
		-0,5*0,5		-0,25000								
		-1,1*1,65		-1,81500								
		-2*0,6*0,6		-0,72000								
		-1,1*1,55		-1,70500								
		-1,1*0,8		-0,88000								
		pohled jihozápad :										
		10,8*6,7		72,36000								
		3,9*2,8+2*1,5*2,8/2		15,12000								
		-2*1,66*1,65		-5,47800								
		-2*1,1*1,55		-3,41000								
		-2*1,06*1,15		-2,43800								
72	627452641RT1	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	7,00000	300,00	2 100,00	0,00763	0,05000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,										
		oprava spárování dvou kusů komínů- nad střechou :										
		předpoklad 40% plochy :										
		2*(1,4+0,8)*1		4,40000								
		2*(0,65+0,65)*1		2,60000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			76 468,25	12,17000	0,00000					
73	631312611RT2	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 20 kg / m3	m3	3,49500	7 500,00	26 212,50	2,54500	8,89000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).										
		vyztužený cem. potěr, tl. 50 mm :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :										
		skladba P09 :										
		místnost 108 :										
		3,8*0,05		0,19000								
		místnost 109 :										
		5,3*0,05		0,26500								
		místnost 110 :										
		15,8*0,05		0,79000								
		2.NP :										
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 206 :										
		26*0,05		1,30000								
		3.NP :										
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 305 :										
		19*0,05		0,95000								
74	632418110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	1,24500	350,00	435,75	0,01591	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením										
		1.NP :										
		skladba P09 :										
		místnost 108 :										
		3,8*0,05		0,19000								
		místnost 109 :										
		5,3*0,05		0,26500								
		místnost 110 :										
		15,8*0,05		0,79000								
75	632418115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 15 mm, včetně penetrace	m2	77,30000	400,00	30 920,00	0,02379	1,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením										
		typ nivelace bude upřesněn v dalším stupni PD :										
		tloušťka nivelace =předpoklad cca 15mm :										
		1.NP :										

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

Díl: 64		Výplně otvorů				500 032,80	1,43000		0,12000			
77	642945214RT4	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,02286	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24 / I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

výměra :
viz montáž oken x 2 =131,06 m :
131,06*2
262,12000
viz montáž dveří x 2 = 34,3m :
34,3*2
68,60000

79	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	131,06000	380,00	49 802,80	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

veškerá okna budou odpovídat parametrům dle výplní otvorů :

posice 1 :

okno 1000 x 700 -2 ks + mříž :

2*2*(1+0,7) 6,80000

posice 2 :

okno 1000 x 700 -1 ks + mříž :

2*(1+0,7) 3,40000

posice 3 :

okno 1000 x 500 -2 ks + mříž :

2*2*(1+0,5) 6,00000

posice 4 :

okno 1270 x 1650 -1 ks :

2*(1,27+1,65) 5,84000

posice 5 :

okno 1660 x 1650 -2 ks :

2*2*(1,66+1,65) 13,24000

posice 6 :

okno 1350 x 1700 -1 ks :

2*(1,35+1,7) 6,10000

posice 8 :

okno 900 x 1000 -1 ks :

2*(0,9+1) 3,80000

posice 9 :

okno 800 x 1000 -2 ks :

2*2*(0,8+1) 7,20000

posice 10 :

okno 1100 x 1650 -1 ks :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(1,1+1,65)		5,50000								
		posice 11 :										
		okno 1100 x 1550 -3 ks :										
		3*2*(1,1+1,55)		15,90000								
		posice 12 :										
		okno 1000 x 1550 -1 ks :										
		2*(1+1,55)		5,10000								
		posice 13 :										
		okno 600 x 600 -2 ks :										
		2*2*(0,6+0,6)		4,80000								
		posice 14 :										
		okno 1110 x 750 -1 ks :										
		2*(1,1+0,75)		3,70000								
		posice 15 :										
		okno 1100 x 1500 -1 ks :										
		2*(1,1+1,5)		5,20000								
		posice 16 :										
		okno 1010 x 1100 -2 ks :										
		2*2*(1,01+1,1)		8,44000								
		posice 17 :										
		okno 1050 x 1450 -2 ks :										
		2*2*(1,06+1,45)		10,04000								
		posice 18 :										
		okno 1050 x 1450 -4 ks :										
		4*2*(1,05+1,45)		20,00000								
80	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	34,30000	800,00	27 440,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.										
		veškeré dveře budou odpovídat parametrům dle výplní otvorů :										
		posice V1 :										
		dveře 1350 x 2325 - 1 ks :										
		2*(1,35+2,325)		7,35000								
		posice V2 :										
		dveře 850 x 1995 - 1 ks :										
		2*(0,85+1,995)		5,69000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		posice V3 : dveře 1050 x 2425 - 1 ks : 2*(1,05+2,425) posice V4 : dveře 1220 x 2485 - 1 ks : 2*(1,22+2,485) posice V5 : dveře 1100 x 2350 - 1 ks : 2*(1,1+2,35)			6,95000							
					7,41000							
					6,90000							
81	1001	Okno plastové 1000 x 700 pozice 1, parametry dle výplní otvorů veškerá okna a vchodové dveře budou mít parametry dle-výplně otvorů : otvírání, dle pohledů - a půdorysů : 2	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	0,03000	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
					2,00000							
82	1002	Okno plastové 1000 x 700 pozice 2, parametry dle výplní otvorů 1	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
					1,00000							
83	1003	Okno plastové 1000 x 500 pozice 3, parametry dle výplní otvorů 2	kus	2,00000	3 550,00	7 100,00	0,07000	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
					2,00000							
84	1004	Okno plastové 1270 x 1650 pozice 4, parametry dle výplní otvorů 1	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
					1,00000							
85	1005	Okno plastové 1660 x 1650 pozice 5, parametry dle výplní otvorů 2	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00	0,08000	0,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
					2,00000							
86	1006	Okno plastové 1350 x 1700 pozice 6, parametry dle výplní otvorů 1	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,09000	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
					1,00000							
87	1007	Okno plastové 900 x 1000 pozice 8, parametry dle výplní otvorů 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
					1,00000							
88	1008	Okno plastové 800 x 1000 pozice 9, parametry dle výplní otvorů 2	kus	2,00000	4 850,00	9 700,00	0,05000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
					2,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	1009	Okno plastové 1100 x 1650 pozice 10, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
90	10091	Okno plastové 1100 x 1550 pozice 11, parametry dle výplní otvorů	kus	3,00000	7 650,00	22 950,00	0,03000	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3		3,00000								
91	10092	Okno plastové 1000 x 1550 pozice 12, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
92	10093	Okno plastové 600 x 600 pozice 13, parametry dle výplní otvorů	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,02000	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		2		2,00000								
93	10094	Okno plastové 1100 x 750 pozice 14, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
94	10095	Okno plastové 1000 x 1500 pozice 15, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
95	10096	Okno plastové 1010 x 1100 pozice 16, parametry dle výplní otvorů	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00	0,01500	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		2		2,00000								
96	10097	Okno plastové 1050 x 1450 pozice 17, parametry dle výplní otvorů	kus	2,00000	7 300,00	14 600,00	0,06000	0,12000	0,06000	0,12000		Vlastní
		2		2,00000								
97	10098	Okno plastové 1050 x 1450 pozice 18, parametry dle výplní otvorů	kus	4,00000	7 350,00	29 400,00	0,03500	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
		4		4,00000								
98	100991	Dveře vchodové, hliníkové 1350 x2325 ,posice V1, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,01250	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
99	100992	Dveře vchodové, hliníkové 850 x 1995 ,posice V2, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	27 500,00	27 500,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
100	100993	Dveře vchodové, hliníkové 1050 x2425 ,posice V3, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000								
101	100994	Dveře vchodové, hliníkové 1220 x2485 ,posice V4, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	38 500,00	38 500,00	0,02500	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
102	10195	Dveře vchodové, hliníkové 1100 x2350 ,posice V5, parametry dle výplní otvorů	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,02500	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1		1,00000								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						38 250,00		16,40000		0,00000		
103	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	85,00000	450,00	38 250,00	0,19290	16,40000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm										
		85		85,00000								
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						66 752,00		0,01000		0,00000		
104	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	426,00000	80,00	34 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení										
		Včetně kotvení lešení.										
		lešení pro zotavení fasády :										
		východ :										
		19*7		133,00000								
		západ :										
		19*7+10*2		153,00000								
		sever :										
		10*7		70,00000								
		jih :										
		10*7		70,00000								
105	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 278,00000	10,00	12 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení										
		předpoklad použití lešení pro nutné práce na dokončení fasády cca 3 měsíce :										
		3*426		1 278,00000								
106	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	426,00000	42,00	17 892,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lešení pro zotovení fasády : východ : 19*7 západ : 19*7+10*2 sever : 10*7 jih : 10*7										
				133,00000								
				153,00000								
				70,00000								
				70,00000								
107	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m v přístavbě, cca 10m2 : 10	m2	10,00000	200,00	2 000,00	0,00121	0,01000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
				10,00000								
Díl: 95						3 800,00	0,00000	0,00000				
108	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m místnost 305 : 19	m2	19,00000	200,00	3 800,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				19,00000								
Díl: 96						381 151,01	0,09000	129,22000				
109	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, demolice základů u stávajícího přístavku(zádveří), hloubka neuvedena, zvolena 900 mm : 1,45*0,4*0,9+1,2*0,4*0,9+1,97*0,4*0,9+1,45*0,56*0,9	m3	2,39400	2 000,00	4 788,00	0,00000	0,00000	2,00000	4,79000	801-3	RTS 24/ I
				2,39400								
110	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle situace demolice - bourání pískovcové zídky včetně cestičky : 16,5*0,9*0,25	m3	3,71250	22 200,00	82 417,50	0,00112	0,00000	2,50000	9,28000	801-3	RTS 24/ I
				3,71250								
111	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP - vybourání otvoru pro navrhovanou výplň+ překlad :	m3	8,71627	1 500,00	13 074,41	0,00133	0,01000	2,27000	19,79000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*0,7*0,49+1,3*0,2*0,49		0,47040								
		1.NP - vybourání zdiva smíšeného - zádveří č. m.108,včetně odpočtu výplní :										
		1,45*3*0,215*2		1,87050								
		1,85*3*0,215		1,19325								
		-1,276*1,65*0,215		-0,45266								
		-0,9*2*0,215		-0,38700								
		1.NP - vybourání parapetu pokna v 106-sever :										
		1,3*0,89*0,44		0,50908								
		2.NP - vybourání otvoru pro nové okno(sever)+překlad :										
		1,05*1,55*0,4+1,3*0,2*0,4		0,75500								
		2.NP - odstranění části nosné zdi 201/202+ kapsy pro uložení překladu l160 :										
		1,3*0,15*2,9		0,56550								
		2,2*0,3*2,9+2*0,2*0,3*0,2		1,93800								
		-0,9*0,3*2		-0,54000								
		2.NP - vybourání otvoru 201/205+překlad :										
		1*0,25*2,2+1,3*0,25*0,2		0,61500								
		2.NP - vybourání zdi 203/204 ,včetně obkladů v 204 :										
		2,5*0,15*2,8		1,05000								
		-0,6*0,15*2		-0,18000								
		2.NP - vybourání parapetu okna (sever) :										
		1,1*0,3*0,9		0,29700								
		3.NP - vybourání otvoru pro dveře(sever)+ překlad :										
		0,9*0,3*2,1+1,3*0,3*0,2		0,64500								
		3.NP - vybourání otvoru 301/302+překlad :										
		0,8*0,2*2,02+1,1*0,2*0,2		0,36720								
112	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	13,22190	300,00	3 966,57	0,00067	0,01000	0,31900	4,22000	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1.NP-příčka 103/104 vč. obkladu :										
		2,57*2,7		6,93900								
		1.NP- příčka 107/105 :										
		1,407*2,7		3,79890								
		-1*2		-2,00000								
		1.NP-příčka 105/špižírna :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,57+1,35)*2,7 -0,6*2 3.NP-ostění u 301/302 : 0,25*2		5,18400 -1,20000 0,50000								
113	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm demontáž části předstěny v 303(jih + sever) : 2*1,74*2,4	m2	8,35200	200,00	1 670,40	0,00033	0,00000	0,01223	0,10000	801-3	RTS 24/ I
				8,35200								
114	962036991R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 40 mm demontáž části předstěny v 303(jih+ sever)-izolace předstěny : 2*1,74*2,4	m2	8,35200	150,00	1 252,80	0,00000	0,00000	0,00130	0,01000	801-3	RTS 24/ I
				8,35200								
115	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě oblič, rovných nebo kosých zhotovených na místě, bourání schodišťových stupňů - vstup do zádveří, 6 schod. stupňů : 6*1	m	6,00000	500,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,11200	0,67000	801-3	RTS 24/ I
				6,00000								
116	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1 NP - vybourání ŽB překladu, okno(budoucí dveře) mezi venkovním schodištěm a m.č. 1.06, vůkres č. 22 : přemístění překladu z kóty 1650 mm na kótu 2300 mm : 3*0,2*0,44	m3	0,26400	2 500,00	660,00	0,01799	0,00000	2,40000	0,63000	801-3	RTS 24/ I
				0,26400								
117	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plochu, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, situace - bourání cihlové dlažby kolem objektu včetně obruby, obruba má 52 m+2m : 44+1	m2	45,00000	250,00	11 250,00	0,00000	0,00000	0,12200	5,49000	801-3	RTS 24/ I
				45,00000								
118	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 situace - bourání betonové plochy kolem objektu včetně obruby 4m +5m : 26+4	m2	30,00000	280,00	8 400,00	0,00000	0,00000	2,20000	66,00000	801-3	RTS 24/ I
				30,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	37,66250	200,00	7 532,50	0,00000	0,00000	0,01260	0,47000	801-3	RTS 24/ I
		1 PP - přebroušení dvouram. betonového schodiště vč. mezipodesty, počet sch. stupňů 13 : rozměry schod. stupňů 260 x 170 mm : (0,26*1,25)*13+(0,17*1,25)*13		6,98750								
		1 PP předpokládané rozměry mezipodesty -cca 2,5 x 1,2 : 2,5*1,2		3,00000								
		1 NP - přebroušení dvouram. betonového schodiště vč. mezipodesty, počet sch. stupňů 18 : rozměry schod. stupňů 315 x 195 mm : (0,315*1,25)*18+(0,195*1,25)*18		11,47500								
		1 NP předpokládané rozměry mezipodesty cca 2,5 x 1,2 : 2,5*1,2		3,00000								
		Podkroví - přebroušení dvouram. betonového schodiště vč. mezipodesty, počet sch. stupňů 16 : rozměry schod. stupňů 315 x 195 mm : (0,315*1,25)*16+(0,195*1,25)*16		10,20000								
		Podkroví - předpokládané rozměry mezipodesty cca 2,5 x 1,2 : 2,5*1,2		3,00000								
120	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	27,21000	180,00	4 897,80	0,00000	0,00000	0,02000	0,54000	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
		1 NP místnosti 103,104,105 : 4,9+3,6+11,5		20,00000								
		2 NP-místnost 204 : 6,35		6,35000								
		3 NP-místnost 302 : 0,86		0,86000								
121	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,00000	300,00	600,00	0,00000	0,00000	0,07000	0,14000	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
		1 NP - bourání teracové dlažby sblížečkou - místnost 1.08 : 2		2,00000								
122	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2	m2	20,71275	300,00	6 213,83	0,00000	0,00000	0,03800	0,79000	801-3	RTS 24/ I
		s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy, částečné odsekání pískovcového soklu (dle PD se jedná o horní řadu kamenného soklu)-cca 45 cm :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkresy č. 18, 19, 20 : (0,45*12,46)*2 9,28*0,45 (2,04+1,27+0,763)*0,45+(2,87*0,45) 1,447*0,8+1,276*0,8+1,2*0,6-1*0,7				11,21400 4,17600 3,12435 2,19840						
123	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1 PP - vyvěšení okenních křidel dřevěných : 5 1 NP - vyvěšení okenních křidel dřevěných : 18 schodiště mezi 1. a 2. NP : 2 2 NP - vyvěšení okenních křidel dřevěných : 18 Podkroví - vyvěšení okenních křidel dřevěných : 4	kus	47,00000	200,00	9 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
						5,00000 18,00000 2,00000 18,00000 4,00000						
124	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, VNĚJŠÍ : 1 NP - vyvěšení dřevěných dveřních křidel_SV : 108/vně : 1 101/vně : 1 VNITŘNÍ : 1.PP : 005/007,001,002,004 : 4 1.NP : 107/106,103,104,105 : 4 2.NP :	kus	17,00000	220,00	3 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
						1,00000 1,00000 4,00000 4,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203/201,202,204 :										
		3		3,00000								
		201/204 :										
		1		1,00000								
		3.NP :										
		301/komora,303 :										
		2		2,00000								
		303/nev. prostor :										
		1		1,00000								
125	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	250,00	250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
		1 NP - vyvěšení dřevěných dveřních křidel :										
		101/108 :										
		1		1,00000								
126	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	6,65000	250,00	1 662,50	0,00219	0,01000	0,07500	0,50000	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1 PP - vybourání 5 ks okenních rámu včetně exter. mříží :										
		3*(1*0,7)		2,10000								
		2*(1*0,5)		1,00000								
		1 NP - vybourání 3 ks okenních rámu :										
		0,5*0,5		0,25000								
		0,9*1		0,90000								
		0,8*1		0,80000								
		2 NP - vybourání 2 ks okenních rámu :										
		2*(0,6*0,6)		0,72000								
		Podkroví - vybourání 1 ks okenních rámu, včetně mříže :										
		1,1*0,8		0,88000								
127	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	15,95550	220,00	3 510,21	0,00100	0,02000	0,06200	0,99000	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		2 NP - vybourání okenních rámu 8 ks :										
		1*(1,1*1,65)		1,81500								
		5*(1,1*1,55)		8,52500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*(1*1,55)		1,55000								
		1*(1,05*1,55)		1,62750								
		podkroví - vybourání okenních ráků 2 ks, včetně mříží :										
		2*(1,06*1,15)		2,43800								
128	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	14,22600	280,00	3 983,28	0,00092	0,01000	0,05400	0,77000	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1 NP - vybourání okenních ráků, včetně případné sítky proti hmyzu :										
		2*(1,27*1,65)		4,19100								
		2*(1,65*1,65)		5,44500								
		1*(1,35*1,7)		2,29500								
		1*(1,35*1,7)		2,29500								
129	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	24,89800	250,00	6 224,50	0,00117	0,03000	0,08800	2,19000	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		VNĚJŠÍ :										
		1 NP - vybourání dveřních zárubní :										
		101/vně :										
		0,9*2,02		1,81800								
		VNITŘNÍ :										
		1.PP :										
		005/007,001,002,004 :										
		4*0,8*2		6,40000								
		1.NP :										
		107/106,103,104,105 :										
		1*2		2,00000								
		0,9*2		1,80000								
		2*0,6*2		2,40000								
		2.NP :										
		203/201,202,204 :										
		2*0,9*2		3,60000								
		0,6*2		1,20000								
		201/204 :										
		0,9*2		1,80000								
		3.NP :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		301/komora,303 :										
		0,9*2		1,80000								
		0,6*2		1,20000								
		303/nev. prostor :										
		0,55*1,6		0,88000								
130	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,07700	300,00	623,10	0,00100	0,00000	0,06700	0,14000	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		VNĚJŠÍ :										
		108/vně :										
		1*(1*2,077)		2,07700								
131	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	28,28000	100,00	2 828,00	0,00000	0,00000	0,01113	0,31000	801-3	RTS 24/ I
		1 PP - vnitřní parapety demolice :										
		1+1+1+1+1		5,00000								
		1 NP - vnitřní parapety demolice :										
		1,27+0,8+0,8+0,9+0,5+1,35+1,27+1,66+1,66		10,21000								
		2 NP - vnitřní parapety demolice :										
		1,05+1,1+1,1+0,6+0,6+1,1+1+1,1+1,1+1,1		9,85000								
		Podkroví - vnitřní parapety demolice :										
		1,1+1,06+1,06		3,22000								
132	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	48,68382	200,00	9 736,76	0,00000	0,00000	0,06800	3,31000	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,										
		1. NP - odsekání stávajících obkladů - m.č. 1.03-bez stěny 103/104-bude bourána jako celek :										
		(2,67+2*1,947)*1,49		9,78036								
		-0,6*1,49-0,8*0,39		-1,20600								
		2*0,39*0,3+0,8*0,3		0,47400								
		1. NP - odsekání stávajících obkladů - m.č. 1.04 -bez stěny 104/103-bude bourána jako celek :										
		(2,67+2*1,489)*1,49		8,41552								
		-0,6*1,49-0,9*0,39		-1,24500								
		2*0,39*0,3+0,9*0,3		0,50400								
		1. NP - odsekání stávajících obkladů - m.č. 1.05-bez stěny 105/špaz-bude bourána jako celek :										
		2*(3,305+3,841)*1,49		21,29508								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,5*0,59-1*1,49-0,736*1,49-1,35*1,49-1,35*0,69		-5,82464								
		2*0,69*0,18+1,35*0,18		0,49140								
		2. NP - odsekání stávajících obkladů - m.č. 2.04-bez stěny 204/203-bude bourána jako celek :										
		(2,75+2*2,25)*1,49+2*0,1*1,49		11,10050								
		-2*0,6*0,24		-0,28800								
		2*2*0,24*0,18+2*0,6*0,18		0,38880								
		3. NP-Podkroví - odsekání stávajících obkladů - m.č. 3.02 :										
		2*(1,09+0,82)*1,49		5,69180								
		-0,6*1,49		-0,89400								
133	713101222R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	145,34000	120,00	17 440,80	0,00000	0,00000	0,00853	1,24000	800-713	RTS 24/ I
		odstranění tepelné izolace z podkroví, v části bouraného krovu- severozápad :										
		2*4,5*5,4/2		24,30000								
		odstranění tepelné izolace z podkroví- v části ostatní-pro kontrolu ponechaného krovu a následnou novou izolaci :										
		-jihovýchod :										
		2*4,5*5,4/2		24,30000								
		-severovýchod :										
		6,45*(11,4+3,4)/2		47,73000								
		-jihozápad :										
		6,45*(11,4+3,4)/2		47,73000								
		-6,05*(6,8+0,6)/2		-22,38500								
		2*1,6*1,9/2		3,04000								
		2*3,25*3,3/2		10,72500								
		2*1,8*2,75		9,90000								
134	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	17,80000	80,00	1 424,00	0,00000	0,00000	0,00210	0,04000	800-721	RTS 24/ I
		odpadního nebo připojovacího,										
		1 PP - Demontáž potrubí PVC do DN 75, výkres č. 11, m.č. 0.06 a 0.04 :										
		K7=SV 2,2 m, tl. stropní konstrukce cca 0,3 m :										
		(2,2+0,3)		2,50000								
		1 NP - Demontáž potrubí PVC do DN 75, výkres č. 12 :										
		SV 2,9m, tl. stropní konstrukce cca 0,3 m-stoupačka :										
		2,9+0,3		3,20000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 NP - v m.č. 103,104,105 : vzdálenost potrubí určena odhadem : 4,0		4,00000								
		2 NP - Demontáž potrubí PVC do DN 75, výkres č. 13, m.č. 2.04, SV 2,8m, tl. strop. konstr. 0,3 m : 2,8+0,3		3,10000								
		2 NP v m.č. 2.04, délka potrubí určena odhadem : 3,0		3,00000								
		3 NP Podkroví - v m.č. 3.01, délka potrubí určena odhadem : 2,0		2,00000								
135	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, 1 PP - demontáž potrubí PVC do DN 125, výkres č. 11 : K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8=SV 2,2 m, tl. stropní konstrukce cca 0,3 m : 7*2,5	m	50,50000	100,00	5 050,00	0,00000	0,00000	0,00198	0,10000	800-721	RTS 24/ I
		1 PP-ležatá kanalizace : 6,8+2,3+1,4		10,50000								
		1 NP - demontáž potrubí PVC do DN 125, výkres č. 12 : svislá cca 2 x : 2*2,5		5,00000								
		1 NP ležatá -odhad cca : 10		10,00000								
		2 NP - demontáž potrubí PVC do DN 125, výkres č. 13 : svislá cca 1 x : 2,5		2,50000								
		ležatá -odhad cca : 4		4,00000								
		3.NP- demontáž potrubí PVC do DN 125, výkres č. 14 : ležatá-odhad cca : 1		1,00000								
136	722160815R00	Demontáž potrubí z měděných trubek přes D 28 mm do D 56 mm 1 PP - demontáž plynovodního potrubí, výkres č. 11 (od stáv. plynoměru -v objektu) : 4,6+3,8+4,5+1,65+2,5	m	19,20000	120,00	2 304,00	0,00000	0,00000	0,00400	0,08000	800-721	RTS 24/ I
				17,05000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 NP - demontáž plynovodního potrubí, výkres č. 12 : 2,15		2,15000								
137	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	200,00	1 600,00	0,00000	0,00000	0,01933	0,15000	800-721	RTS 24/ I
		1 NP : 4		4,00000								
		2 NP : 3		3,00000								
		3 NP podkroví : 1		1,00000								
138	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00000	150,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,01946	0,19000	800-721	RTS 24/ I
		1 NP : 6		6,00000								
		2 NP : 3		3,00000								
		3 NP -podkroví : 1		1,00000								
139	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,08800	0,09000	800-721	RTS 24/ I
		1 NP - demontáž sprchového koutu - místnost č. 1.03 : 1		1,00000								
140	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách bez výtokových armatur, 1 NP - dvojdrž - místnost č. 1.05 : 1	soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,01707	0,02000	800-721	RTS 24/ I
				1,00000								
141	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulačních, do 800 l 1 PP - odstranění AKU - místnost 0.03 : 1	soubor	1,00000	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,69347	0,69000	800-721	RTS 24/ I
				1,00000								
142	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru 1 NP - stojánková baterie : 6+1	soubor	11,00000	150,00	1 650,00	0,00000	0,00000	0,00086	0,01000	800-721	RTS 24/ I
				7,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 NP - stojánková baterie :										
		3		3,00000								
		3 NP- podkroví - stojánková baterie :										
		1		1,00000								
143	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00000	0,00000	0,00225	0,00000	800-721	RTS 24/ I
		1 NP - demontáž sprchové baterie - místnost č. 1.03 :										
		1		1,00000								
144	728414862R00	Demontáž digestoře komínové	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00000	0,00000	0,00900	0,01000	800-728	RTS 24/ I
		1 NP - demontáž digestoře - místnost č. 1.05 :										
		1		1,00000								
145	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	138,08000	180,00	24 854,40	0,00002	0,00000	0,00320	0,44000	800-731	RTS 24/ I
		1 PP - demontáž rozvodu topení, výkres č. 11 - předpokládaná délka-odměřeno v dwg :										
		2*1+2*2,72+2*0,5+2*1,62+2*9,7+2*4+5*2*2,5		64,08000								
		1 NP - demontáž rozvodu topení, výkres č. 12 - předpokl. délka rozvodu -odměřeno v dwg :										
		2*3,1+2*1+2*1+2*0,5+2*0,5+2*4,6+4*2*2,5		41,40000								
		2 NP - demontáž rozvodu topení, výkres č. 13 - předpokl. délka rozvodu -odměřeno v dwg :										
		2*1,8+2*0,5+2*0,5+2*0,5+4*2*2,5		26,60000								
		3 NP Podkroví - demontáž rozvodu topení, výkres č. 14 - předpokl. délka rozvodu -odměřeno v dwg :										
		2*1+2*1+2*0,5+2*0,5		6,00000								
146	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	13,14000	200,00	2 628,00	0,00000	0,00000	0,02380	0,31000	800-731	RTS 24/ I
		1 PP - radiátory nejsou umístěné :										
		1 NP - 9 ks radiátorů, rozměry vychází ze standartních parametrů :										
		0,6*0,6*3+1*0,6*4+1,5*0,6*2		5,28000								
		2 NP - 7 ks radiátorů :										
		1*0,6*5+1,2*0,6*1+0,5*0,6*1		4,02000								
		Podroví - 6 ks radiátorů :										
		1*0,6*4+1,2*0,6*2		3,84000								
147	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	22,60000	325,00	7 345,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,18000	800-762	RTS 24/ I
		demontáž krokví 80/140 v části střechy severozápad :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*5,6		5,60000								
		2*4,6		9,20000								
		1*3,6		3,60000								
		1*2,6		2,60000								
		1*1,6		1,60000								
148	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 demontáž části pozednice 120/120 v severozápadní části střechy-délka cca 5,8m : 1*5,8	m	5,80000	350,00	2 030,00	0,00000	0,00000	0,01400	0,08000	800-762	RTS 24/ I
				5,80000								
149	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých demontáž části bednění na severozápadní straně- pro průnik střechy nové přístavby : 2*3,25*3,85/2	m2	12,51250	150,00	1 876,88	0,00000	0,00000	0,01500	0,19000	800-762	RTS 24/ I
				12,51250								
150	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm 2 NP -předpoklad demontáž 50% pochozích prken v m.č. 2.01, výkres č.13 + viz skladby konstrukcí : (9,9*4,25)*0,5 2 NP - předpoklad demontáže 50% pochozích prken v m.č. 2.02, výkres č. 13 + viz skladba konstrukcí : (4,2*4)*0,5 2 NP - předpoklad demontáže 50% pochozích prken v m.č. 2.04,203 výkres č. 13 + viz skladba konstrukcí : (2,25*3,6)*0,5 3 NP -Podkroví - předpoklad demontáže 50% pochozích prken v m.č. 3.03, výkres č. 14 + skladba konstrukcí : 46,4*0,5	m2	56,68750	250,00	14 171,88	0,00000	0,00000	0,01600	0,91000	800-762	RTS 24/ I
				21,03750								
				8,40000								
				4,05000								
				23,20000								
151	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° demontáž střešní plechové krytiny nad vstupní halou - pohled jihozápadní vlevo : 1,48*3,74 demontáž střešní plechové krytiny nad stáv. přístavbou - pohled jihozápadní vpravo : 1,68*5,74	m2	15,17840	200,00	3 035,68	0,00000	0,00000	0,00732	0,11000	800-764	RTS 24/ I
				5,53520								
				9,64320								
152	764311842RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45° Krov - demontáž stávající střešní krytiny z plechu - plocha určena projektantem dle TZ :	m2	172,00000	180,00	30 960,00	0,00000	0,00000	0,00732	1,26000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		172		172,00000								
153	764339812R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 45° odstranění stáv. lemování komínů (rozměry jsou předpokládány dle výkresu č. 14) : celkem dvě komínové konstrukce 1) rozměry 1,0 x 0,520, 2) rozměry 0,4 x 0,4 m : komín č. 1) předpokládána šíře rozvinutého plechu je 0,6 m s přesahem 5 cm na každou stranu : 0,62*0,6*2 1,01*0,6*2 komín č. 2) předpokládána šíře rozvinuté ho plechu je 0,6 m, s přesahem 5 sm na každou stranu : : 0,5*0,6*4	m2	3,15600	200,00	631,20	0,00000	0,00000	0,00721	0,02000	800-764	RTS 24/ I
154	764352812R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 45° odstranění žlabů půlkruhových, rovných dle PD (výkresy č. 18 a 19) : (11,998*2)+(10,73*2)	m	45,45600	120,00	5 454,72	0,00000	0,00000	0,00336	0,15000	800-764	RTS 24/ I
155	764359812R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 45° odstranění kónických kotlíků (výkres č. 17) : 3	kus	3,00000	200,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00115	0,00000	800-764	RTS 24/ I
156	764362812R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 45° demontáž dvou ks střešních oken v severozápadní straně střechy : 2 demontáž dvou ks střešních oken v jihovýchodní straně střechy : 2 demontáž čtyř ks střešních oken v severovýchodní straně střechy : 4 demontáž jednoho ks střešního okna v jihozápadní straně střechy : 1	kus	9,00000	500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,18000	800-764	RTS 24/ I
157	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm výměra-viz bourání parapetů vnitřních= 28,28m : 28,28	m	28,28000	100,00	2 828,00	0,00000	0,00000	0,00135	0,04000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	30,20000	80,00	2 416,00	0,00000	0,00000	0,00226	0,07000	800-764	RTS 24/ I
		odstranění svodů, celkem 2 svody (výkres č. 17) :										
		svody jihozápad :										
		2*7,5		15,00000								
		svod severovýchod :										
		7,2		7,20000								
		svody přístaveb :										
		2*4		8,00000								
159	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	164,43000	100,00	16 443,00	0,00000	0,00000	0,00100	0,16000	800-775	RTS 24/ I
		1 NP odstranění PVC podlahové krytiny - místnost 1.06,1.02, 1.07 :										
		4,7+40,5+11,5		56,70000								
		2 NP odstranění PVC podlahové krytiny - místnost 2.01,2.02,2.03 :										
		42,08+15,25+4		61,33000								
		3 NP-podkrovní odstranění PVC podlahové krytiny - místnost 3.03 :										
		46,4		46,40000								
160	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	821,26470	20,00	16 425,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
		1. PP :										
		stropy :										
		místnosti 001 až 007 :										
		11,9+9,35+19,55+18,08+2,9+4,4+4,2		70,38000								
		stěny :										
		místnost 001 :										
		2*(2,65+4,2)*2,2		30,14000								
		-1*0,7-0,9*2		-2,50000								
		2*0,7*0,18+2*1*0,18		0,61200								
		místnost 002 :										
		2*(2,75+4,2)*2,2		30,58000								
		-1*0,7-0,9*2		-2,50000								
		2*0,7*0,18+2*1*0,18		0,61200								
		místnost 003 :										
		2*(4,2+4,2)*2,2		36,96000								
		-1*0,7-0,8*2		-2,30000								
		2*0,7*0,18+2*1*0,18		0,61200								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 004 :										
		2*(4,2+3,8)*2,2+2*1,05*2,2+1,05*2,2				42,13000						
		-3*0,8*2-1*0,5				-5,30000						
		2*0,5*0,18+2*1*0,18				0,54000						
		místnost 005 :										
		2*(4,5+1,05)*2,2				24,42000						
		-4*0,8*2-1,1*2,2-1*2,2				-11,02000						
		místnost 006 :										
		2*(2,75+2,6)*2,2				23,54000						
		-0,8*2-1*0,5				-2,10000						
		2*0,5*0,18+2*1*0,18				0,54000						
		místnost 007 :										
		2*2*(2,2+1,1)/2+2,35*1,1+1,1*2,2				11,60500						
		-0,8*2				-1,60000						
		schodiště :										
		2,5*(2,2+1,1)/2+2,35*1,1+2,5*1,1/2+2*1,5*(2,2+1,1)/2+0,3*1,1				13,36500						
		1.NP :										
		stropy :										
		místnosti 101 až 107 :										
		6,3+4,7+4,9+3,6+11,5+40,5+11,5+2				85,00000						
		stěny :										
		místnost 101 :										
		2,5*2,9+2*1,23*2,9+2,5*1,45+2,85*(2,9+1,45)/22,85*1,45/2				18,40236						
		0,9*2,9-1*2,1-0,9*2,02				-1,30800						
		2*2,02*0,36+0,9*0,36+2*2,9*0,32				3,63440						
		místnost 102,107 :										
		2*(5,497+4,077)*2,9+2*0,16*2,9+2*0,165*2,9				57,41420						
		-0,9*2,9-2*1*2-2*0,6*2-0,8*1				-9,81000						
		2*1*0,33+2*0,8*0,33				1,18800						
		místnost 103,104 nad obklady :										
		2*(3,436+2,57)*(2,9-1,49)				16,93692						
		-2*0,6*2-0,8*0,61-0,9*0,61				-3,43700						
		2*2*0,61*0,33+0,8*0,33+0,9*0,33				1,36620						
		místnost 105 na obklady :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(3,125+3,841)*(2,9-1,49)		19,64412								
		-1*0,51-1,35*1,01-0,5*0,5		-2,12350								
		4*0,5*0,5+2*1,01*0,18+1,35*0,18		1,60660								
		místnost 106 :										
		2*(9,9+4,123)*2,9		81,33340								
		-0,9*2-0,5*0,5-2*1,27*1,65-2*1,66*1,65		-11,71900								
		4*2*1,65*0,18+2*2*1,27*0,18+2*2*1,66*0,18		4,48560								
		2.NP :										
		stropy :										
		místnosti 201 až 205 :										
		42,08+15,25+4+6,35+9,2		76,88000								
		stěny :										
		místnost 201 :										
		2*(9,9+4,25)*2,8		79,24000								
		-3*1,1*1,55-1,05*1,55-3,5*2,8-0,9*2-1*2		-20,34250								
		4*2*1,55*0,28+3*2*1,1*0,28+2*1,05*0,28		5,90800								
		místnost 202 :										
		2*(4,2+4)*2,8		45,92000								
		-3,5*2,8-1*1,55-1,1*1,55-0,9*2		-14,85500								
		2*2*1,55*0,18+2*1*0,18+2*1,1*0,18		1,87200								
		místnost 204 nad obklady :										
		2,75*(2,8-1,49)+2*2,25*(2,8-1,49)		9,49750								
		-2*0,6*0,36		-0,43200								
		2*2*0,36*0,18+2*0,6*0,18		0,47520								
		místnost 203 :										
		2*(5,59+1,35)*2,8		38,86400								
		-2,6*2,8-2*0,9*2-1,1*1,55-2,5*2,8		-19,58500								
		2*1,55*0,18+2*1,1*0,18		0,95400								
		schodiště :										
		2,55*(2,8+1,4)/2+2,5*1,4+2,55*1,4/2		10,64000								
		-1,1*1,65		-1,81500								
		2*1,65*0,18+2*1,1*0,18		0,99000								
		3.NP-podkrovní :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stropy :										
		cca místnosti 301 až 302-předpoklad SDK-bez škrábání :										
		0										
		stěny- jen zděné- SDK předstěny bez škrábání :										
		místnost 301,vč.schodů :										
		2*(2,19+1,25)*2,6+1,75*(2,6+1,5)/2+3,9*1,5+2,5*2,6+2,65*2,6				40,71550						
		-0,9*2-0,6*2-1,1*0,8				-3,88000						
		2*0,8*0,18+2*1,1*0,18				0,68400						
		místnost 302 nad obklady :										
		4*0,8*0,5-0,6*0,5				1,30000						
		místnost 303 :										
		5,45*2,6+1,4*2,6+1,+1,65*(2,6+1,5)/2				22,19250						
		7,99*2,6+5,84*2,6				35,95800						
		-2*2*2,6-2*1,06*1,15				-12,83800						
		2*2*1,15*0,18+2*2*1,06*0,18				1,59120						
161	9600001	Odstranění zemniče s bleskosvodem, délka svodového lana 30 m	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		sejmutí stávajícího uzemnění- délka svodového lana cca 15 m :										
		1				1,00000						
162	9600002	Odstranění stříšky nad vstupní halou	kompl	1,00000	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000		Vlastní
		Kompletní odstr. stříšky nad vchodem do 101 podesta :										
		1				1,00000						
163	9600003	Ostatní úpravy na fasádě a na střeše	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		ostatní úpravy před zateplením :										
		např. úpravy odvětrání kanalizace na střeše, odvětrání digestoře ap. :										
		1				1,00000						
164	9600004	Demontáž madla	kpl	1,00000	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Demontáž madla pro zpětné použití - schodiště :										
		1				1,00000						
165	9600005	Demontáž ledničky a el sporáku	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,15000	0,30000		Vlastní
		1 NP - odsranění el. ledničky a el sporáku v místnosti 105 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1+1		2,00000								
166	9600006	Demontáž myčky	soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1 NP - odstranění myčky - místnost 1.05 :										
		1		1,00000								
167	9600007	Demontáž stávajících elektroinstalací, kompletní	kompl	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,30000	0,30000		Vlastní
		demontáže stávající elektroinstalace :										
		1		1,00000								
168	9600008	Odstranění kotle Junkers	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000		Vlastní
		kotel v místnosti 003 :										
		1		1,00000								
169	9600009	Odstranění dřevěného obložení na schodišti v 007	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,02000	0,02000		Vlastní
		odstranění obkladu na schodišti v 007 :										
		1		1,00000								
170	96000091	Demontáž zábradlí na vst. schodišti a nad zádveřím	kpl	1,00000	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,30000	0,30000		Vlastní
		odstranění trubkového zábradlí u vst. schodiště + zábradlí nad zádveřím (nad 108) :										
		1		1,00000								
171	96000092	Demontáž stahovacích schodů do podstřešního prostoru	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000		Vlastní
		odstranění půdních stahovacích schodů ve stropu místnosti 302 :										
		1		1,00000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						124 057,50	0,00000	0,00000				
172	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	35,00000	300,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		vyměřování, pasování, přípomoce, cca 35,0 hodin :										
		35		35,00000								
173	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	324,45000	350,00	113 557,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou										
		324,45		324,45000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711 Izolace proti vodě												
174	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP provedení izolace-přístavba v celé ploše : 1.NP : skladba P09 : 5,4*5,7	m2	30,78000	150,00	4 617,00	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
				30,78000								
175	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP dle TZ izolace přístavku bude vytažena 30 cm nad UT : 2*5,4*0,3+5,7*0,3	m2	4,95000	300,00	1 485,00	0,00052	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
				4,95000								
176	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů. provedení izolace-přístavba v celé ploše : 1.NP : skladba P09 : 5,4*5,7	m2	30,78000	180,00	5 540,40	0,00041	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
				30,78000								
177	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů. dle TZ izolace přístavku bude vytažena 30 cm nad UT : 2*5,4*0,3+5,7*0,3	m2	4,95000	220,00	1 089,00	0,00058	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
				4,95000								
178	711212000RW1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky typ penetrace bude upřesněn v dalším stupni PD, vytaženo na stěny cca 20 cm, u SK na výšku SK : 1.NP : skladba P04 : místnost 104 : 9,1 2*(3,536+2,57)*0,2-0,7*0,2+0,9*1,8 místnost 105 : 14,5	m2	31,04880	400,00	12 419,52	0,00025	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
				9,10000								
				3,92240								
				14,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(5,425+3,841)*0,2-0,9*0,2		3,52640								
179	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	168,60880	450,00	75 873,96	0,00420	0,71000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I

dvouvrstvá

typ hydroizolační stěrky bude upřesněn v dalším stupni PD, vytaženo na stěny cca 20 cm, u SK

na výšku SK :

1.NP :

skladba P04 :

místnost 104 :

9,1

9,10000

2*(3,536+2,57)*0,2-0,7*0,2+0,9*1,8

3,92240

místnost 105 :

14,5

14,50000

2*(5,425+3,841)*0,2-0,9*0,2

3,52640

2.NP :

skladba P05 :

místnost 204 :

10,5

10,50000

2*(2,75+3,85)*0,2+2*0,15*0,2+2*0,1*0,2+2*0,9*1,8-0,9*0,2

5,80000

skladba P07 :

místnost 201 :

42,08

42,08000

2*(9,9+4,25)*0,2-2,8*0,2-2*0,9*0,2-1,05*0,2

4,53000

místnost 202 :

15,25

15,25000

2*(4,2+3,85)*0,2-2,8*0,2-0,9*0,2

2,48000

3.NP :

skladba P05 :

místnost 302 :

0,86

0,86000

2*(1,09+0,82)*0,2-0,7*0,2

0,62400

místnost 304 :

2,7

2,70000

2*(1,31+2,03)*0,2-0,7*0,2

1,19600

skladba P07 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 303 :										
		43,7		43,7								
		2*(9,05+4,3)*0,2-0,9*0,2-2,07*0,2		4,74600								
		2*(5,45+3,32)*0,2-2,07*0,2		3,09400								
180	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,94000	1 000,00	940,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
		0,94		0,94000								
181	62836110R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží	m2	39,30300	358,00	14 070,47	0,00490	0,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dodávka izolace-přístavba v celé ploše :										
		1.NP :										
		skladba P09 :										
		5,4*5,7*1,1		33,85800								
		svislá část :										
		(2*5,4*0,3+5,7*0,3)*1,1		5,44500								
Díl: 713 Izolace tepelné												
182	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	36,50050	200,00	7 300,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		podkroví :										
		skladba P08 :										
		6,65*4,05		26,93250								
		5,84*0,35		2,04400								
		3,42*2,2		7,52400								
183	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	273,05436	125,00	34 131,80	0,00023	0,06000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		izolace krovu přístavby- 1 x tl. 140 mm, 1 x tl. 150 :										
		tl.140 :										
		2*5,2*4,3		44,72000								
		2*3,25*3,64/2		11,83000								
		tl.150 :										
		2*6,17*4,3		53,06200								
		2*3,25*4,14/2		13,45500								
		izlace u štítu stáv .obj. :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,84*0,854 izolace mezi krokve tl. 160 mm-viz skladba střešní kce = 145 m2 : 145		4,98736 145,00000								
184	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu. zateplení stropů v 1.PP- viz řez AA, v tl. 80mm : místnosti 001 až 007 : (11,9+9,35+19,55+18,08+2,9+4,4+4,2)	m2	70,38000	100,00	7 038,00	0,00338	0,24000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
				70,38000								
185	713111211RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. pod izolací krovu přístavby : 2*5,2*4,3 2*3,25*3,64/2	m2	56,55000	320,00	18 096,00	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
				44,72000 11,83000								
186	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu izolace podlahy v přístavbě : 1.NP : skladba P09 : místnost 108 : 3,8 místnost 109 : 5,3 místnost 110 : 15,8 izolace kročejová : 2.NP : skladba P10 +P11 : místnost 206 : 26 3.NP : skladba P10 +P11 : místnost 305 :	m2	69,90000	150,00	10 485,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
				3,80000 5,30000 15,80000 26,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19		19,00000								
187	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie položení + dodávka folie-přístavba v celé ploše : 1.NP : skladba P09 : 5,4*5,7 folie na izolaci v 305 :	m2	30,78000	400,00	12 312,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
				30,78000								
188	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně 2,24	t	2,24000	1 000,00	2 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
				2,24000								
189	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa dodávka izolace podlahy v přístavbě tl. 100 mm : 1.NP : skladba P09 : místnost 108 : 3,8*0,1*1,05 místnost 109 : 5,3*0,1*1,05 místnost 110 : 15,8*0,1*1,05 zateplení stropů v 1.PP- viz řez AA, v tl. 80mm : místnosti 001 až 007 : (11,9+9,35+19,55+18,08+2,9+4,4+4,2)*0,08*1,05	m3	8,52642	5 500,00	46 895,31	0,02000	0,17000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				0,39900								
				0,55650								
				1,65900								
				5,91192								
190	28376066R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K) dodávka izolace podlahy -kročejová : 2.NP : skladba P10 +P11 : místnost 206 : 26*1,05	m2	47,25000	280,00	13 230,00	0,00100	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				27,30000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :										
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 305 :										
		19*1,05				19,95000						
191	63151376.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	97,70302	420,00	41 035,27	0,00420	0,41000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dodávka izolace krovu přístavby- tl. 140 :										
		tl.140 :										
		2*5,2*4,3*1,05				46,95600						
		2*3,25*3,64/2*1,05				12,42150						
		dodávka izolace skladby P08 :										
		6,65*4,05*1,05				28,27913						
		5,84*3,35*1,05				2,14620						
		3,42*2,2*1,05				7,90020						
192	63151377.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	270,49728	480,00	129 838,69	0,00480	1,30000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dodávka izolace krovu přístavby :										
		2*6,17*4,3*1,05				55,71510						
		2*3,25*4,14/2*1,05				14,12775						
		5,4*0,854*1,05				4,84218						
		dodávka izolace skladby P08 :										
		6,65*4,05*1,05				28,27913						
		5,84*3,35*1,05				2,14620						
		3,42*2,2*1,05				7,90020						
		izlace u štítu stáv .obj. :										
		5,84*0,854*1,05				5,23673						
		izolace mezi krokve tl. 160 mm-viz skladba střešní kce = 145 m2 :										
		145*1,05				152,25000						
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové						95 005,38		0,10000		0,00000		
193	714111201R00	Montáž akustických obkladů se zdůrazněnými spárami vloženou lištou pohltivých z dřevěných panelů bez obkladového roštu	m2	85,00000	320,00	27 200,00	0,00084	0,07000	0,00000	0,00000	800-714	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		akustické obložení stěn - viz akustický posudek, uchycení vyřeší dodavatel dílenskou dokumentací : místnost 201 a202 - výměra dle akust .posudku =59m2 : 59 místnost 206-výměra dle akust.posudku = 26m2 : 26										
				59,00000								
				26,00000								
194	714182102R00	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek v sáčcích z Pe fólie, sklotkaniny apod. stropů nebo stěn akustická výplň podhledu v místnosti 106 : 40,5	m2	40,50000	420,00	17 010,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-714	RTS 24/ I
				40,50000								
195	714111107	Deska akustická tl. 80mm dodávka akustického obložení stěn - materiál viz akustický posudek : místnost 201 a202 - výměra dle akust .posudku =59m2 : 59*1,1 místnost 206-výměra dle akust.posudku = 26m2 : 26*1,1	m2	93,50000	400,00	37 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				64,90000								
				28,60000								
196	63152203R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K) dodávka akustické výplně podhledu v místnosti 106-typ podhledu -viz akustický posudek : 40,5*1,05	m2	42,52500	315,00	13 395,38	0,00075	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				42,52500								
Díl: 762		Konstrukce tesařské				458 524,21		6,18000		0,00000		
197	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu- ručně, před osazením hoblování viditelných dřevěných prvků krovu- cca 50m2-bude upřesněno při rekonstrukci : 50	m2	50,00000	125,00	6 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
				50,00000								
198	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm bednění střešního pláště střechy-viz skladba střešní kce = 172m2 : 172	m2	172,00000	550,00	94 600,00	0,01452	2,50000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
				172,00000								
199	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm laťování na střešním plášti -viz skladba stř. kce :	m2	187,79500	286,00	53 709,37	0,00147	0,28000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		172		172,00000								
		skladba P08 :										
		2,7*5,85		15,79500								
200	762523104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	73,34000	625,00	45 837,50	0,01426	1,05000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		výměna původních prken podlahy-předpoklad 50%- bude upřesněno při rekonstrukci :										
		2.NP :										
		skladba P05 :										
		místnost 204 :										
		10,5*0,5		5,25000								
		skladba P07 :										
		místnost 201 :										
		42,08*0,5		21,04000								
		místnost 202 :										
		15,25*0,5		7,62500								
		3.NP :										
		skladba P05 :										
		místnost 302 :										
		0,86*0,5		0,43000								
		místnost 304 :										
		2,7*0,5		1,35000								
		skladba P07 :										
		místnost 303 :										
		43,7*0,5		21,85000								
		Podkroví :										
		skladba P08 :										
		2,7*5,85		15,79500								
201	762712130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	148,49000	600,00	89 094,00	0,00255	0,38000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.										
		prvky krovu dle výpisu řeziva :										
		prvek 1 :										
		sloupek 150 x 150, délky 2,69m 1ks :										
		1*2,69		2,69000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek 2 : vrcholová vaznice 150 x 150, délky 5,21m 1ks : 1*5,21		5,21000								
		prvek 3 : pozednice 150 x 150, délky 5,33m ks2 : 2*5,33		10,66000								
		prvek 4 : pozednice 150 x 150, délky 5,55m ks1 : 1*5,55		5,55000								
		prvek 5 : krokev 120 x 160, délky 4,41m ks18 : 18*4,41		79,38000								
		prvek 6 : krokev 120 x 160, délky 3,9m ks7 : 7*3,9		27,30000								
		prvek 7 : nárožní/úžlabní krokev 120 x 160, délky 5,9m ks3 : 3*5,9		17,70000								
202	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	4,83000	650,00	3 139,50	0,02910	0,14000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		hranoly =3,22m3 : 3,22		3,22000								
		latě = cca 1,5m3 : 1,54		1,54000								
		bednění =36m2 x 0,0024 =0,07m3 : 0,07		0,07000								
203	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	463,11880	128,00	59 279,21	0,00006	0,03000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		prvky krovu dle výpisu řeziva : prvek 1 : sloupek 150 x 150, délky 2,69m 1ks : 1*2,69*2*(0,15+0,15)		1,61400								
		prvek 2 : vrcholová vaznice 150 x 150, délky 5,21m 1ks :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*5,21*2*(0,15+0,15)		3,12600								
		prvek 3 :										
		pozednice 150 x 150, délky 5,33m ks2 :										
		2*5,33*2*(0,15+0,15)		6,39600								
		prvek 4 :										
		pozednice 150 x 150, délky 5,55m ks1 :										
		1*5,55*2*(0,15+0,15)		3,33000								
		prvek 5 :										
		krokev 120 x 160, délky 4,41m ks18 :										
		18*4,41*2*(0,12+0,16)		44,45280								
		prvek 6 :										
		krokev 120 x 160, délky 3,9m ks7 :										
		7*3,9*2*(0,12+0,16)		15,28800								
		prvek 7 :										
		nárožní/úžlabní krokev 120 x 160, délky 5,9m ks3 :										
		3*5,9*2*(0,12+0,16)		9,91200								
		bednění střešního pláště :										
		172*2		344,00000								
		latě 6/4, cca délky 175m :										
		175*2*(0,06+0,04)		35,00000								
204	765799312RN2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. pojistná hydroizolace-viz skladba střešní kce = 172m2 : 172	m2	172,00000	295,00	50 740,00	0,00019	0,03000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
				172,00000								
205	762001	Kotvení pozednice závitovou tyčí M14, na chemickou kotvou ukotvení 3 ks pozednic : 2*5 1*6	kus	16,00000	185,00	2 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				10,00000								
				6,00000								
206	60515247R	Hranol dřevina: SM dodávka prvků krovu dle výpisu řeziva : prvek 1 : sloupek 150 x 150, délky 2,69m 1ks :	m3	3,22363	14 500,00	46 742,64	0,55000	1,77000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*2,69*0,15*0,15*1,1 prvek 2 : vrcholová vaznice 150 x 150, délky 5,21m 1ks : 1*5,21*0,15*0,15*1,1 prvek 3 : pozednice 150 x 150, délky 5,33m ks2 : 2*5,33*0,15*0,15*1,1 prvek 4 : pozednice 150 x 150, délky 5,55m ks1 : 1*5,55*0,15*0,15*1,1 prvek 5 : krokev 120 x 160, délky 4,41m ks18 : 18*4,41*0,12*0,16*1,1 prvek 6 : krokev 120 x 160, délky 3,9m ks7 : 7*3,9*0,12*0,16*1,1 prvek 7 : nárožní/úžlabní krokev 120 x 160, délky 5,9m ks3 : 3*5,9*0,12*0,16*1,1		0,06658 0,12895 0,26384 0,13736 1,67651 0,57658 0,37382								
207	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	6,17199	1 000,00	6 171,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské												
208	764771101R00	Krytina z falcovaných tašek o rozměru 600x400 mm, z hliníkového lakovaného plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně pomocného lešení. krytina včetně podkladní lepenky- plocha střechy-viz TZ- střecha = 172m2 : plech- imitace tašky-upřesní investor : 172	m2	172,00000	1 550,00	266 600,00	0,00272	0,47000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
209	764771311R00	Krytina z falcovaných tašek o rozměru 600x400 mm, z hliníkového lakovaného plechu, příplatek za sklon střechy nad 30°. s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků příplatek plocha střechy-viz TZ- střecha = 172m2 :	m2	172,00000	180,00	30 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		172		172,00000								
210	764775323R00	Lemování komínů osazených v ploše, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, , dodávka a montáž včetně těsnící pásky, příponek a spojovacích prostředků. komín 660 x 660 mm : 1*1 komín 1400 x 800 mm : 1,8*1,2	m2	3,16000	800,00	2 528,00	0,00228	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				1,00000								
				2,16000								
211	764775331R00	Lemování střešního okna o rozměru 55x78 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně příponek a spojovacích prostředků. okno střešní 550 x 780 : 1	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,00309	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				1,00000								
212	764775337R00	Lemování střešního okna o rozměru 78x118 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně příponek a spojovacích prostředků. okno střešní 780 x 1180 : 5	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00	0,00388	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				5,00000								
213	764778122R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, dodávka a montáž včetně objímek, kolen a zednické výpomoci. 4*7,5 3	m	33,00000	398,00	13 134,00	0,00247	0,08000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				30,00000								
				3,00000								
214	764778111R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků a čela. 2*18,182 2*9,56	m	55,48400	455,00	25 245,22	0,00069	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				36,36400								
				19,12000								
215	764778105R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, o průměru 100 mm, pro žlab rš 280 mm, dodávka a montáž	kus	5,00000	300,00	1 500,00	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5		5,00000								
216	764775310R00	Úžlabí s dvojitou drážkou včetně těsnícího pásu, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně těsnících pásky a spojovacích prostředků. 2*5,7 1*4,2	m	15,60000	1 000,00	15 600,00	0,00062	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
217	764771306R00	Ostatní prvky ke střechám podkladní pás pro falcované tašky, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 1,2 mm, dodávka a montáž včetně pomocného lešení. výměra cca 75m : 75	m	75,00000	300,00	22 500,00	0,00077	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
218	764771313R00	Ostatní prvky ke střechám sněhový hák, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků. typ zábran upřesní investor : po obvodě cca 2 x 50 ks : 100	kus	100,00000	80,00	8 000,00	0,00010	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
219	764775303R00	Ostatní prvky ke střechám hřebenáč pro větrané střechy dl.1,2 m, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně těsnících pásky. hřebenáče + nároží : 2*4,15+5,1 2*5,3+4,5 2*3,2 2*2+2,7 4,5 2*5	m	56,10000	280,00	15 708,00	0,00147	0,08000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
220	764778314R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného hliníkového plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně rohů alternativně TiZn : OKNA : posice 1 :	m	30,58000	480,00	14 678,40	0,00208	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno 1000 x 700 -2 ks + mříž :										
		2*1		2,00000								
		posice 2 :										
		okno 1000 x 700 -1 ks + mříž :										
		1		1,00000								
		posice 3 :										
		okno 1000 x 500 -2 ks + mříž :										
		2*1		2,00000								
		posice 4 :										
		okno 1270 x 1650 -1 ks :										
		1,27		1,27000								
		posice 5 :										
		okno 1660 x 1650 -2 ks :										
		2*1,66		3,32000								
		posice 6 :										
		okno 1350 x 1700 -1 ks :										
		1,35		1,35000								
		posice 8 :										
		okno 900 x 1000 -1 ks :										
		0,9		0,90000								
		posice 9 :										
		okno 800 x 1000 -2 ks :										
		2*0,8		1,60000								
		posice 10 :										
		okno 1100 x 1650 -1 ks :										
		1,1		1,10000								
		posice 11 :										
		okno 1100 x 1550 -3 ks :										
		3*1,1		3,30000								
		posice 12 :										
		okno 1000 x 1550 -1 ks :										
		1		1,00000								
		posice 13 :										
		okno 600 x 600 -2 ks :										
		2*0,6		1,20000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		posice 14 : okno 1110 x 750 -1 ks : 1,1		1,10000								
		posice 15 : okno 1100 x 1500 -1 ks : 1,1		1,10000								
		posice 16 : okno 1010 x 1100 -2 ks : 2*1,01		2,02000								
		posice 17 : okno 1050 x 1450 -2 ks : 2*1,06		2,12000								
		posice 18 : okno 1050 x 1450 -4 ks : 4*1,05		4,20000								
221	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně 0,84	t	0,84000	1 000,00	840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
				0,84000								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			561 890,00		1,34000	0,00000				
222	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů půdní schody v místnosti 304 : 1	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
				1,00000								
223	766624041R00	Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm střešní okno -1 ks : 1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
				1,00000								
224	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm střešní okna -5 ks : 5	kus	5,00000	5 800,00	29 000,00	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
				5,00000								
225	766624052R00	Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm střešní výlez -2 ks :	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000								
226	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. dveře do nového průchodu v 3.NP -do přístavby : pozice 3P : 800/1970 : 1	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		1,00000										
227	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. dveře 900/1970 : pozice 4P : 1 pozice 4L : 1	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		1,00000										
		1,00000										
228	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového dveře 700/1970 : pozice 2P : 1 pozice 2L : 1 dveře 800/1970 : pozice 3P : 5 pozice 3L : 5 dveře 900/1970 : pozice 4P : 2 pozice 4L : 2 dveře 1000/1970 :	kus	19,00000	6 800,00	129 200,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		1,00000										
		1,00000										
		5,00000										
		5,00000										
		2,00000										
		2,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 5L :										
		1		1,00000								
		dveře 1000/2400 :										
		pozice AT2 :										
		1		1,00000								
		dveře 550/1670 :										
		pozice AT :										
		1		1,00000								
229	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	22,00000	600,00	13 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		montáž klik, zámku a štítku dveří-viz montáž dveří celkem :										
		1+2+19		22,00000								
230	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	1,30000	1 000,00	1 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		50 m vodorovně										
		1,3		1,30000								
231	54914630R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky chromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	22,00000	420,00	9 240,00	0,00080	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		typ kování upřesní investor-sety dle výpisu vnitřních dveří :										
		22		22,00000								
232	54926062R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levopravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	22,00000	600,00	13 200,00	0,00036	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		typ zámku upřesní investor :										
		22		22,00000								
233	6114022055R	Okno kyvné, vyklápěcí; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 780 mm; výška = 1 180 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,59 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: manuální; RTF: D - s2 - d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá	kus	5,00000	8 500,00	42 500,00	0,04970	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dodávka střešního okna -parametry dle výplní otvorů-pozice S :										
		5		5,00000								
234	611402780R	Okno kyvné; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 550 mm; výška = 780 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; ESG4 - 16 - 4; plocha prosklení = 0,22 m2; Uw = 1,30 W/(m2.K); Ug = 1,0 W/(m2.K); g = 0,46; Rw = 31 dB; ovládání: manuální; RTF: C; - s1 - d0; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,01870	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka střešního okna -parametry dle výplní otvorů-pozice S2 :										
		1		1,00000								
235	61140600R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: plastové; rám: plastový; šířka = 460 mm; výška = 610 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 3 - 10 - 3; g = 0,78; ovládání: manuální; RfE: E; barva: černá	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	0,00910	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dodávka střešního výlezu -parametry dle výplní otvorů-pozice VY :										
		včetně integrovaného lemování, průchozí výlez 410 x 550 mm :										
		2		2,00000								
236	611601201R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,01500	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dodávka dveří :										
		dveře, kliky, zámky vnitřních dveří upřesní investor :										
		protipožární odolnost dle výkresu PBŘ :										
		dveře 550/1670- dveře atypické :										
		pozice AT :										
		1		1,00000								
237	611601205R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 1 100 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00	0,02600	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dveře 1000/1970 :										
		pozice 5L :										
		1		1,00000								
		dveře 1000/2400-atypická výška :										
		pozice AT2 :										
		1		1,00000								
238	61161802R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dle vzorníku	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	0,01800	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		dveře 700/1970 :										
		pozice 2P :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000								
		pozice 2L :										
		1		1,00000								
239	61161803R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: děrovaná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dle vzorníku dveře 800/1970 : pozice 3P : 5 pozice 3L : 5	kus	10,00000	5 900,00	59 000,00	0,02000	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
240	61161804R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dle vzorníku dveře 900/1970 : pozice 4P : 2 pozice 4L : 2	kus	4,00000	5 750,00	23 000,00	0,02200	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
241	61165642R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E I W: 30; barva: dekor dle vzorníku dodávka dveří : dveře, kliky, zámky vnitřních dveří upřesní investor : protipožární odolnost dle výkresu PBŘ : pozice 3P : 800/1970 : 1	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,02500	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
242	61165643R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E I W: 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00	0,02700	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře 900/1970 : pozice 4P : 1 pozice 4L : 1		1,00000								
				1,00000								
243	61181505R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné dveře 550/1670- zárubeň atypická : pozice AT : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,01600	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				1,00000								
244	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné dveře 700/1970 : pozice 2L : 1	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,01600	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				1,00000								
245	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné dveře 800/1970 : pozice 3P : 5 pozice 3L : 5	kus	10,00000	4 200,00	42 000,00	0,01600	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				5,00000								
				5,00000								
246	61181513R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné dveře 900/1970 : pozice 4P : 1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,01600	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				1,00000								
247	61181521R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné dveře 700/1970 : pozice 2P : 1	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,02600	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
248	61181522R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné dveře 800/1970 : pozice 3P : 1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,02600	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
249	611815298R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné dveře 900/1970 : pozice 4P : 2 pozice 4L : 3	kus	5,00000	5 450,00	27 250,00	0,03000	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
250	611815791R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 1 250 mm; počet křidel: 2; povrchová úprava: fólie; typ závěsů: otočné zárubně atypické : dveře 1000/1970 : pozice 5L : 1 dveře 1000/2400-atypická výška : pozice AT2 : 1	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00	0,03500	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
251	61250020R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x60 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic dodávka stahovacích půdních schodů- typ upřesní investor : požární odolnost EW 30 DP3 : 1	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,03500	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				146 537,50		2,42000		0,00000		
252	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry montáž akustického podhledu v místnosti 106 : 40,5	m2	40,50000	700,00	28 350,00	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
253	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm.	m2	40,50000	500,00	20 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I

montáž a dodávka roštu pro akustický podhled v místnosti 106 :

40,5

40,50000

254	63173001R	Kazeta podhledová - kamenná vlna - Ecophon Opta A	m2	44,55000	250,00	11 137,50	0,00440	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

dodávka akustického podhledu v místnosti 106, materiál dle skladby P07 a akustického posudku

:

včetně akustické výplně (materiálu) dle skladby P07 a akustického posudku- v kapitole akust.

izolace :

40,5*1,1

44,55000

255	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	350,00000	38,00	13 300,00	0,00106	0,37000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------

zdvíhací plošina u schodiště do šatny :

350

350,00000

256	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	1 750,00000	42,00	73 500,00	0,00105	1,84000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------

požární únikové schodiště z 2. NP, včetně povrchové úpravy :

bude upřesněno dílenskou dokumentací :

hmotnost konstrukce cca 1,5t=1500 kg :

1500

1 500,00000

požární únikové schodiště ze šatny 1. NP, včetně povrchové úpravy :

bude upřesněno dílenskou dokumentací :

hmotnost konstrukce cca 0,25t=250 kg :

250

250,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					81 171,80	0,77000	0,00000				
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	--	--	--	--

257	771475014R07	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	27,40000	300,00	8 220,00	0,00051	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

1.NP :

skladba P09 :

místnost 108 :

2*(1,85+2,075)-2*0,8-1-1,4+2*0,2

4,25000

místnost 109 :

2*(1,85+2,875)-0,8

8,65000

místnost 110 :

2*(3,1+5,1)-0,8-1,1

14,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
258	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1. NP : skladba P04 : místnost 104 : 9,1 místnost 105 : 14,5 1.NP : skladba P09 : místnost 108 : 3,8 místnost 109 : 5,3 místnost 110 : 15,8 2.NP : skladba P05 : místnost 204 : 10,5 3.NP : skladba P05 : místnost 302 : 0,86*0,5 místnost 304 : 2,7*0,5	m2	60,78000	700,00	42 546,00	0,00504	0,31000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
259	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně viz montáž dlažby = 60,78m2 : 60,78*1,1	m2	66,85800	100,00	6 685,80	0,00030	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
260	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně 0,77000	t	0,77000	1 000,00	770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
261	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá viz montáž dlažby = 19m2 : 19*1,1	m2	20,90000	500,00	10 450,00	0,01800	0,38000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

20,90000

262	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér výměra-viz montáž soklíků =27,4m : 27,4/0,3*1,1 -0,46667	kus	100,00000	125,00	12 500,00	0,00045	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
-----	------------	---	-----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

100,46667

-0,46667

Díl: 776		Podlahy povlakové				155 638,59	0,66000	0,00000				
263	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	199,73000	30,00	5 991,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I

4,70000

40,50000

8,50000

42,08000

15,25000

26,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 305 :										
		19		19,00000								
		skladba P07 :										
		místnost 303 :										
		43,7		43,70000								
264	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	150,54200	185,00	27 850,27	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
		1.NP :										
		skladba P03 :										
		místnost 102 :										
		2*(1,861+2,57)-0,8		8,06200								
		místnost 106 :										
		2*(9,9+4,123)-1-1,06		25,98600								
		místnost 107 :										
		2*(3,67+1,247)-3*0,9-0,8-0,7		5,63400								
		2.NP :										
		skladba P07 :										
		místnost 201 :										
		2*(9,9+4,25)-2,8-2*0,9-1,04+2*0,3		23,26000								
		místnost 202 :										
		2*(4,2+3,85)-2,8-0,9		12,40000								
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 206 :										
		2*(5,1+5,1)-1		19,40000								
		3.NP :										
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 305 :										
		2*(4,6+4,1)-0,8		16,60000								
		skladba P07 :										
		místnost 303 :										
		2*(9,05+4,3)-0,9-2,07		23,73000								
		2*(5,45+3,32)-2,07		15,47000								
265	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	199,73000	220,00	43 940,60	0,00025	0,05000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :										
		skladba P03 :										
		místnost 102 :										
		4,7				4,70000						
		místnost 106 :										
		40,5				40,50000						
		místnost 107 :										
		8,5				8,50000						
		2.NP :										
		skladba P07 :										
		místnost 201 :										
		42,08				42,08000						
		místnost 202 :										
		15,25				15,25000						
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 206 :										
		26				26,00000						
		3.NP :										
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 305 :										
		19				19,00000						
		skladba P07 :										
		místnost 303 :										
		43,7				43,70000						
266	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,66000	1 000,00	660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m										
		0,66				0,66000						
267	28412251R	podlahovina PVC v rolich; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	217,45300	355,00	77 195,82	0,00276	0,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		typ podlahové krytiny upřesní investor :										
		1.NP :										
		skladba P03 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 102 :										
		4,7*1,05		4,93500								
		místnost 106 :										
		40,5*1,05		42,52500								
		místnost 107 :										
		8,5*1,05		8,92500								
		2.NP :										
		skladba P07 :										
		místnost 201 :										
		42,08*1,05		44,18400								
		místnost 202 :										
		15,25*1,5		22,87500								
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 206 :										
		26*1,05		27,30000								
		3.NP :										
		skladba P10 +P11 :										
		místnost 305 :										
		19*1,05		19,95000								
		skladba P07 :										
		místnost 303 :										
		43,7*1,07		46,75900								
Díl: 781	Obklady keramické					132 665,62	1,48000		0,00000			
268	771578011RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	48,40700	182,00	8 810,07	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

1.NP :

místnost 102 :

2,17

2,17000

místnost 104 :

2*(3,536+2,57)

12,21200

-0,8

-0,80000

místnost 105 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(3,275+3,841)		14,23200								
		-1,407		-1,40700								
		2.NP :										
		místnost 204 :										
		2*(2,75+3,9)+2*0,15+2*0,1		13,80000								
		-0,9		-0,90000								
		3.NP :										
		místnost 302 :										
		2*(1,09+0,82)		3,82000								
		-0,7		-0,70000								
		místnost 304 :										
		2*(1,31+2,03)		6,68000								
		-0,7		-0,70000								
269	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických	m2	76,41000	150,00	11 461,50	0,00030	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
		příplatek za spárovací hmotu - plošně										
		výměra-viz montáž obkladů= 76,41m2 :										
		76,41		76,41000								
270	781475116RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	76,40950	700,00	53 486,65	0,00419	0,32000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
		1.NP :										
		místnost 102 :										
		2,17*1,5+0,38*0,4		3,40700								
		místnost 104 :										
		2*(3,536+2,57)*1,5		18,31800								
		-0,8*1,5-2*0,8*0,4		-1,84000								
		4*0,4*0,38+2*0,8*0,38		1,21600								
		místnost 105 :										
		2*(3,275+3,841)*1,5		21,34800								
		-1,407*1,5-0,75*1,5-1,35*0,7		-4,18050								
		2*0,7*0,18+1,35*0,18		0,49500								
		2.NP :										
		místnost 204 :										
		2*(2,75+3,9)*1,5+2*0,15*1,5+2*0,1*1,5		20,70000								
		-0,9*1,5-2*0,6*0,25		-1,65000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*0,25*0,18+2*0,6*0,18		0,39600								
		3.NP :										
		místnost 302 :										
		2*(1,09+0,82)*2		7,64000								
		-0,7*2		-1,40000								
		místnost 304 :										
		2*(1,31+2,03)*2		13,36000								
		-0,7*2		-1,40000								
271	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	58,08700	100,00	5 808,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
		1.NP :										
		místnost 102 :										
		2,17+1,5+0,38+0,4		4,45000								
		místnost 104 :										
		2*(3,536+2,57)+2*0,8+4*0,4		15,41200								
		-0,8		-0,80000								
		místnost 105 :										
		2*(3,275+3,841)+2*0,7+1,35		16,98200								
		-1,407-0,75		-2,15700								
		2.NP :										
		místnost 204 :										
		2*(2,75+3,9)+2*0,15+2*0,1+4*0,25+2*0,6		16,00000								
		-0,9		-0,90000								
		3.NP :										
		místnost 302 :										
		2*(1,09+0,82)		3,82000								
		-0,7		-0,70000								
		místnost 304 :										
		2*(1,31+2,03)		6,68000								
		-0,7		-0,70000								
272	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,49000	1 000,00	1 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
		1,49		1,49000								
273	55343661R	profil ukončovací L; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 mm; l = 2,5 m	kus	63,88800	150,00	9 583,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		typ lišt upřesní investor : výměra-viz montáž lišt= 58,08m : 58,08*1,1				63,88800						
274	597813700R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá typ obkladaček upřesní investor : výměra-viz montáž obkladů= 76,41m2 : 76,41*1,1	m2	84,05100	500,00	42 025,50	0,01360	1,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
						84,05100						
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						15 921,00		1,69000		0,00000		
275	782111150R00	Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným obklad soklu přístavby(jihozápad,severozápad, severovýchod) : 3,7*0,95 7,85*0,9 5,5*0,8	m2	14,98000	400,00	5 992,00	0,03354	0,50000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
						3,51500						
						7,06500						
						4,40000						
276	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně 1,69	t	1,69000	1 000,00	1 690,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
						1,69000						
277	58382410R	obklad kamenný pískovec; š = 100 mm; l = 200 mm; h = 30,0 mm; povrch štípaný dodávka pro sokl přístavby-vzorkovat dle stávajícího objektu : (jihozápad,severozápad, severovýchod) : 3,7*0,95*1,1 7,85*0,9*1,1 5,5*0,8*1,1	m2	16,47800	500,00	8 239,00	0,07200	1,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
						3,86650						
						7,77150						
						4,84000						
Díl: 783 Nátěry						32 202,00		0,04000		0,00000		
278	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí nátěr zárubně v novém průchodu v 3.NP do přístavby : 2*2*0,25 1*1*0,25	m2	3,25000	200,00	650,00	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
						1,00000						
						0,25000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nátěr zábradlí vnitřního schodiště-cca 2m2 : 2		2,00000								
279	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním nátěr trojnásobný-viditelných prvků : cca 50m2-bude upřesněno při rekonstrukci : 3*50	m2	150,00000	130,00	19 500,00	0,00013	0,02000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
				150,00000								
280	783881260R00	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový nátěr stávajícího vnitřního schodiště-po přebroušení-typ nátěru upřesní investor popř. dodavatel : 1 PP - dvouram. betonového schodiště vč. mezipodesty, počet sch. stupňů 13 : rozměry schod. stupňů 260 x 170 mm : (0,26*1,25)*13+(0,17*1,25)*13 1 PP předpokládané rozměry mezipodesty (nejsou přesně definovány) 2,5 x 1,2 : 2,5*1,2 1 NP - přebroušení dvouram. betonového schodiště vč. mezipodesty, počet sch. stupňů 18 : rozměry schod. stupňů 315 x 195 mm : (0,315*1,25)*18+(0,195*1,25)*18 1 NP předpokládané rozměry mezipodesty (nejsou přesně definovány) 2,5 x 1,2 : 2,5*1,2 Podkroví - přebroušení dvouram. betonového schodiště vč. mezipodesty, počet sch. stupňů 16 : rozměry schod. stupňů 315 x 195 mm : (0,315*1,25)*16+(0,195*1,25)*16 Podkroví - předpokládané rozměry mezipodesty (nejsou přesně definovány) 2,5 x 1,2 : 2,5*1,2	m2	37,66250	320,00	12 052,00	0,00046	0,02000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
				6,98750								
				3,00000								
				11,47500								
				3,00000								
				10,20000								
				3,00000								
Díl: 784	Malby					106 874,15		0,54000		0,00000		
281	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná štukové omítky stěn = 729,13 m2 : 729,13 štuky stropů = 241,41 m2 : 241,41 SDK podhledy =119,24+4,36 m2 : 119,24+4,36 SDK předstěny v 3.NP =(5,45+3,32+2*4,3+2*1,6)m , prům. výšky 1,5m :	m2	1 124,99500	20,00	22 499,90	0,00017	0,19000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
				729,13000								
				241,41000								
				123,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,45+3,32+2*4,3+2*1,6)*1,5		30,85500								
282	784165342R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	1 124,99000	75,00	84 374,25	0,00031	0,35000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
		výměra-viz penetrace = 1.124,99m2 : 1124,99		1 124,99000								
Díl: 799		Ostatní				2 563 750,00		0,00000		0,00000		
283	79901	Vnitřní plynovod	kpl	1,00000	64 650,00	64 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výměra a ceny -viz rozpočet subdodavatele : 1		1,00000								
284	79902	Vytápění	kpl	1,00000	788 395,00	788 395,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výměra a ceny -viz rozpočet subdodavatele : 1		1,00000								
285	79903	Vzduchotechnika	kpl	1,00000	277 595,00	277 595,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výměra a ceny -viz rozpočet subdodavatele : 1		1,00000								
286	79904	Zdravotně technická instalace	kpl	1,00000	809 110,00	809 110,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výměra a ceny -viz rozpočet subdodavatele, včetně likvidace septiku-viz samostatný rozpočet- dodatek 1 : 1		1,00000								
287	79905	Fotovoltaika	kpl	1,00000	597 000,00	597 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		výměra a ceny -viz rozpočet subdodavatele : 1		1,00000								
288	79906	Osazení a dodávka hasičských přístrojů	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		viz dokumentace PBR : místnost 005 : 1		1,00000								
		místnost 004 : 1		1,00000								
		místnost 101 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000								
		místnost 107 :										
		1		1,00000								
		místnost 205 :										
		1		1,00000								
		místnost 301 :										
		1		1,00000								
289	79907	Montáž a dodávka výdejního okénka 500 x 500 v místnosti 105, EW30 DP3+	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		montáž a dodávka v místnosti 105 -viz půdorys 1.NP :										
		1		1,00000								
290	79908	Montáž a nátěr schodišťového madla	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		schodišťové madlo stávajícího schodiště :										
		1		1,00000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				159 623,75		0,00000		0,00000		
291	979082318R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	129,25000	400,00	51 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
		Včetně:										
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,										
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,										
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.										
		odvoz na skládku , viz hmotnost demontáže -bourání =129,25t :										
		129,25		129,25000								
292	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	517,00000	10,00	5 170,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním										
		uvažováno na skládku do 10 km, tzn 10-6= 4 x množství :										
		4*129,25		517,00000								
293	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	129,25000	180,00	23 265,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu viz hmotnost demontáže -bourání =129,25t : 129,25				129,25000						
294	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m výměra-viz bourání = 129,25t : 129,25	t	129,25000	300,00	38 775,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
						129,25000						
295	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m předpoklad průměrné vodorvné vzdálenosti = cca 15 m, tzn 1 x množství : 1*129,25	t	129,25000	10,00	1 292,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
						129,25000						
296	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů dodavatel použije ceníkové ceny vybrané skládky : 129,25	t	129,25000	305,00	39 421,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
						129,25000						
Díl: VN Vedlejší náklady						280 000,00	0,00000	0,00000				
297	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 1	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
						1,00000						
298	VRN2 + ON	Přesun stavebních kapacit 1	Soubor	1,00000	180 000,00	180 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
						1,00000						
		Ostatní náklady -viz samostatný rozpočet- dodatek č. 2										
Díl: 9999 Gastronomie						364 000,00	0,00000	0,00000				
299	B	Tlaková sprcha s baterií		1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
300	H1	Výchozí revize plynu 1		1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
						1,00000						
301	H2	Doprava, montáž a montážní materiál 1		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
						1,00000						
302	A	Baterie s pružinovou sprchou veškeré položky gastronomie mají měrnou jednotku -kus :	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednotlivé parametry položek jsou dle nabídky subdodavatele :										
		1		1,00000								
303	A	Změkčovač vody 8l		1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
304	A	Myčka nádobí		1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
305	A	Nástěnná nerezová police dvoupatrová		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
306	B	Nástěnná nerezová police dvoupatrová		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
307	C	Mraznice podstolová bílá 200l		1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
308	C	Skříňka uzavřená s posuvnými dvířky a policí		1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
309	D	Skříňka uzavřená s posuvnými dvířky a policí		1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
310	D	Ramínková baterie,sifon		1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
311	D	Lednice podstolová bílá 200l		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
312	D	Skříňka uzavřená s křídlovými dvířky a policí		1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
313	D	Pracovní stůl s policí a 2 zásuvkami pod deskou stolu		1,00000	18 500,00	18 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
314	D	Pracovní stůl s policí		1,00000	16 000,00	16 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
315	E	Odsávací digestoř - není součástí dodávky gastro		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
316	E	Pracovní stůl uzavřený		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
317	E	Nástěnná nerezová police jednopatrová		1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
318	F	Zásobník na papírové utěrky		1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	1	MŠ Bělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
319	F	Dávkovač pěnového mýdla		1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
320	F	Nástěnná nerezová police		1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
321	H	Mrazicí skříň		1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Mrazicí pult : PROVOZ A VYBAVENÍ BUDE ŘEŠEN PROVOZOVATELEM POPŘ STAVBOU : PROVOZ A VYBAVENÍ BUDE ŘEŠEN PROVOZOVATELEM POPŘ STAVBOU : Doprava, montáž a montážní materiál : Výchorí ze vize plyn : 1										
				1,00000								
322	A	Mycí stůl s lisovaným dřezem a prostorem pro myčku		1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
323	B	Mycí stůl s lisovaným dřezem		1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
324	C	Lednice podstolová bílá 200l		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
325	D	Mycí stůl s lisovaným dřezem		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
326	E	Sporák tálový plynový 3 zóny s plynovou troubou		1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
327	F	Nerezové umyvadlo bezdotykové		1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
328	G	Komaxitový regál		1,00000	16 000,00	16 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
329	G	Komaxitový regál		1,00000	16 000,00	16 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
330	H	Chladicí skříň		1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
331	H	Chladicí skříň		1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						10 232 389,80						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 46-M		Stavební a zemní práce				263 290,00		7,31000		3,73000		
1	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,00000	220,00	11 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
2	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,00000	250,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
3	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	30,00000	150,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
4	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	50,00000	200,00	10 000,00	0,14000	7,00000	0,00000	0,00000		URS
5	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	50,00000	120,00	6 000,00	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		URS
6	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	753,00000	60,00	45 180,00	0,00035	0,26000	0,00000	0,00000		URS
7	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	64,00000	200,00	12 800,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,51000		URS
8	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	12,00000	250,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,01600	0,19000		URS
9	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	106,00000	125,00	13 250,00	0,00000	0,00000	0,00005	0,01000		URS
10	468091313	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm	kus	2,00000	150,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00300	0,01000		URS
11	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	753,00000	170,00	128 010,00	0,00000	0,00000	0,00400	3,01000		URS
12	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	30,00000	150,00	4 500,00	0,00019	0,01000	0,00000	0,00000		URS
13	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	50,00000	245,00	12 250,00	0,00078	0,04000	0,00000	0,00000		URS
Díl: R1		Rozvaděč R1				82 350,00		0,00000		0,00000		
14	MOR1	Montáže a protokoly	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	167626	Svodič SPCT2-460-3 +NPE přepětí třídy C	KS	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	178977	Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebř.	KS	4,00000	500,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	248439	Spoušť ZP-ASA/230 vypínací	KS	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	262673	Jistič 6B/1 PL7	KS	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	262674	Jistič 10B/1 PL7	KS	5,00000	1 800,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	262676	Jistič 16B/1 PL7	KS	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	262702	Jistič 10C/1 PL7	KS	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	263392	Jistič 32B/3 PL7	KS	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	263434	Chránič 10B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	263534	Chránič 16B/1N/0,03 PFL7	KS	7,00000	3 800,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	276268	Spínač IS-32/3 (Z-SE-32/3) 3TE	KS	1,00000	2 850,00	2 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	283048	Skříň BF-U-3/72-C pod omítku, plechová dvířka, IP30	KS	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	PMR1	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: R2	Rozvaděč R2				50 350,00		0,00000		0,00000			
28	MOR2	Montáže a protokoly	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	113689	Skříň BF-U-2/48-C pod omítku, plechová dvířka, IP30	KS	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	167626	Svodič SPCT2-460-3 +NPE přepětí třídy C	KS	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	178977	Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebř.	KS	3,00000	500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	262674	Jistič 10B/1 PL7	KS	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	263434	Chránič 10B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	263534	Chránič 16B/1N/0,03 PFL7	KS	4,00000	3 800,00	15 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	276268	Spínač IS-32/3 (Z-SE-32/3) 3TE	KS	1,00000	2 850,00	2 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	PMR2	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: R3 Rozvaděč R3						47 350,00	0,00000		0,00000			
37	MOR3	Montáže a protokoly	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	113689	Skříň BF-U-2/48-C pod omítku, plechová dvířka, IP30	KS	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	167626	Svodič SPCT2-460-3 +NPE přepětí třídy C	KS	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	178977	Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.	KS	3,00000	500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	262674	Jistič 10B/1 PL7	KS	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	263534	Chránič 16B/1N/0,03 PFL7	KS	4,00000	3 800,00	15 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	276268	Spínač IS-32/3 (Z-SE-32/3) 3TE	KS	1,00000	2 850,00	2 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	PMR3	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: RE Rozvaděč RE						40 000,00	0,00000		0,00000			
45	RE	Rozvaděč RE - dle projektové dokumentace	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: RH Rozvaděč RH						88 950,00	0,00000		0,00000			
46	MORH	Montáže a protokoly	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	264839 OA0	VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 700MM	KS	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
48	178977	Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.	KS	5,00000	500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	184750	Svodič SPBT12-280-3+NPE50	KS	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	262673	Jistič 6B/1 PL7	KS	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	262674	Jistič 10B/1 PL7	KS	2,00000	1 800,00	3 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	262676	Jistič 16B/1 PL7	KS	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	262686	Relé ETR2-12 časové	KS	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	263389	Jistič 16B/3 PL7	KS	3,00000	3 000,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	263390	Jistič 20B/3 PL7	KS	3,00000	3 800,00	11 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	263434	Chránič 10B/1N/0,03 PFL7	KS	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	263534	Chránič 16B/1N/0,03 PFL7	KS	2,00000	3 800,00	7 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
58	267975	Relé Z-TN230/1S1O instalační	KS	3,00000	2 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	276268	Spínač IS-32/3 (Z-SE-32/3) 3TE	KS	1,00000	2 850,00	2 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
60	283049	Skříň BF-U-4/96-C pod omítku, plechová dvířka, IP30	KS	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	PMRH	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady						73 300,00	0,00000		0,00000			
62	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
64	034002000	Zabezpečení staveniště	%	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
65	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,50000	3 000,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
66	071103000	Provoz investora	%	1,50000	3 000,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	5,00000	3 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	2,60000	3 000,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
69	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	2,50000	3 000,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				921 236,00		1,97000		0,00000		
70	210220321R00	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	9,00000	280,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 24/ I
71	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
72	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
73	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku	m	811,00000	80,00	64 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
74	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	106,00000	170,00	18 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
75	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	2,00000	200,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
76	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	160,00000	80,00	12 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
77	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	56,00000	90,00	5 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
78	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	60,00000	50,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
79	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	523,00000	50,00	26 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
80	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	812,00000	50,00	40 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
81	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	25,00000	50,00	1 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
82	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	280,00000	50,00	14 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
83	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,00000	50,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
85	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
86	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	27,00000	150,00	4 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
87	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,00000	150,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
88	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	7,00000	200,00	1 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
89	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	50,00000	200,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
90	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	17,00000	200,00	3 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
91	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	4,00000	200,00	800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
92	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se, zapojením vodičů	kus	84,00000	750,00	63 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
93	741410001	Montáž páska uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	65,00000	65,00	4 225,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
94	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	10,00000	75,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
95	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	11,00000	150,00	1 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
96	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
97	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	12,00000	200,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
98	741920311	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100. mm požární odolnost EI 90	kus	15,00000	300,00	4 500,00	0,00054	0,01000	0,00000	0,00000		URS
99	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	1 332,00000	50,00	66 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
101	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	13,00000	600,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
102	742310005	Montáž distributoru signálu domácího telefonu	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
103	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
104	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
105	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže	hod	112,00000	400,00	44 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
106	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný - zapojení a nastavení videotelefonu	hod	8,00000	400,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		URS
107	M025a	Montáž HVI	kpl	1,00000	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
108	Pol27	Montáž instalační krabice zakončená 2x UTP cat 6A z RACK	ks	12,00000	350,00	4 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
109	1010510	Čidlo theLuxa S360 WH pohybu (PIR) 360°, 16m, bílá	ks	7,00000	500,00	3 500,00	0,20900	1,46000	0,00000	0,00000		Vlastní
110	104906	Jímací/zaváděcí tyč D 16mm EES 16 2000 V4A L 2000mm sražené hrany nerez	ks	1,00000	650,00	650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
111	105331	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL s jímací tyčí D. 22/16/10mm L 2,5m	ks	1,00000	680,00	680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
112	105341	Rohový úchyt NIRO s příložkou EB D50 WA V2A pro trubku D 50mm pro DEHNiso-Combi	ks	2,00000	300,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
113	202829	Podpěra vedení pro vodič HVI DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A D 20-23mm se vzpěrou L 205mm nerez	ks	8,00000	480,00	3 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
114	275320	Podpěra vedení pro vodič HVI, odlitek Zn/nerez LH ZS 20 23 SB50.300 V2A D 20mm s upevňovacím páskem, D 50-300mm	ks	8,00000	580,00	4 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
115	2CKA006800A272	Detektor 6800-0-2721 kouře	ks	13,00000	1 200,00	15 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	30909301R	šroub ocelový; vratový+samojistící matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát	KS	112,00000	25,00	2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
117	311718503R	kotva požární odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; max.hloubka upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)	KS	24,00000	400,00	9 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
118	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	20,00000	25,00	500,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		URS
119	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	453,00000	28,00	12 684,00	0,00012	0,05000	0,00000	0,00000		URS
120	34111030O	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	70,00000	28,00	1 960,00	0,00012	0,01000	0,00000	0,00000		URS
121	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	812,00000	35,00	28 420,00	0,00017	0,14000	0,00000	0,00000		URS
122	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	25,00000	58,00	1 450,00	0,00064	0,02000	0,00000	0,00000		URS
123	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	200,00000	38,00	7 600,00	0,00016	0,03000	0,00000	0,00000		URS
124	34111090O	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	30,00000	38,00	1 140,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
125	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	50,00000	42,00	2 100,00	0,00025	0,01000	0,00000	0,00000		URS
126	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	15,00000	50,00	750,00	0,00034	0,01000	0,00000	0,00000		URS
127	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	45,00000	78,00	3 510,00	0,00053	0,02000	0,00000	0,00000		URS
128	34111525	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0.6/1kV (1-CSKH-V) 2x2.5mm2	m	40,00000	125,00	5 000,00	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000		URS
129	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	1 332,00000	30,00	39 960,00	0,00004	0,05000	0,00000	0,00000		URS
130	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	40,00000	35,00	1 400,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000		URS
131	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	120,00000	38,00	4 560,00	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000		URS
132	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	56,00000	45,00	2 520,00	0,00022	0,01000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	34535040	přepínač zápusný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000		URS
134	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	26,00000	140,00	3 640,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		URS
135	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	4,00000	145,00	580,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		URS
136	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	30,00000	50,00	1 500,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		URS
137	34539059	rámeček jednonásobný	kus	79,00000	65,00	5 135,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		URS
138	34539063	rámeček pětínásobný	kus	2,00000	100,00	200,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		URS
139	34555230	zásuvka zápusná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	18,00000	120,00	2 160,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		URS
140	34555237	zásuvka zápusná jednonásobná s víčkem, s ochranou před přepětím, IP44, šroubové svorky	kus	2,00000	150,00	300,00	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000		URS
141	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	32,00000	180,00	5 760,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		URS
142	34555242	zásuvka zápusná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	17,00000	185,00	3 145,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		URS
143	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami,, bezšroubové svorky	kus	2,00000	200,00	400,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		URS
144	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	811,00000	20,00	16 220,00	0,00007	0,06000	0,00000	0,00000		URS
145	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	106,00000	80,00	8 480,00	0,00005	0,01000	0,00000	0,00000		URS
146	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	1,00000	100,00	100,00	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000		URS
147	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	10,00000	125,00	1 250,00	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000		URS
148	35442137	drát D 10mm nerez	kg	6,20000	100,00	620,00	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000		URS
149	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	54,06000	150,00	8 109,00	0,00100	0,05000	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
150	37451022	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	4,00000	130,00	520,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		URS
151	5014A-B1018	Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182)	KS	4,00000	300,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
152	5531200604R	úchyt víka kabelového žlabu	KS	24,00000	200,00	4 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
153	563200	Svorka DEHN K12 ekvipotenciální	KS	2,00000	189,00	378,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
154	59081456	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo STOP	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000		URS
155	59081457	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt bez aretace, prolamovací sklo TOTAL STOP	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000		URS
156	819131	Vodič HVI long, D 20mm, černý HVI LO 75 20 L... SW M volitelná délky v rozsahu 6 - 70 m	m	16,00000	250,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
157	819145	Připojovací členy + montážní materiál HVI LO ASS RIV 20 pro vodič HVI-long, D 20mm černý	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
158	8595057627796	Spojka S 60x200 pozink	KS	8,00000	180,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
159	8595057629516	Víko V 300 pozink	M	12,00000	120,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
160	8595057632738	Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku	KS	2,00000	300,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
161	8595057634947	Žlab KL 60x300 pozink	M	12,00000	230,00	2 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
162	8595568908681	Úchyt KLSU stěnový pro kl	KS	24,00000	100,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
163	9138511	4" IP odpovídací jednotka, PoE, 480x272 pixelů, H.264. LAN, Vstup pro připojení dveřního zvonku (NO., 12 V / 20 mA, DC), Provozní teplota 0°C až 50°C, Provozní relativní vlhkost: 10% až 90%, mikrofon, reproduktor integrovaný	ks	5,00000	2 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
164	9155035	IP interkom - rozšiřující modul s 5 mechanickými tlačítky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	9155211C	IP interkom - dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou, PoE, SIP, průhledné tlačítko,, čtení QR kódů, Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty, Provozní teplota - 40°C až 60°C. Provozní relativní vlhkost: 10% až 95%, IP54, IK08	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
166	A	svítidlo LED; 230 V; 36 W; IP66 světelný zdroj 1x 35,23 W, 4680 lm, Ra 82, 4000K rozměry 1220,00 x, 100,00 x 83,00 mm	ks	19,00000	1 500,00	28 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
167	ADI.9155022.URS	Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	ks	1,00000	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
168	B	svítidlo LED; 230 V; 25 W; IP54 světelný zdroj 1x 22,9 W, 2647 lm, Ra 80, 4000K rozměry 345,00 x 0,, 00 x 60,00 mm	ks	20,00000	1 700,00	34 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
169	C	svítidlo LED; 230 V; 50 W; IP40 světelný zdroj 1x 50,68 W, 5970,1 lm, Ra 80, 4000K rozměry 1500,00 x, 180,00 x 72,00 mm	ks	24,00000	1 800,00	43 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
170	D	svítidlo LED; 230 V; 30 W; IP54 světelný zdroj 1x 26,9 W, 3031 lm, Ra 80, 4000K rozměry 345,00 x 0,, 00 x 60,00 mm	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
171	E	svítidlo LED; 230 V; 40 W; IP40 světelný zdroj 1x 39,1 W, 4717,92 lm, Ra 80, 4000K rozměry 1200,00 x, 180,00 x 72,00 mm	ks	4,00000	1 900,00	7 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
172	G	svítidlo LED; 230 V; 36 W; IP40 světelný zdroj 1x 36 W, 4750 lm, Ra 80, 4000K rozměry 1196,00 x 296,, 00 x 12,00 mm	ks	7,00000	2 000,00	14 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
173	I131307	Svorka ZSA 16 zemnicí	ks	9,00000	150,00	1 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
174	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	9,00000	80,00	720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
175	NO	svítidlo nouzové LED; 230 V; IP54 světelný zdroj 277 lm optika antipanická baterie 3 h; LiFePO4,, autotest	ks	6,00000	380,00	2 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
176	Pol16	Rozvaděč RACK dle požadavku zadavatele	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
177	Pol27	instalační krabice zakončená 2x UTP cat 6A z RACK	ks	12,00000	200,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
178	Pol28	vnitřní wi-fi anténa	ks	3,00000	800,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
179	RJ45C5U	Tělo RJ45C5U zásuvky datové Modular	KS	8,00000	600,00	4 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
180	X1	svítidlo LED; 230 V; 4,5 W; IP44 světelný zdroj 1x 4,5 W, 1000 lm, Ra 80, 2700 K rozměry 99,00 x 225,00 x 85,00 mm s vestavěným senzorem pohybu	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	1 566 826,00											
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ROZPOČET ZTI

VNITŘNÍ VODOVOD

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

		materiál	materiál	montáž	montáž	cena
		ks	celkem	ks	celkem	celkem
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
1. Závěsné WC						
mísa	2 ks	5 000 Kč	10 000 Kč	500 Kč	1 000 Kč	11 000 Kč
sedátko	2 ks	800 Kč	1 600 Kč	300 Kč	600 Kč	2 200 Kč
podomítkový modul	2 ks	5 000 Kč	10 000 Kč	1 200 Kč	2 400 Kč	12 400 Kč
tlačítko	2 ks	500 Kč	1 000 Kč	100 Kč	200 Kč	1 200 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Detská závěsné WC						
mísa	6 ks	6 000 Kč	36 000 Kč	500 Kč	3 000 Kč	39 000 Kč
sedátko	6 ks	1 000 Kč	6 000 Kč	300 Kč	1 800 Kč	7 800 Kč
podomítkový modul	6 ks	6 000 Kč	36 000 Kč	1 200 Kč	7 200 Kč	43 200 Kč
tlačítko	6 ks	600 Kč	3 600 Kč	100 Kč	600 Kč	4 200 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Umyvadlo velké						
60cm	3 ks	1 500 Kč	4 500 Kč	500 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Umyvadlo dětské						
45cm	8 ks	1 800 Kč	14 400 Kč	500 Kč	4 000 Kč	18 400 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
5. Sprchový kout s vaničkou						
900x900-2000	2 ks	5 000 Kč	10 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	12 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
6. Kuchyňský dřez						
dodávka stavby	3 ks	3 000 Kč	9 000 Kč	2 000 Kč	6 000 Kč	15 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
7. Výlevka	2 ks	2 000 Kč	4 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	6 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
VODOVODNÍ BATERIE						
1. Umyvadlová - stojánková						
s keramickou kartuší	11 ks	1 200 Kč	13 200 Kč	500 Kč	5 500 Kč	18 700 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Sprchová baterie sprchovou sadou						
s keramickou kartuší	2 ks	2 500 Kč	5 000 Kč	500 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč

			- Kč		- Kč	- Kč
3. Dřezová stojánková dodávka kuchyně	3 ks	2 800 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
			8 400 Kč	500 Kč	1 500 Kč	9 900 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Nástěnná umyvadlová pro výlevku s keramickou kartuší	2 ks	2 500 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
			5 000 Kč	500 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
POTRUBÍ			- Kč		- Kč	- Kč
1. Potrubí PPr včetně tvarovek PN 16			- Kč		- Kč	- Kč
d20x2,8	145 m	20 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
d25x3,5	60 m	25 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
			2 900 Kč	89 Kč	12 905 Kč	15 805 Kč
			1 500 Kč	111 Kč	6 675 Kč	8 175 Kč
PN 20					- Kč	- Kč
d32x5,4	30 m	32 Kč	960 Kč	78 Kč	2 352 Kč	3 312 Kč
d40x6,7	12 m	38 Kč	456 Kč	93 Kč	1 117 Kč	1 573 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Tlaková zkouška a proplach	247 m	10 Kč	2 470 Kč	10 Kč	2 470 Kč	4 940 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
IZOLACE POTRUBÍ			- Kč		- Kč	- Kč
1 Izolace PP			- Kč		- Kč	- Kč
20/13	145 m	12 Kč	1 740 Kč	10 Kč	1 450 Kč	3 190 Kč
25/13	60 m	18 Kč	1 080 Kč	10 Kč	600 Kč	1 680 Kč
32/30	30 m	25 Kč	750 Kč	10 Kč	300 Kč	1 050 Kč
40/20	12 m	30 Kč	360 Kč	10 Kč	120 Kč	480 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Sponka, páska	1 kpl	4 200 Kč	4 200 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	6 200 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ A ARMATURY			- Kč		- Kč	- Kč
1. Cirkulační oběhová čerpadlo NOVA 7 DN 15	1 ks	3 800 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
			3 800 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	5 800 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Expanzní nádoba s vakem REFIX DD 25	1 ks	3 200 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
			3 200 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	4 700 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Termostaický směšovač TV DN 20 - 35°C			- Kč		- Kč	- Kč
Dvířka			- Kč		- Kč	- Kč
250x250x125	2 ks	2 800 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
			5 600 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč	9 600 Kč

			- Kč		- Kč	- Kč
4. Kulový kohout			- Kč		- Kč	- Kč
DN 20	1 ks	250 Kč	250 Kč	300 Kč	300 Kč	550 Kč
DN 25	1 ks	280 Kč	280 Kč	300 Kč	300 Kč	580 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
5. Kulový kohout s vypouštěním			- Kč		- Kč	- Kč
DN 20	1 ks	320 Kč	320 Kč	300 Kč	300 Kč	620 Kč
DN 25	1 ks	328 Kč	328 Kč	300 Kč	300 Kč	628 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
6. Zpětná klapka			- Kč		- Kč	- Kč
DN 20	1 ks	200 Kč	200 Kč	300 Kč	300 Kč	500 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
7. Filtr			- Kč		- Kč	- Kč
DN 20	1 ks	180 Kč	180 Kč	100 Kč	100 Kč	280 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
8. Vypouštěcí kulový kohout			- Kč		- Kč	- Kč
DN 15	2 ks	250 Kč	500 Kč	300 Kč	600 Kč	1 100 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
9. Ventil rohový			- Kč		- Kč	- Kč
DN 10	28 ks	220 Kč	6 160 Kč	300 Kč	8 400 Kč	14 560 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
10. Pancéřová hadička			- Kč		- Kč	- Kč
DN 10	28 ks	65 Kč	1 820 Kč	100 Kč	2 800 Kč	4 620 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
11. Ventil rohový se zpětnou klapkou			- Kč		- Kč	- Kč
DN 10	3 ks	300 Kč	900 Kč	300 Kč	900 Kč	1 800 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
OSTATNÍ			- Kč		- Kč	- Kč
1. Napojení na venkovní vodovod	1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	3 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Vnitrostaveništní přemístění	1 t	300 Kč	300 Kč	500 Kč	500 Kč	800 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Drobné stavební úpravy	36 hod	100 Kč	3 600 Kč	300 Kč	10 800 Kč	14 400 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Technický dozor	6 hod	100 Kč	600 Kč	400 Kč	2 400 Kč	3 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
POTRUBÍ			- Kč		- Kč	- Kč
1. Potrubí HT			- Kč		- Kč	- Kč
včetně tvarovek			- Kč		- Kč	- Kč

	d40	30 m	30 Kč	900 Kč	68 Kč	2 025 Kč	2 925 Kč
	d50	24 m	35 Kč	840 Kč	79 Kč	1 890 Kč	2 730 Kč
	d75	16 m	40 Kč	640 Kč	90 Kč	1 440 Kč	2 080 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Potrubí z PVC			- Kč		- Kč	- Kč
	včetně tvarovek			- Kč		- Kč	- Kč
	d110	60 m	135 Kč	8 100 Kč	304 Kč	18 225 Kč	26 325 Kč
	d125	6 m	145 Kč	870 Kč	326 Kč	1 958 Kč	2 828 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Zkouška těsnosti	136 m	10 Kč	1 360 Kč	10 Kč	1 360 Kč	2 720 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ							
1.	Umyvadlový sifon-chrom						
	d40	12 ks	220 Kč	2 640 Kč	100 Kč	1 200 Kč	3 840 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Sprchový sifon						
	d40-750mm	2 ks	280 Kč	560 Kč	100 Kč	200 Kč	760 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Dřezový sifon						
	d50	3 ks	200 Kč	600 Kč	100 Kč	300 Kč	900 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
4.	Pračkový sifon						
	d40	3 ks	180 Kč	540 Kč	100 Kč	300 Kč	840 Kč
						- Kč	- Kč
5.	Čistící kus						
	d75	1 ks	200 Kč	200 Kč	100 Kč	100 Kč	300 Kč
	d110	4 ks	220 Kč	880 Kč	100 Kč	400 Kč	1 280 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
6.	Odvětrávací hlavice						
	d75	3 ks	280 Kč	840 Kč	100 Kč	300 Kč	1 140 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
OSTATNÍ							
1.	Napojení na venkovní kanalizaci	1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	3 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Vnitrostaveništní přemístění	1 t	300 Kč	300 Kč	500 Kč	500 Kč	800 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Drobné stavební úpravy	36 hod	100 Kč	3 600 Kč	300 Kč	10 800 Kč	14 400 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
4.	Technický dozor	5 hod	100 Kč	500 Kč	400 Kč	2 000 Kč	2 500 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
5.	Demontáž stávajícího zařízení	2 t	1 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POTRUBÍ

1. Potrubí včetně tvarovek PE100 RC SDR 11 40x3,7	14 m	400 Kč	5 600 Kč	900 Kč	12 600 Kč	18 200 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Tlaková zkouška a proplach do DN 50	14 m	100 Kč	1 400 Kč	100 Kč	1 400 Kč	2 800 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč

ARMATURY

1. Uzavírací ventil DN 32	1 ks	500 Kč	500 Kč	300 Kč	300 Kč	800 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Uzavírací ventil s odvodněním DN 32	1 ks	580 Kč	580 Kč	300 Kč	300 Kč	880 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Kontrolovatelné zpětná klapka DN 32	1 ks	620 Kč	620 Kč	300 Kč	300 Kč	920 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Vodoměr dodávka vod. společnost	1 ks	500 Kč	500 Kč	300 Kč	300 Kč	800 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
5. Domovní šoupátko 6/4" x 40	1 ks	2 500 Kč	2 500 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	4 500 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
7. Univerzální navrtávací pás	1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	100 Kč	100 Kč	1 100 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
9. Litinový poklop šoupátkový	1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč	500 Kč	500 Kč	2 500 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
10. Zemní souprava šoupátková teleskopická	1 ks	3 200 Kč	3 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	4 400 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč

OSTATNÍ

1. Typová vodoměrná šachta 1200x1000- 1800	1 ks	8 500 Kč	8 500 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	13 500 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Typový poklop pochozí 600x600	1 ks	3 000 Kč	3 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč

3.	Signalizační folie	14 m	50 Kč	- Kč	700 Kč	50 Kč	- Kč	700 Kč	1 400 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
4.	Signalizační vodič CY 2,5	14 m	80 Kč	- Kč	1 120 Kč	100 Kč	- Kč	1 400 Kč	2 520 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
6.	Výkop pro potrubí výkop 0,8x1,8m (š x v)	24,192 m3	150 Kč	- Kč	3 629 Kč	800 Kč	- Kč	19 354 Kč	22 982 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
7.	Vnitrostaveništní přemístění	5 t	300 Kč	- Kč	1 500 Kč	500 Kč	- Kč	2 500 Kč	4 000 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
8.	Technický dozor	8 hod	100 Kč	- Kč	800 Kč	400 Kč	- Kč	3 200 Kč	4 000 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč

VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

POTRUBÍ

1.	Potrubí PVC včetně tvarovek d160	25 m	400 Kč	- Kč	10 000 Kč	900 Kč	- Kč	22 500 Kč	32 500 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
2.	Bezodtoká jámka včetně montáže (výkop, uložení, pažení,, obetonování , základové desky atd) objem 12m3	1 kpl	25 000 Kč	- Kč	25 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	10 000 Kč	35 000 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč

3.	Zkouška těsnosti	25 m	100 Kč	- Kč	2 500 Kč	100 Kč	- Kč	2 500 Kč	5 000 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč

OSTATNÍ

1.	Signalizační folie CY 2,5	25 m	50 Kč	- Kč	1 250 Kč	50 Kč	- Kč	1 250 Kč	2 500 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
2.	Signalizační vodič	25 m	80 Kč	- Kč	2 000 Kč	100 Kč	- Kč	2 500 Kč	4 500 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
3.	Výkop pro potrubí	25 m	100 Kč	- Kč	2 500 Kč	1 000 Kč	- Kč	25 000 Kč	27 500 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
4.	Doprava a vnitrostaveništní přemístění	1 t	300 Kč	- Kč	300 Kč	500 Kč	- Kč	500 Kč	800 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč
5.	Technický dozor	2 hod	100 Kč	- Kč	200 Kč	400 Kč	- Kč	800 Kč	1 000 Kč
				- Kč			- Kč		- Kč

VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POTRUBÍ

- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč

1.	Potrubí PVC			- Kč		- Kč	- Kč
	včetně tvarovek			- Kč		- Kč	- Kč
	d125	34 m	180 Kč	6 120 Kč	405 Kč	13 770 Kč	19 890 Kč
	d160	30 m	210 Kč	6 300 Kč	473 Kč	14 175 Kč	20 475 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Revizní šachta DN 600 - plastová složená			- Kč		- Kč	- Kč
	včetně montáže (výkop, uložení, pažení atd)						
	šachtová truba DN 600			- Kč		- Kč	- Kč
	šachtové dno DN 600			- Kč		- Kč	- Kč
	teleskop pro poklop			- Kč		- Kč	- Kč
	manžeta teleskopu			- Kč		- Kč	- Kč
	pojízdný poklop DN 600 -B125			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 600/160	1 kpl	12 000 Kč	12 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	17 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Lapač střešních splavenin			- Kč		- Kč	- Kč
	d110	6 ks	350 Kč	2 100 Kč	200 Kč	1 200 Kč	3 300 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
4.	Akumulační nádrž na dešťovou vodu			- Kč		- Kč	- Kč
	včetně montáže (výkop, uložení, pažení atd)						
	bez čerpadly - dodávka závlaha			- Kč		- Kč	- Kč
	objem 6m3	1 ks	12 000 Kč	12 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	17 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
6.	Zkouška těsnosti	64 m	10 Kč	640 Kč	50 Kč	3 200 Kč	3 840 Kč
	včetně montáže (výkop, uložení, pažení atd)						
5.	Vsak dešťových vod			- Kč		- Kč	- Kč
	vsakovací blok	24 ks	200 Kč	4 800 Kč	200 Kč	4 800 Kč	9 600 Kč
	zakončení	6 ks	180 Kč	1 080 Kč	200 Kč	1 200 Kč	2 280 Kč
	odvětrávací hlavice	1 ks	300 Kč	300 Kč	200 Kč	200 Kč	500 Kč
	filtrační geotextilie	100 m	20 Kč	2 000 Kč	20 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
OSTATNÍ							
1.	Signalizační folie			- Kč		- Kč	- Kč
	CY 2,5	64 m	50 Kč	3 200 Kč	50 Kč	3 200 Kč	6 400 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Signalizační vodič	64 m	80 Kč	5 120 Kč	100 Kč	6 400 Kč	11 520 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Výkop pro potrubí	64 m	100 Kč	6 400 Kč	1 000 Kč	64 000 Kč	70 400 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
4.	Doprava a vnitrostaveništní přemístění	3 t	300 Kč	900 Kč	500 Kč	1 500 Kč	2 400 Kč

5. Technický dozor	2 hod	100 Kč	- Kč	400 Kč	- Kč	- Kč
			200 Kč		800 Kč	1 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč

Typy zařizovacích předmětů a vododovodních baterií upřesní investor, nebo architekt.

CELKEM bez DPH	393 583 Kč	399 435 Kč	793 018 Kč
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet FVE Revitalizace budovy MŠ Saská				
<i>položka</i>	<i>jednotka</i>	<i>počet</i>	<i>cena za jednotku</i>	<i>cena celkem</i>
Fotovoltaické panely	ks	8	32 000 Kč	256 000 Kč
kabeláž DC	kpl	200	200 Kč	40 000 Kč
nosná konstrukce	ks	8	10 000 Kč	80 000 Kč
rozvaděč DC	ks	1	25 000 Kč	25 000 Kč
střídač	kW	1	5 000 Kč	5 000 Kč
rozvaděč AC	ks	1	25 000 Kč	25 000 Kč
rozvaděč měření bilance FVE	ks	1	20 000 Kč	20 000 Kč
kabeláž AC	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč
elektromateriál	kpl	1	12 500 Kč	12 500 Kč
úprava elektroměrového rozvaděče	kpl	1	8 500 Kč	8 500 Kč
montáž	kW	1	50 000 Kč	50 000 Kč
revize	ks	1	10 000 Kč	10 000 Kč
projektová dokumentace	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
úprava technologické místnosti	kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč
první paralelní připojení	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Cena celkem bez DPH				597 000 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259	
Objekt:	SO 01	MŠ Bělá	
Rozpočet:	3	Dodatekč.1-odstranění stávajícího septiku	

Zadavatel	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly	IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
Zhotovitel:	Stavební firma JAN MAJER Chlum 2 405 02 Děčín	IČO: 68431228 DIČ: CZ7802042380
Vypracoval:	Ing. Jiří Marek	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 092,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 092,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 092,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 379,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		19 471,32 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 001 - MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
Popis objektu: SO 01 - MŠ Bělá
Popis rozpočtu: 3 - Dodatekč.1-odstranění stávajícího septiku

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 500,00	15,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			4 892,00	30,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			700,00	4,3
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00	49,7
Cena celkem					16 092,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	3	Dodatekč.1-odstranění stávajícího septiku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 500,00		0,00000
1	114211108R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 800 mm	m	2,50000	1 000,00	2 500,00	0,00000	0,00000
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.						
		odstranění stávajícího betonového septiku :						
		dle koordinační situace pozice K2- průměr cca do 80 cm, předpoklad hloubky cca 2,5m :						
		kompletně včetně dna a záklopu :						
		2,5		2,50000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 892,00		0,00000
2	979084313R00	Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, do DN 800 mm,	t	2,56000	800,00	2 048,00	0,00000	0,00000
		odvoz odstraněného septiku :						
		2,56		2,56000				
3	979084319R00	Vodorovná doprava vybouraných trub , do DN 800 mm, příplatek za další 1 km	t	10,24000	10,00	102,40	0,00000	0,00000
		uvažováno na skládku do 10 km, tzn 10-6= 4 x množství :						
		4*2,56		10,24000				
4	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	2,56000	180,00	460,80	0,00000	0,00000
		pro vodorovnou dopravu						
		viz hmotnost demontáže -bourání =2,56t :						
		2,56		2,56000				
5	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,56000	305,00	780,80	0,00000	0,00000
		dodavatel použije ceníkové ceny vybrané skládky :						
		2,56		2,56000				
6	979990220R00	Poplatek za likvidaci, živočišný odpad - kadáver, ,	t	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	3	Dodatekč.1-odstranění stávajícího septiku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		kategorie 18 01 03 odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce předpoklad cca 1 t v septiku : 1 1,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				700,00		0,00000
7	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	2,00000	350,00	700,00	0,00000	0,00000
		přípomoce, cca 2,0 hodin : 2 2,00000						
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 000,00		0,00000
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 1 1,00000						
9	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
		1 1,00000						
Celkem						16 092,00		

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
2,56000			
1,02400	2,56000	827-1	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00000			
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000		RTS 24/ II

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

ROZPOČET

ROZVOD PLYNU

POTRUBÍ

- Potrubí z Cu
z trubek tvrdých
28x1
- Tlakové zkoušky potrubí
potrubí CU
do DN 50
- Fitinky

ARMATURY A ZAŘÍZENÍ

- Kulový kohout
DN 20
DN 25
- Středotlaký regulátor
Francel B 6
- Plynový pilíř

NÁTĚRY POTRUBÍ

- Syntetický nátěr potrubí
do DN 50
- Syntetický nátěr pomocných konstrukcí

OSTATNÍ

- Vnitrostaveništní přemístění
do 6 m
- Objímky a třmeny
- Drobné stavební úpravy
- Revize plynovodu

	materiál	materiál	montáž	montáž	cena
	ks	celkem	ks	celkem	celkem
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
10 m	285 Kč	2 850 Kč	250 Kč	2 500 Kč	5 350 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
10 m	50 Kč	500 Kč	100 Kč	1 000 Kč	1 500 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
1 soub	850 Kč	850 Kč	500 Kč	500 Kč	1 350 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
2 ks	350 Kč	700 Kč	300 Kč	600 Kč	1 300 Kč
3 ks	390 Kč	1 170 Kč	300 Kč	900 Kč	2 070 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
1 ks	4 000 Kč	4 000 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	6 500 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
1 ks	12 500 Kč	12 500 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	21 500 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
10 m	180 Kč	1 800 Kč	150 Kč	1 500 Kč	3 300 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
0,2 m2	200 Kč	40 Kč	200 Kč	40 Kč	80 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
0,1 t	1 000 Kč	100 Kč	1 000 Kč	100 Kč	200 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
1 soub	2 500 Kč	2 500 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	4 500 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
1 soub	3 500 Kč	3 500 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	8 500 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč
1 soub	5 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
		- Kč		- Kč	- Kč

5.	Odborný dozor staveniště	2 hod	500 Kč	1 000 Kč	500 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
6.	Demontáž stávajícího plynovodu	0,5 hod	500 Kč	250 Kč	500 Kč	250 Kč	500 Kč
Celkem bez DPH				36 760 Kč		27 890 Kč	64 650 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259	
Objekt:	SO 01	MŠ Bělá	
Rozpočet:	4	Dodatek č.2-ON	
Zadavatel	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly		IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238
Zhotovitel:	zhotovitel dle výběru investor		IČO: DIČ:
Vypracoval:	Ing. Jiří Marek		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			180 000,00
Celkem			180 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	180 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	37 800,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		217 800,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			180 000,00	100,0
Cena celkem					180 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	MŠ Bělá-změna užívání objektu č.p. 259
O:	SO 01	MŠ Bělá
R:	4	Dodatek č.2-ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				180 000,00		0,00000		0,00000		
1	999999999	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	999999999	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	999999999	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	999999999	Kompletační činnost	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	999999999	Inženýrská činnost	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	999999999	Koordinační činnost	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	999999999	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	999999999	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	999999999	Revize	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	999999999	Ostatní náklady	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

veškeré ostatní náklady stavby, dle vyhlášky 169/2016, § 8, odstavec 3:

Celkem	180 000,00
---------------	-------------------

ROZPOČET

ZAŘÍZENÍ A ARMATURY

			materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
1.	Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch voda ref. výrobek AIR170						
	jm. výkon při -7/35°C	13 kW					
	jm. výkon při -7/35°C	2,56					
	jm. výkon při 7/35°C	17,7 kW					
	jm. výkon při 7/35°C	4,87					
	scop	4,85					
	akust. tlak v 1m	45 dB (A)					
	el.. příkon	7,2 kW					
	napětí	400 V	1 ks	155 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	205 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch voda ref. výrobek AIR MODU E 130-170						
	elektrokotel	9 kW					
	oběhové čerpadlo						
	napětí	400 V	1 ks	70 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	115 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Nepřímo ohříváný zásobník TV ref. výrobek DSR 300R						
	objem TV	286 l	1 ks	20 000 Kč	12 500 Kč	12 500 Kč	32 500 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
4.	Akumulační zásobník ref. výrobek BC 303/3						
	objem TV	300 l	1 ks	24 200 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	39 200 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
5.	Expanzní nádoba ref. výrobek REFLEX NG 80						
	objem	80 l	1 ks	8 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	13 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
6.	Trojcestný přepínací ventil s pohonem ref. výrobek ZRS 234 -230V						
	DN 25		1 ks	5 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	8 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
7.	Oběhové čerpadlo ref. výrobek STRATOS PICO25/1-6						
	DN 25		1 ks	3 500 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	5 500 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč

			- Kč	- Kč	- Kč
8. Kulový kohout			- Kč	- Kč	- Kč
DN 25	5 ks	250 Kč	1 250 Kč	300 Kč	1 500 Kč
DN 32	4 ks	285 Kč	1 140 Kč	300 Kč	1 200 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
9. Kulový kohout s filtrem			- Kč	- Kč	- Kč
DN 32	1 ks	350 Kč	350 Kč	300 Kč	300 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
10. Kulový kohout se zajištěním			- Kč	- Kč	- Kč
DN 20	1 ks	330 Kč	330 Kč	300 Kč	300 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
11. Magnetický filtr s uzav ventilem			- Kč	- Kč	- Kč
DN 32	1 ks	450 Kč	450 Kč	300 Kč	300 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
12. Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč
DN 25	2 ks	280 Kč	560 Kč	300 Kč	600 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
13. Termomanometr			- Kč	- Kč	- Kč
0-4bar			- Kč	- Kč	- Kč
0-120°C	4 ks	500 Kč	2 000 Kč	300 Kč	1 200 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
14. Kompenzátor			- Kč	- Kč	- Kč
DN 25	2 ks	550 Kč	1 100 Kč	300 Kč	600 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
15. Vypouštěcí kulový kohout			- Kč	- Kč	- Kč
DN 15	6 ks	315 Kč	1 890 Kč	300 Kč	1 800 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
16. Automatický odvdušňovací ventil se zpětnou klapkou			- Kč	- Kč	- Kč
DN 15	4 ks	400 Kč	1 600 Kč	300 Kč	1 200 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč
POTRUBÍ			- Kč	- Kč	- Kč
1. Potrubí Pex-Al-Pex			- Kč	- Kč	- Kč
včetně tvarovek, fitinek, objímek atd			- Kč	- Kč	- Kč
16X2	120 m	40 Kč	4 800 Kč	70 Kč	8 400 Kč
20x2	70 m	50 Kč	3 500 Kč	88 Kč	6 125 Kč
26x3	20 m	60 Kč	1 200 Kč	105 Kč	2 100 Kč

			- Kč		- Kč	- Kč
2. Potrubí Cu			- Kč		- Kč	- Kč
včetně tvarovek, fitinek, objímek atd			- Kč		- Kč	- Kč
tvrdých			- Kč		- Kč	- Kč
22x1	40 m	220 Kč	8 800 Kč	385 Kč	15 400 Kč	24 200 Kč
28x1	10 m	280 Kč	2 800 Kč	490 Kč	4 900 Kč	7 700 Kč
35x1,5	20 m	350 Kč	7 000 Kč	613 Kč	12 250 Kč	19 250 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Tlakové zkoušky potrubí			- Kč		- Kč	- Kč
potrubí			- Kč		- Kč	- Kč
do DN 50	280 m	15 Kč	4 200 Kč	15 Kč	4 200 Kč	8 400 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
RADIÁTOROVÉ ARMATURY			- Kč		- Kč	- Kč
1. Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro VK			- Kč		- Kč	- Kč
kapalinová hlavice + rohové šroubení pr VK	33 ks	650 Kč	21 450 Kč	300 Kč	9 900 Kč	31 350 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
OTOPNÁ TĚLESA			- Kč		- Kč	- Kč
1. Desková otopná tělesa			- Kč		- Kč	- Kč
VENTIL KOMPAKT			- Kč		- Kč	- Kč
11VK-600/900	4 ks	3 500 Kč	14 000 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč	18 000 Kč
11VK-600/1000	1 ks	3 800 Kč	3 800 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	4 800 Kč
11VK-600/1400	2 ks	4 000 Kč	8 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	10 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
11VK-900/800	2 ks	3 700 Kč	7 400 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	9 400 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
21VK-600/900	4 ks	3 800 Kč	15 200 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč	19 200 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
21VK-900/400	1 ks	3 720 Kč	3 720 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	4 720 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
22VK-600/500	2 ks	3 750 Kč	7 500 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	9 500 Kč
22VK-600/700	4 ks	3 860 Kč	15 440 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč	19 440 Kč
22VK-600/900	6 ks	3 915 Kč	23 490 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč	29 490 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
22VK-900/400	5 ks	4 000 Kč	20 000 Kč	1 000 Kč	5 000 Kč	25 000 Kč
22VK-900/600	2 ks	4 100 Kč	8 200 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	10 200 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
IZOLACE			- Kč		- Kč	- Kč
1. Návleková izolace			- Kč		- Kč	- Kč
16/13	120 m	10 Kč	1 200 Kč	10 Kč	1 200 Kč	2 400 Kč
20/13	70 m	12 Kč	840 Kč	10 Kč	700 Kč	1 540 Kč
26/13	20 m	15 Kč	300 Kč	10 Kč	200 Kč	500 Kč
22/20	40 m	18 Kč	720 Kč	10 Kč	400 Kč	1 120 Kč
28/20	10 m	20 Kč	200 Kč	10 Kč	100 Kč	300 Kč
35/30	20 m	22 Kč	440 Kč	10 Kč	200 Kč	640 Kč

			- Kč		- Kč	- Kč
2. Pásky spojky , lepidlo	1 ks	4 000 Kč	4 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	6 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
OSTATNÍ			- Kč		- Kč	- Kč
1. Prostupy a drážky pro potrubí	12 hod	150 Kč	1 800 Kč	400 Kč	4 800 Kč	6 600 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Demontáže			- Kč		- Kč	- Kč
zařízení kotelny	1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	7 000 Kč
odkouření	1 ks	500 Kč	500 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 500 Kč
armatury	70 ks	50 Kč	3 500 Kč	50 Kč	3 500 Kč	7 000 Kč
radiátory	25 ks	50 Kč	1 250 Kč	100 Kč	2 500 Kč	3 750 Kč
potrubí	300 m	10 Kč	3 000 Kč	15 Kč	4 500 Kč	7 500 Kč
odvoz a likvidace	3 t	1 500 Kč	4 500 Kč	1 000 Kč	3 000 Kč	7 500 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Topná zkouška	18 hod	100 Kč	1 800 Kč	400 Kč	7 200 Kč	9 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Zaregulování systému	12 hod	100 Kč	1 200 Kč	400 Kč	4 800 Kč	6 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
5. Technický dozor	4 hod	100 Kč	400 Kč	500 Kč	2 000 Kč	2 400 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
6. Vnitrostaveništní přemístění			- Kč		- Kč	- Kč
do 6 m	2,0 t	500 Kč	1 000 Kč	500 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
CELKEM bez DPH			505 520 Kč		282 875 Kč	788 395 Kč

ROZPOČET

				materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu - výroba								
1.01	Lokální vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu							
	filtr vzduchu, včetně regulace, atd							
	ref. výrobek DUPLEX 850 INTER							
	rozměry:	2000/600/362 mm						
	hmotnost	316 kg						
	účinnost rekuperace	87 %						
	akustický tlak v 3m	25 dB(A)						
	přívod							
	jmen. výkon	650 m³/h						
	disp. tlak	100 pa						
	max. topný výkon	0,71 kW						
	max. chladičí výkon	0,168 kW						
	příkon	2,5 kW						
	napětí	400 V						
	odvod							
	jmen. výkon	650 m³/h						
	disp. tlak	100 pa						
	příkon	0,168 kW						
	napětí	400 V	4 ks	25 000 Kč	100 000 Kč	12 500 Kč	50 000 Kč	150 000 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu šatna								
2.01	Axiální nástěnný ventilátor							
	např. TREB/2-200							
	jmen. výkon	420-480 m³/h						
	disp. tlak	100 pa						
	příkon	60 W						
	napětí	230 V						
	akust. tlak v 3m	60/54 dB(A)	3 ks	3 000 Kč	9 000 Kč	1 500 Kč	4 500 Kč	13 500 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.02	Kruhové pevné potrubí							
	včetně 35% tvarovek							
	SPIRO 200		1 m	2 000 Kč	2 000 Kč	900 Kč	900 Kč	2 900 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.03	Protidešťová žaluzie							
	PER 200		3 ks	800 Kč	2 400 Kč	360 Kč	1 080 Kč	3 480 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

2.04	Krycí mřížka HVG 200		3 ks	300 Kč	- Kč 900 Kč	- Kč 135 Kč	- Kč 405 Kč	- Kč 1 305 Kč
2.05	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		3 kg	300 Kč	900 Kč	135 Kč	405 Kč	1 305 Kč
ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu šatna					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.01	Axiální nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou např. DECOR 300 CRZ				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	jmen. výkon	480 m ³ /h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	100 pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	60 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	230 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	akust .tlak v 3m	60/54 dB(A)	1 ks	3 500 Kč	3 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	5 000 Kč
3.02	Kruhové pevné potrubí včetně 35% tvarovek SPIRO 160		0,5 m	2 000 Kč	- Kč 1 000 Kč	- Kč 900 Kč	- Kč 450 Kč	- Kč 1 450 Kč
3.03	Protidešťová žaluzie PER 160		1 ks	800 Kč	- Kč 800 Kč	- Kč 360 Kč	- Kč 360 Kč	- Kč 1 160 Kč
3.04	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		1 kg	300 Kč	300 Kč	135 Kč	135 Kč	435 Kč
ZAŘÍZENÍ Č.4 - odvod vzduchu úklidová komora					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.01	Axiální nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou např. DECOR 200 CRZ				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	jmen. výkon	140 m ³ /h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	75 pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	315 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	230 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	akust .tlak v 3m	62 dB(A)	2 ks	2 800 Kč	5 600 Kč	1 500 Kč	3 000 Kč	8 600 Kč
4.02	Kruhové pevné potrubí včetně 35% tvarovek				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	SPIRO 125		1 m	2 000 Kč	2 000 Kč	900 Kč	900 Kč	2 900 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.03	Protidešťová žaluzie				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PER 125		1 ks	800 Kč	800 Kč	360 Kč	360 Kč	1 160 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.03	Výfuková hlavice				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	VHO 125		1 ks	325 Kč	325 Kč	147 Kč	147 Kč	472 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.04	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		1 kg	300 Kč	300 Kč	135 Kč	135 Kč	435 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.5 - odvod vzduchu kuchyně					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.01	Kuchyňská digestor s tukovým filtrem a osvětlením				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	MODIS 1600x900-450				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	hrdlo	2xd200			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	jmen. výkon	2 000 m ³ /h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	70 pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	200 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	230 V	1 ks	10 000 Kč	10 000 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	12 500 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.02	Nástřešní ventilátor				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	např. CRHB-315 N EKOWAT				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	jmen. výkon	2 000 m ³ /h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	250 pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	244 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	230 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	akust .tlak v 3m	61 dB(A)	1 ks	12 500 Kč	12 500 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	17 500 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.03	Tlumič hluku soklový				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	např. JA 560		1 ks	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.04	Zpětná klapka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	např. JCA 560		1 ks	480 Kč	480 Kč	500 Kč	500 Kč	980 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.05	Pružná spojka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	např. JAE 560		1 ks	550 Kč	550 Kč	248 Kč	248 Kč	798 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.06	Regulátor otáček				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	např. REB ECOWATT		1 ks	1 250 Kč	1 250 Kč	500 Kč	500 Kč	1 750 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.07	Adaptér				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	např. JPA 560		1 ks	600 Kč	600 Kč	270 Kč	270 Kč	870 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.08	Kruhové pevné potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	včetně 35% tvarovek				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	SPIRO 200		0,5 m	2 000 Kč	1 000 Kč	900 Kč	450 Kč	1 450 Kč
	SPIRO 315		0,5 m	2 000 Kč	1 000 Kč	900 Kč	450 Kč	1 450 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.09	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		4 kg	300 Kč	1 200 Kč	135 Kč	540 Kč	1 740 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.6 - sklady v 1.PP					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.01	Axiální nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	např. DECOR 200 CRZ				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	jmen. výkon	140 m ³ /h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	75 pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	315 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	230 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	akust. tlak v 3m	62 dB(A)	2 ks	2 800 Kč	5 600 Kč	1 500 Kč	3 000 Kč	8 600 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.02	Kruhové pevné potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	včetně 35% tvarovek				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	SPIRO 125		6 m	2 000 Kč	12 000 Kč	900 Kč	5 400 Kč	17 400 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.03	Protidešťová žaluzie				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PER 125		2 ks	800 Kč	1 600 Kč	360 Kč	720 Kč	2 320 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.04	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		1 kg	300 Kč	300 Kč	135 Kč	135 Kč	435 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OSTATNÍ					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení		12 hod	100 Kč	1 200 Kč	400 Kč	4 800 Kč	6 000 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Vnitrostaveništní přemístění		1 t	100 Kč	100 Kč	500 Kč	500 Kč	600 Kč

3.	Drobné stavební úpravy	12 hod	100 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
				1 200 Kč	300 Kč	3 600 Kč	4 800 Kč
4.	Technický dozor na stavbě	4 hod	100 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
				400 Kč	500 Kč	2 000 Kč	2 400 Kč
5.	Demontáž stávajícího vzt. zařízení			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	ventilátorů	2 ks	100 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	digestoři	1 ks	100 Kč	200 Kč	100 Kč	200 Kč	400 Kč
	potrubí	15 m	10 Kč	100 Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč
				150 Kč	10 Kč	150 Kč	300 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM bez DPH				181 755 Kč		95 840 Kč	277 595 Kč