

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>BEZBARIEROVÉ WC</i>								
	<i>Nouzová signalizace 398/2009</i>								
1	Sada pro nouzovou signalizaci, kompletní dodávka	ks	1,00						
	<i>Osvětlení</i>								
2	D - LENTIL IP44 3450/840 32W	ks	2,00						
3	NO - HALM EXIT 1,6W, 1h, piktogram	ks	1,00						
	<i>Instalační materiál</i>								
4	Spínač jednopólový; řazení 1	ks	1,00						
5	Automatické pohybové čidlo	ks	1,00						
6	Ventilátor s doběhem 230V	ks	1,00						
	<i>Kabely</i>								
7	CYKY-J 3x1.5	m	50,00						
	<i>ODBORNÁ UČEBNA IT</i>								
	<i>Rozváděč RJ7 - úprava</i>								
8	Jistič C25/3	ks	1,00						
	<i>Rozváděč RJ7.1</i>								
9	Rozváděč oceloplastový 72M zapuštěný, IP43, Svorka PE+N, DIN, kryty, plechové dveře, schránka, kompletný	ks	1,00						
10	Hlavní vypínač 40A/3	ks	1,00						
11	T2 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00						
12	10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	1,00						
13	16C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	19,00						
	<i>Instalační materiál</i>								
14	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE	ks	4,00						
15	Dvojbzásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE	ks	1,00						
16	SVD-335-1N-AS Svodič přepětí	ks	4,00						
17	Přístrojová krabice	ks	8,00						
18	Ohebná hadice PVC 25	m	200,00						
19	Ohebná hadice PVC 40	m	50,00						
20	Dvojkomorový kabelový žlab do podlahy 150x38	m	120,00						
21	Spínač rolety	ks	3,00						
22	Reléový box	ks	3,00						
	<i>Slaboproudy</i>								
23	Patch kabely cat 6	ks	48,00						
24	Patch cordy	ks	8,00						
25	WIFI AP	ks	1,00						
26	HDMI zásuvka	ks	1,00						
27	HDMI kabel 20m	ks	1,00						
28	Kabelová chránička pro HDMI kabel	m	1,00						
29	Dvojbzásuvka datová RJ45	ks	2,00						
30	Konektor RJ45	ks	48,00						
31	Optický kabel 8 vláken	m	100,00						
32	Datový kabel LSOH cat6	m	2 500,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Kabely								
33	CYKY-J 5x6	m	50,00						
34	CYKY-J 3x1.5	m	100,00						
35	CYKY-J 3x2.5	m	1 800,00						
36	CYKY-J 5x1.5	m	50,00						
37	CYKY-O 3x1.5	m	30,00						
38	H07 Z-K 1x6	m	100,00						
39	H07 Z-K 1x4	m	100,00						
40	H07 Z-K 1x16	m	50,00						
	Demontáže								
41	Demontáž stávajícího zařízení	hod	40,00						
	Demontáže - celkem								
	Ostatní								
42	Protipožární ucpávka	ks	1,00						
43	Drážky pro uložení kabelů	m	100,00						
44	Hrubá výplň kabelových rýh	m	100,00						
45	Jemná omítka kabelových rýh	m	100,00						
46	Začištění ostatních otvorů	ks	3,00						
47	Oživení, nastavení, uvedení do provozu	ks	1,00						
48	Úklid	hod	40,00						
49	Zednické přípomoci	ks	1,00						
50	Napojení slaboproudů na stávající datový rozvod	ks	1,00						
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu								
51	Silnoproudé kabely komplet	ks	1,00						
52	Slaboproudé kabely komplet	ks	1,00						
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací								
53	Revize	ks	1,00						
54	Měření osvětlení, protokol	ks	1,00						
55	Měření zemních odporů	ks	1,00						
	Hodinové zúčtovací sazby								
56	Zabezpečení pracoviště	hod	1,00						
57	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00						
58	Úprava stávajícího rozváděče	hod	1,00						
59	Nepředvídatelná práce	hod	8,00						
60	Dokumentace skutečného provedení	hod	40,00						
61	Podružný materiál								
	Elektromontáže - celkem								