

POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- 1) STĚNY:
- ODSRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ II. nřh. 45 mm
 - VYSTRANÝ STĚN (PO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ)
 - PENETRACE
 - LEPIDLOVÁ STĚRKA
 - VYZTUŽNÁ TKANINA DO LEPIDLA
 - STUKOVÉ OMÍTKY
 - VÝMALBA - 2x.BÍLÁ
- 2) STROP:
- ODSRANĚNÍ STAVAJÍCÍ MALBY
 - PENETRACE
 - LEPIDLOVÁ STĚRKA
 - VYZTUŽNÁ TKANINA DO LEPIDLA
 - STUKOVÉ OMÍTKY
 - VÝMALBA - 2x.BÍLÁ
- 3) DLAŽBA:
- ODSRANĚNÍ STAVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ LEPIDLA
 - OBRUSĚNÍ NEROVNOSTI
 - VYSÁTÍ PRŮMYSLOVÝM VYSÁVAČEM A PENETRACE
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - ODHAD 5 mm
 - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA
- 4) SLOUPY:
- A) - OBLOŽEN DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ
- ODSRANĚNÍ DŘEVĚNOU KONSTRUKCI

-1.776

 - PROVĚST VYROVNÁNÍ PO KOTVENÍ DR. KCE.
 - LEPIDLOVÁ STĚRKA
 - POHLEDOVÁ ANTRACITOVÁ BETONOVÁ STĚRKA
 - B) - OBLOŽEN KERAMICKOU MOZAIKOU
 - ODSRANĚNÍ KERAMICKOU MOZAIKU
 - PROVĚST VYROVNÁNÍ PO ODSRANĚNÍ MOZAIKY
 - LEPIDLOVÁ STĚRKA
 - POHLEDOVÁ ANTRACITOVÁ BETONOVÁ STĚRKA

5) VNITŘNÍ STĚNA ROZDĚLUJÍCÍ PROSTOR CHODBY OD SCHODIŠTĚ

 - ODSRANĚNÍ KERAMICKÉ MOZAIKY
 - PROVĚST VYROVNÁNÍ PO ODSRANĚNÍ MOZAIKY
 - LEPIDLOVÁ STĚRKA
 - POHLEDOVÁ ANTRACITOVÁ BETONOVÁ STĚRKA

6) SVĚTLA

 - ODSRANĚNÍ VŠECH SVĚTEL V ŘEŠENÉM PROSTORU
 - 6x KULATÉ
 - 6x POKULATĚ NA MEZIDEPOSITĚ
 - BUDE PROVEDENO NOVÉ OSVĚTLENÍ ŘEŠENÝCH PROSTORU
 - V RÁMCI ÚPRAVY ELEKTRO VYMĚNÍ VŠEKÉRE ZASUVKY A VYPÍNAČE NACHÁZEJÍC SE V ŘEŠENÉM PROSTORU

7) DVEŘE

 - 2x DŘEVĚNÉ DVEŘE ODSRANIT A NAHRADIT NOVÝMI S TOZOŽNÝMI ROZMĚRY
 - DIGITÁLNÍ OVLADAČ PRO ZMĚNU REŽIMU (OTEVŘENO, ZAMČENO, AUTOMATIKA, POUZE VÝCHOD, ZIMNÍ REŽIM)
 - INSTALACE OVLADAČE MIMO DVEŘE
 - VSTUP NA RIDICI JEDNOTICE – PRIORITYNÍ OTEVŘENÍ
 - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
 - POHON ZALOHOVÁN AKUMULÁTOREM
 - INSTALACE TLAČÍTKA PRO NOUZOVÝ VÝCHOD (POŽÁRNÍ TLAČÍTKO)
 - PŘÍVOD 230 V A ÚTP KABEL PRO OVLADAČ ZAJISTI INVESTOPR

8) DŘEVĚNÉ KRYTÝ RADIATORŮ

 - BUDOU ODSRANĚNÝ STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KRYTÝ RADIATORŮ
 - PŘESNĚ PROVEDENÍ DLE FOTODOKUMENTACE
 - BUDOU PROVEDENY NOVÉ DŘEVĚNÉ KRYTÝ RADIATORŮ
 - PŘESNÝ NÁVRH DODÁ ZHOTOVITEL STAVBY

9) ZABRADI

 - STAVAJÍCÍ ZABRADI V. 120 mm NA VNITŘNÍ STĚNĚ BUDE ODSRANĚNO
 - NOVÉ UKONČENÍ STĚNY BUDE PROVEDENO DŘEVĚNÝM PARAPETEM S ANTRACITOVÝM NÁTEREM
 - VÝŠKY DO 1,1P JE DO 3800 mm = VÝŠKY ZABRADI 1100 mm - STAVAJÍCÍ STĚNA O VÝŠCE 1050 mm + DŘEVĚNÝ PARAPET 50 mm BUDE O CELKOVÉ VÝŠCE 1100 mm
 - PARAPET 280 x 50 mm, DELKA 25 000 mm

10) KOVOVÉ MADLA NA SCHODIŠTI

 - KOVOVÉ MADLA NA SCHODIŠTI BUDOU ZACHOVÁNA
 - ORANŽOVÁ BARVA BUDE ODSRANĚNA
 - NOVÉ BUDE KOVOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENA ANTRACITOVÝM NÁTEREM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP


č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha	strop	pozdřevina
		oz	popls	plocha	popls
STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ					
1.01	VSTUPNÍ HALA ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ	170.00	KD		keramická dlažba
					dřevěné obklady na části stěn

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

	NENOSNÁ STĚNA ROZDĚLUJÍCÍ SCHODIŠTĚ S MOZAIKOVÝM OBKLADEM
	KOVOVÉ KONSTRUKCE - ZABRADI, MADLA
	VŠEKÉRE NOVÉ PRVKY

POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- 11) VÝPLN ZABRADI NA SCHODIŠTI
- STAVAJÍCÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ODSRANĚNÝ VČETNĚ JEDNOHO RAMENE SE SVISLOU OCELOVOU VÝPLNÍ
 - MEZI STAVAJÍCÍ OCELOVÉ VODICI PRVKY BUDOU NAVRĚNÝ SVISLÉ PRVKY
 - TYČOVNÁ 4. 10 mm S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ 100 mm
 - VŠEKÉRE OCELOVÉ PRVKY BUDOU NÁTERENY NA ANTRACITOVOU BARVU
- 12) VÝDECHY U VSTUPU DO OBJEKTU:
- ODSRANĚNÍ 4 ks VÝDECHU
 - VÝDECHY MAJÍ VE STROPE VÝZDY DVA OTVORY
 - TYTO OTVORY BUDOU ZADELÁNY
 - DO OTVORU BUDOU VLOŽENY PLYNOSÍLATOVÉ TVÁRNICE
 - Z VRCHU BUDE PROBÍHAT KERAMICKÁ DLAŽBA
- 13) PRŮVLAKY
- PRŮVLAKY BUDOU NOVÉ V RÁMCI STROPU PROVEDENY DO LEPIDLA S VYZTUŽNOU TKANINOU A STUKOVÝCH OMÍTEK
 - FINÁLNÍ BARVA NEBUDE BÍLÁ JAKO BUDE U STROPU
 - ODLŠENÍ OD STROPU - BETONOVÁ STĚRKA



±0,000 = PODLAHA 1.NP
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

Výpracoval : Martin Hübschman, DIS		Zodpovědný projektant : Martin Hübschman, DIS	
Objednatel : Statutární město Děčín			
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV–Podmokly, 40502 Děčín			
Obec : Děčín	Kraj : Ústecký	Kat. území : Děčín — Staré Město	formát : 2/A4
Název díky : STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ HALY ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ č.p. 369 Děčín Staré Město – p.p.č. 237/1, k.ú. Děčín – Staré Město		datum : LÍSTOPAD 2024	VYBĚR ZHOTOVITELÉ
Objekt : D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo zakázky :	408/2024
Výkres : PŮDORYS 1.NP – NAVRHOVANÝ STAV		mřítko : 1:75	číslo výkresu : 05
			číslo poté :