


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
4.01	CHRÁNĚNÁ ÚNIK.CESTA	
4.02	CHODBA	17,20
4.03	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,60
4.04	WC ŽENY	2,00
4.05	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,90
4.06	WC MUŽI	2,20
4.07	ŠATNA MUŽI	18,00
4.08	ŠATNA ŽENY	17,70
4.09	ZÁZEMÍ CVIČITEL	18,80
4.10	SPORTOVNÍ MÍSTNOST (tai-či)	180,00
4.11	POSILOVNA	62,50
4.12	SKLAD	12,50
4.13	SKLAD	13,20



VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<b>Projekt</b> PROJEKTY STAVEB mob:739 016 888 HORSKÁ 835/15, 40501, DEČÍN 2	
	Ing.M.Bezdrůvková	Ing.J.Tauberová		
INVESTOR	Statutární město Dečín		FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	st.p.E.723/1 k.ú. Podmokly		DATUM	10/2024
<b>OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Dečín IV – Podmokly</b> <b>ZATEPLENÍ, OPRAVY PODKROVÍ</b> <b>A VENKOVNÍCH PROSTOR</b>			OČEL	DPS
			MÉRITKO	1 : 50
			Č. ZAKÁZKY	726/23
			Č. ARCHIVNÍ	726/23
<b>ZTI-VODOVOD-PŮDORYS PODKROVÍ</b>			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				<b>1</b>

U – UMYVADLO KERAMICKÉ  
WC – KERAMICKÉ WC  
EO – ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TV OBJEM 5 LITRŮ

— STUDENÁ VODA 8°C  
- - - TEPLÁ VODA 55°C

NA VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE POUŽITO PP-R POTRUBÍ TLAKOVÉ ŘADY PN16  
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ SV PŘI SOUČINITELI TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE = 0,040 W/mK BUDE:  
Volně vedené potrubí v nevytápěných místnostech – 4mm  
Volně vedené potrubí ve vytápěných místnostech – 9mm  
potrubí vedené v instalačním kanálu souběžně s potrubím teplým – 13mm  
potrubí v drážce ve zdi vedené samostatně – 4mm  
Potrubí vedené v drážce souběžně s teplým potr. – 13mm  
Potrubí zalité betonem – 4mm

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE DLE VYHLÁŠKY 193/2007 ZE DNE 17. ČERVENCE 2007

