



- 1a) – STÁVAJÍCÍ ZDIVO OČISTIT DO VÝŠE MIN.0,5 m NAD TERÉN
nesoudržné spáry proškrábnout
– MINERALIZAČNÍ NÁSTRÍK
– KOTVÍČÍ MŮSTEK
– TĚSNÍCÍ MALTA – vyrovnání do líce zdiva
– HYDROIZOLAČNÍ MINERÁLNÍ MODIFIKOVANÁ STĚRKA 2 x
tloušťka vyzrálé stěrky min.4 mm
– EXTRUDOVANÝ POLYSTYRENU TL.120 mm
– NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠIROVANOU GEOTEXTILIÍ
- 1b) – STÁVAJÍCÍ ZDIVO OČISTIT DO VÝŠE MIN.40 cm NAD TERÉN NEBO
0,8 m NAD ÚROVEŇ NEJVYŠŠÍCH VHLKOSTNÍCH PROJEVŮ
nesoudržné spáry proškrábnout
– MINERALIZAČNÍ NÁSTRÍK
– KOTVÍČÍ MŮSTEK
– TĚSNÍCÍ MALTA – vyrovnání do líce zdiva
– HYDROIZOLAČNÍ MINERÁLNÍ MODIFIKOVANÁ STĚRKA 2 x
tloušťka vyzrálé stěrky min.4 mm
– EXTRUDOVANÝ POLYSTYRENU TL.120 mm
– SOKLOVÁ OMÍTKA
- 1c) – STÁVAJÍCÍ ZDIVO OČISTIT DO 0,8 m NAD ÚROVEŇ NEJVYŠŠÍCH VHLKOSTNÍCH PROJEVŮ
nesoudržné spáry proškrábnout
– SANAČNÍ PODHOZ
– JÁDROVÁ LEHCENÁ VYROVNÁVACÍ OMÍTKA
– SANAČNÍ ARMOVANÁ OMÍTKA
– PRODYŠNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI ŠEDÉHO POLYSTYRENU TL.200 mm

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Projekt PROJEKTY STAVEB mob.:731015992 HORSKÁ 625/15, 40501, DĚČÍN 2	
	Ing.M.Bezděková	Václav Kortus		
INVESTOR	Statutární město Děčín	FORMÁT	2 A4	
MÍSTO STAVBY	st.p.č.723/1 k.ú. Podmokly	DATUM	10/2024	
OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ A VENKOVNÍCH PROSTOR–dokončení PD			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 100
			Č. ZAKÁZKY	726/23
			Č. ARCHIVNÍ	726/23
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ C–C				11