

J

Budova se nachází na adrese Příbramská 1911/32, 405 02, Děčín IV - Podmokly. Pětipodlažní budova s polovalbovou střechou pokrytou asfaltovými šindeli.

Objekt je umístěn v městské zástavbě. V blízkém okolí budovy se nachází další zástavba, jedná se o podobné samostatně stojící budovy.



Střešní část:

Hřebenová jímací soustava je tvořena vodičem FeZn lano v podpěrách PV 17 po hřebeni a po střešní krytině. Soustava je doplněna o pomocné jímače 5x 0,5 m vytvarované z vodiče FeZn 8 mm a jímač 1x 1 m.

Svody:

Svody č.1 a č.2 na ulici jsou vedeny vodičem FeZn lano v podpěrách PV 17 po fasádě až ke zkušební svorkám umístěným nad ochrannými trubkami. Svod č.1 ve dvoře je veden vodičem AlMgSi 8mm v podpěrách PV 17 po fasádě až ke zkušební svorce umístěné nad ochrannou trůbkou.

Uzemnění:

Uzemnění je tvořeno stávajícím základovým zemničem, provedení nebylo doloženo a v době revize nebylo již možné jej zkontrolovat. Vodič FeZn 8mm je vyveden ke zkušební svorce.

Pospojování:

Na střeše a podél vedení jsou připojeny na vedení bleskosvodu vodivé hmoty u nichž nebylo možno dodržet přeskokovou vzdálenost "s". Jedná se o oplechování, okapové žlaby, ocelové komíny.

Závady:

J

Vysoký odpor uzemnění svodu ve dvoře. - ČSN 34 1390 čl. 106

Anténa a některé plechové komínky nejsou v ochranném prostoru jímací stožár. - ČSN 34 1390 čl.47

Není připojena část oplechování, anténa, parapety, okapové svody, a další kovové přemety. - ČSN 34 1390 čl. 111 a čl. 113

Svody a jímací soustava se kříží a je v souběhu s kabelovým vedením u jednoho svodu je umístěna kamera. - ČSN 34 1390 čl.121

Vodič u svodů na ulici je v kontaktu s fasádou. - ČSN 34 1390 čl.65