

Příloha č.1 - nedílná součást podmínek realizace a smlouvy o dílo.

Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství - 4. Část

A) UMÍSTĚNÍ PODZEMNÍHO KONTEJNERU NA TŘÍDĚNÝ A SMĚSNÝ ODPAD

- konkrétní místo bude upřesněno v rámci osobního jednání
- kontejner se 4 šachtami (plast, papír, sklo – barevné + bílé, směsný odpad)

B) REKONSTRUKCE VO

- výměnu sloupů VO v **ulici Březová** - jedná se o výměnu 22 ks sloupů vč. svítidel, výložníků a zemního kabelového vedení v celé dané trase (délka trasy bude upřesněna)
- výměnu 2 ks sloupů VO v **ulici Úzká** (svítidla jsou zde nová)

C) REKONSTRUKCE MK

- **MK Březová (v úseku od ul. Růžová k ul. Oblouková)**
 - chodníky nové v obou směrech po celé délce, včetně chodníku u panelového domu v ul. Příčná č.p.2
 - komunikaci odfrézovat + bodové opravy podloží + pokládka ohrusné vrstvy
 - rekonstrukce uličních vpustí
- **MK Březová (v úseku od ul. Oblouková k ul. U Kapličky)**
 - mikrokoberec + cca 3 bodové výspravy podloží
 - rekonstrukce 2 autobusových zálivů – nové konstrukční vrstvy
 - rekonstrukce parkoviště (od. ul. Litoměřická k domu č.p.93) – zámková dlažba
 - rekonstrukce uličních vpustí
 - před školou navrhnout „zpomalovací“ pruhy (např. ze žulových kostek)
- **MK Přemyslova**
 - odfrézovat komunikaci + lokální výsprava podloží + pokládka ohrusné vrstvy
 - chodníky v obou směrech nově
 - rekonstrukce uličních vpustí
- **MK Úzká**
 - 50% komunikace odfrézovat + pokládka ohrusné vrstvy
 - 50% mikrokoberec

D) DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

- vybudování plotu u hřiště v ul. Příčná mezi č.p.6 a 8

E) OSTATNÍ

- oprava kamenné zídky u ZŠ Březová
- navrhnout plot mezi budovou školy a pozemkem MUDr. Pazdery
- výměna dlažby u hlavního vchodu do ZŠ Březová
- vybudování pěšinek dle skutečného stavu