

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Oprava sociálního zařízení v budově B“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt:

ZŠ Školní 5 budova „B“ - Děčín VI-Letná; č.p. 1544; stavba občanského vybavení

vlastnické právo STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, objekt občanské vybavenosti

Oprava sociálního zařízení v budově B, vzhledem k výuce žáků je možné bourací a hlučné práce provádět pouze ve dnech volna a v období vánočních prázdnin. Je nutné prostor vždy uklidit, práce nesmí omezit výuku. Práci je možné provádět s ohledem na městskou vyhlášku o omezení hlučných činností, dle vyhlášky platí omezení hlučných činností nejen na dobu nočního klidu, která je od 22 do 6 hodin, ale také o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu, a to v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin.

Termín dokončení 31.12.2015

Níže uvedené pracovní výkony a materiál jsou závazné, materiál bude dodán v rozsahu níže uvedeném.

sociální zařízení 1. místnost - pracovní výkony

demontáž ocelových zárubní 80 cm	1 ks
zazdění zárubní 80 cm	1 ks
instalace dveře z 1/3 prosklené 80 cm, vč. kování (klika)	1 ks
nátěr zárubně ocelové	1 ks
demontáž plechových oddělovacích přepážek a dveří	6 ks
demontáž WC s vrchním splachováním	5 ks
zaslepení DN 110	2 ks
odstranění vrstvy betonu	1 m ³
odstranění obkladu	3,6 m ²
zhotovení otvoru pro dveře	90 x 220 cm
zazdění překladu	1 ks
zazdění zárubní	1 ks
nátěr zárubně ocelové	1 ks
omítnutí, štukování	2 m ²
instalace dveře plné 80 cm, vč. kování (klika)	1 ks
vyrovnávka podlahy betonem	3,6 m ²

odkrytí vertikální DN 110 v podlaze do hloubky 40 cm	2 ks
demontáž litinové odpadní trubky	2 m
instalace odpadní trubky DN 110 na omítku	1 ks
odbočení odpadní trubky DN 110	1 ks
napojení PVC DN 110 na litinu	1 ks
betonování v okolí DN 110	0,1 m ³
vyrovnání betonu pro dlažbu	3,6 m ²
pokládka dlažby	3,6 m ²
spárování dlažby	3,6 m ²
instalace výlevky	1 ks
demontáž umyvadlo	4 ks
odstranění obkladu	11,4 m ²
odstranění obkladu	11 m ²
odstranění přebytečného vodovodního potrubí Fe/Zn	8 m
zazdění vodovodního potrubí	8 m
vyrovnání pro obklad	29,5 m ²
pokládka obkladu	29,5 m ²
spárování obkladu	29,5 m ²
odstranění dlažby	9,5 m ²
instalace zakončovací plastové lišty pro obklad	26 m
vyrovnání podlahy	9,5 m ²
pokládka dlažby	9,5 m ²
spárování dlažby	9,5 m ²
zhotovení kazetového stropu	6,3 m ²
zhotovení kazetového stropu	3,2 m ²
demontáž zárubeň ocelová	1 ks
zazdění zárubeň ocelová 60 cm	1 ks
nátěr zárubně ocelové	1 ks
instalace dveře z 1/3 prosklené 60 cm, vč. kování (klika)	1 ks
odkrytí odpadního potrubí ve zdi	0,4 m ²
překládka odpadního potrubí DN 110 na povrchu	4 m
zazdění otvoru po odpadním potrubí	0,4 m ²
odkrytí odpadního potrubí v podlaze	0,1 m ³
napojení PVC DN 110 na litinu	1 ks
betonování v okolí DN 110	0,1 m ³
instalace rastru a sádrokartonu okolo DN 110	2,4 m ²
instalace rastru a sádrokartonu okolo DN 110	2,3 m ²
odkrytí napojení Fe/Zn potrubí	0,4 m ²
demontáž Fe/Zn potrubí 1" - 2"	12 m
montáž PPR trubky 25 na omítku	12 m
napojení PPR trubky na Fe/Zn trubku	3 ks
vyzdívka po odkrytí potrubí	0,4 m ²
sekání drážky pro 2 ks PPR trubky 20	6 m
zazdění drážky pro 2 ks PPR trubky 20	6 m
instalace trubky PPR 20 na omítku	16 m
instalace trubky PPR 20 do drážky	12 m
instalace PPR nástěnky 20 x 1/2	3 ks

svažení trubek PPR	25 ks
sekání drážky pro DN 110	3 m
zazdění drážky pro DN 110	3 m
pokládka DN 110 do drážky	3 m
instalace kolena DN 110 pro WC	1 ks
instalace odbočky DN 110 na DN 50	1 ks
vysekání drážky pro DN 50	2 m
zazdění drážky pro DN 50	2 m
pokládka DN 50 do drážky	2 m
instalace kolena DN 50 pro umyvadlo	1 ks
instalace umyvadla vč. sifonu	1 ks
instalace vodovodní baterie pákové	1 ks
instalace roháčku pro WC a pancéřové hadičky	1 ks
instalace WC kombi	1 ks
očištění, penetrace, vyspravení omítky, štukování	21 m ²
výmalba	21 m ²
odstranění, vysekání staré elektroinstalace	8 m
pokládka kabelů CYKY-J 3Cx1,5	8 m
instalace instalační krabice	3 ks
zazdění drážky po kabelech	12 m
pokládka kabelů CYKY-J 3Cx1,5 nad kazetovým stropem	10 m
zapojení vypínačů	2 ks
zapojení zásuvky	1 ks
instalace lišty vkládací LV24x22	18 m
pokládka CYKY-J 3Cx1,5	22 m
instalace proudového chrániče v rozvaděči	1 ks
připojení v rozvaděči	1 ks
instalace svítidla do rastru 60 x 60 cm	2 ks
přesuny hmot	
odvoz, likvidace suti a vzniklých odpadů	

sociální zařízení 2. místnost - pracovní výkony

demontáž ocelových zárubní 80cm	1 ks
zazdění zárubní 80cm	1 ks
instalace dveře z 1/3 prosklené 80cm, vč. kování (klika)	1 ks
nátěr zárubně ocelové	1 ks
demontáž plechových oddělovacích přepážek a dveří	4 ks
odstranění vrstvy betonu	0,2 m ³
odstranění obkladu	1,8 m ²
demontáž WC s vrchním splachováním	2 ks
omítnutí, štukování	6 m ²
vyrovnávka podlahy betonem	1,8 m ²
odkrytí vertikální DN110 v podlaze do hloubky 40cm	1 ks
demontáž litinové odpadní trubky	2 m
instalace odpadní trubky DN110 na omítku	1 ks
nápojení PVC DN110 na litinu	1 ks
betonování v okolí DN110	0,1 m ³

vyrovnání betonu pro dlažbu	1,8 m ²
vyzdění příčky	8 m ²
omítnutí, štukování	12 m ²
instalace zárubeň ocelová 60 cm	1 ks
nátěr zárubně	1 ks
instalace dveře z 1/3 prosklené 60 cm, vč. kování (klika)	1 ks
pokládka dlažby	1,8 m ²
spárování dlažby	1,8 m ²
demontáž pisoár	3 ks
demontáž umyvadlo	4 ks
odstranění obkladu	4 m ²
omítnutí, štukování	4 m ²
odstranění přebytečného vodovodního potrubí Fe/Zn	14 m
zazdění vodovodního potrubí	14 m
odstranění obkladu	20 m ²
vyrovnání pro obklad	26 m ²
pokládka obkladu	36 m ²
instalace zakončovací plastové lišty pro obklad	28 m
spárování obkladu	36 m ²
odstranění dlažby	8,2 m ²
vyrovnání podlahy	8,2 m ²
pokládka dlažby	8,2 m ²
spárování dlažby	8,2 m ²
zhotovení kazetového stropu	8,2 m ²
vysekání drážky pro DN 110	4 m
pokládka odpadního potrubí DN 110 pod omítku	4 m
zazdění odpadního potrubí	4 m
instalace kolena DN 110 pro WC	1 ks
odkrytí napojení Fe/Zn potrubí	0,4 m ²
demontáž Fe/Zn potrubí 1" - 2"	6 m
montáž PPR trubky 20 na omítku	12 m
napojení PPR trubky na Fe/Zn trubku	3 ks
vyzdívka po odkrytí potrubí	0,4 m ²
sekání drážky pro 2ks PPR trubky 20	6 m
zazdění drážky pro 2ks PPR trubky 20	6 m
instalace trubky PPR 20 do drážky	9 m
instalace PPR nástěnky 20x1/2	3 ks
svaření trubek PPR	25 ks
vysekání drážky pro DN 50	3 m
zazdění drážky pro DN 50	3 m
pokládka DN 50 do drážky	3 m
napojení DN 50 na odbočku	1 ks
instalace kolena DN 50 pro umyvadlo	1 ks
instalace umyvadla vč. sifonu	1 ks
instalace vodovodní baterie pákové	1 ks
instalace roháčku pro WC a pancéřové hadičky	1 ks
instalace WC kombi	1 ks

očištění, penetrace, vyspravení omítky, štukování	20 m ²
výmalba	20 m ²
odstranění, vysekání staré elektroinstalace	4 m
sekání drážek pro kabel CYKY-J	4 m
pokládka kabelů CYKY-J 3Cx1,5 do lišty	22 m
pokládka kabelů CYKY-J 3Cx1,5 do drážky	16 m
instalace instalační krabice	3 ks
zazdění drážky po kabelech	8 m
pokládka kabelů CYKY-J 3Cx1,5 nad kazetovým stropem	10 m
zapojení vypínačů	2 ks
zapojení zásuvky	1 ks
instalace proudového chrániče v rozvaděči	1 ks
připojení v rozvaděči	1 ks
instalace svítidla do rastru 60x60cm	2 ks
přesuny hmot	
odvoz, likvidace suti a vzniklých odpadů	

sociální zařízení 1. místnost - materiál

jádrová omítka 25 kg	15 ks
štuková omítka 25 kg	2 ks
beton 40 kg	4 ks
lepidlo na dlažbu a obklady 25 kg	11 ks
hmoždinka natloukáč 6 x 35	200 ks
penetrace 10 l	1 ks
zárubeň ocelová 80 cm	1 ks
dveře interiérové 80 z 1/3 prosklené, barva borovice, vč. kování (klika, kovová), cylindrická vložka	1 ks
syntetická barva hnědá	0,4 kg
záslepka DN 110	2 ks
překlad nad zárubeň, 10 cm příčka	1 ks
zárubeň ocelová 80 cm	1 ks
barva syntetická bílá	0,4 kg
dveře interiérové 80, bílé, plné, vč. kování (klika, kovová) cylindrická vložka	1 ks
trubka DN 110, třmeny	3 m
odbočka DN 110	1 ks
dlažba protiskluzová	3,6 m ²
výlevka keramická 425 mm x 500 mm bílá, plastová mříž	1 ks
obklad	29,5 m ²
zakončovací plastová lišta pro obklad	26 m
spárovací hmota pro koupelny antibakteriální 5 kg	3 ks
dlažba protiskluzová	9,5 m ²
kazetový strop (rastr, desky, závěsy, drobný materiál)	9,5 m ²
zárubeň ocelová 60 cm	1 ks
barva syntetická bílá	0,4 kg
dveře interiérové 60 z 1/3 prosklené, barva bílá, vč. kování (klika, kovová), cylindrická vložka	1 ks
trubka DN 110	4 m
sádrokarton a rastr	2,4 m ²
sádrokarton a rastr	2,4 m ²

trubka PPR 25	12 m
přechodka Fe/Zn na PPR 25	3 ks
trubka PPR 20	16 m
trubka PPR 20	12 m
PPR nástěnka 20 x 1/2	3 ks
PPR spojka, PPR koleno	25 ks
příchytky PPR 20 na omítku	20 ks
trubka DN 110	3 m
koleno DN 110	1 ks
odbočka DN 110 na DN 50	1 ks
trubka DN 50	2 m
koleno DN 50	1 ks
umyvadlo 50 cm bez otvoru pro baterii, keramické vč. sifonu a spoj. materiálu	1 ks
nástěnná baterie páková umyvadlová/chrom	1 ks
roháček a pancéřová hadička k WC	1 ks
WC kombi mísa s nádržkou včetně splachovací soupravy a sedátka, zadní odpad	1 ks
barva bílá na omítku	7,5 kg
CYKY-J 3Cx1,5	40 m
instalační krabice pod omítku	3 ks
vypínač	2 ks
zásuvka	1 ks
lišta vkladací LV 24x22	18 m
proudový chránič 30 mA s jističem 10A	1 ks
LED stropní panel více než 3500lm do podhledu 60 x 60 cm	2 ks

sociální zařízení 2. místnost - materiál

jádrová omítka 25 kg	17 ks
štuková omítka 25 kg	3 ks
beton 40 kg	3 ks
lepidlo na dlažbu a obklady 25 kg	12 ks
hmoždinka natloukáč 6 x 35	100 ks
zárubeň ocelová 80 cm	1 ks
penetrace 10 l	1 ks
dveře interiérové 80 z 1/3 prosklené, barva borovice, vč. kování (kliky, kovová), cylindrická vložka	1 ks
syntetická barva hnědá	0,4 kg
trubka DN 110, třmeny	3 m
pórobeton příčkovka 10 cm	8 m ²
zárubeň ocelová 60 cm	1 ks
syntetická barva bílá	0,4 kg
dveře interiérové 60 z 1/3 prosklené, barva bílá, vč. kování (kliky, kovová), cylindrická vložka	1 ks
dlažba protiskluzová	1,8 m ²
spárovací hmota pro koupelny antibakteriální 5 kg	3 ks
obklad	36 m ²
instalace zakončovací plastové lišty pro obklad	28 m
dlažba protiskluzová	8,2 m ²
kazetový strop (rastr, desky, závěsy, drobný materiál)	8,2 m ²
trubka DN 110	4 m

koleno DN 110	1 ks
trubka PPR 20	8 m
přechodka Fe/Zn na PPR 25	3 ks
trubka PPR 20	9 m
PPR nástěnka 20 x 1/2	3 ks
PPR spojka, PPR koleno	25 ks
příchytky PPR 20 na omítku	20 ks
trubka DN 50	3 m
odbočný kus DN 50	1 ks
koleno DN 50	1 ks
umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii, keramické vč. sifonu a spoj. materiálu	1 ks
nástěnná baterie páková umyvadlová/chrom	1 ks
roháček a pancéřová hadička k WC	1 ks
WC kombi mísa s nádržkou včetně splachovací soupravy a sedátka, zadní odpad	1 ks
barva bílá na omítku	7,5 kg
CYKY-J 3Cx1,5	48 m
instalační krabice pod omítku	3 ks
vypínač	2 ks
zásuvka	1 ks
proudový chránič 30mA s jističem 10A	1 ks
LED stropní panel více než 3500lm do podhledu 60x60	2 ks

V Děčíně

18.11.2015