

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„2016/01/Oprava sociálních zařízení ZŠ Děčín III, Březová“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 72744529

Sídlo: Děčín III, Březová 369/25, PSČ 405 02

Zřizovatel: Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Oprava sociálního zařízení dívky I. n. p. a II. n. p.

V každém poschodí

- Demontáž veškerých zařizovacích předmětů a kabin WC (včetně ohřívače vody v II. n. p.)
- Demontáž stávajícího rozvodu vody, kanalizace a topení
- Vybourání dlažby
- Vyzdění příčky z přesných tvárnic a osazení zárubní
- Zhotovení nového rozvodu vody, kanalizace a topení, v I. n.p. je počítáno s výměnou poklopu šachty kanalizace
- Zhotovení kazetového stropu vč. osazení přisazených světel 2ks na jednotlivém WC
- Montáž nových přívodů pro světla, osoušeče rukou vč. proudové ochrany
- Montáž obkladu do 2,0m včetně ukončovacích lišt (osekání zvětralých omítek, odstranění emailu a maleb, stávajících obkladů), vyrovnaní podkladu dlažby, montáž dlažby
- Montáž nového umyvadla, nové výlevky, montáž stávajících wc 4ks
- Oprava omítek vč. výmalby v prostoru mezi obkladem a stropem
- Montáž nového otopného tělesa vč. přírodního potrubí a stoupaček z cu potrubí
- Osazení 4ks dveřních křídel plných, vč. al. kování
- Hrubý úklid
- Odvoz sutí a odpadu na skládku

Nové rozvody vody, kanalizace a topení budou provedeny tak, aby veškerá napojení na stávající rozvody byly mimo opravovaný prostor (sklepní prostor, za venkovní zdí, nad podlahou III. n. p., do vedlejší učebny atd.) a nebylo nutno v budoucnu do opravovaných prostor zasahovat.

Oprava sociálního zařízení chlapci I. n. p. a II. n. p.

V každém poschodí

- Demontáž veškerých zařizovacích předmětů a kabin WC
- Demontáž stávajícího rozvodu vody, kanalizace a topení
- Vybourání dlažby
- Vyzdění příčky z přesných tvárnic a osazení zárubní
- Zhotovení nového rozvodu vody, kanalizace a topení, v I. n.p. je počítáno s výměnou poklopu šachty kanalizace

- Zhotovení kazetového stropu vč. osazení přisazených světel 2ks na jednotlivém WC
- Montáž nových přívodů pro světla, osoušeče rukou vč. proudové ochrany
- Montáž obkladu do 2,0m včetně ukončovacích lišt (osekání zvětralých omítek, odstranění emailu a maleb, stávajících obkladů), vyrovnání podkladu dlažby, montáž dlažby
- Montáž nového umyvadla, nových pisoárů se splachovacím ventilem - dva kusy, montáž stávajících wc 3ks
- Oprava omítek vč. výmalby v prostoru mezi obkladem a stropem
- Montáž nového otopného tělesa vč. přívodního potrubí a stoupaček z cu potrubí
- Hrubý úklid
- Odvoz sutí a odpadu na skládku

Nové rozvody vody, kanalizace a topení budou provedeny tak, aby veškerá napojení na stávající rozvody byly mimo opravovaný prostor (sklepní prostor, za venkovní zdí, nad podlahou III. n.p., do vedlejší učebny atd.) a nebylo nutno v budoucnu do opravovaných prostor zasahovat.

Obklady budou I. jakosti, barevné provedení musí korespondovat se sociálními zařízeními opravovanými v loňském roce.