

SPECIFIKACE ZAKÁZKY
„Oprava místností ZŠ“
Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt:

ZŠ Školní 5 - Děčín VI-Letná; č.p. 1544; stavba občanského vybavení

vlastnické právo STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, objekt občanské vybavenosti

Práci je možné provádět pouze ve dnech volna a v období vánočních prázdnin. Je nutné prostor vždy uklidit, práce nesmí omezit výuku. Práci je možné provádět s ohledem na městskou vyhlášku o omezení hlučných činností, dle vyhlášky platí omezení hlučných činností nejen na dobu nočního klidu, která je od 22 do 6 hodin, ale také o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu, a to v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin.

1. POKLÁDKA DLAŽBY - PRŮCHOD

- vyrovnaní podkladového betonu 21m²
- instalace nového poklopu čistícího otvoru kanalizace 500x500mm
- očištění a penetrace povrchu 21m²
- pokládka protiskluzové dlažby, odolnost proti otěru PEI 5 pro podlahy vysoce namáhané otěrem
- a znečištěním, tloušťka minimálně 7mm
- pokládka soklu 100mm, obvod 18m
- spárování

2. WC UČITELÉ

- odstranění dlažby 4m²
- demontáž zárubní 2ks
- instalace nových zárubní 2ks (60cm)
- vyrovnaní podkladového betonu
- pokládka dlažby 4m²
- spárování hmotou vhodnou pro koupelny
- vysekání drážky pro vodovodní trubky 6m
- vysekání drážky pro odpadní trubku 50mm v délce 4m
- vysekání prostupů pro vodovodní trubky 2ks
- instalace odpadní trubky 50mm v délce 4m, včetně napojení na stávající trubku
- instalace PPR trubky pro studenou vodu včetně izolace 12m
- instalace PPR trubky pro teplou vodu včetně izolace 6m
- napojení PPR trubek na PPR trubky z vedlejší sprchy viz. bod. 3.
- zazdění drážek pro vodovodní trubky, začištění
- příprava omítek pro obklad
- obklad omítek do 2m, celkem 19m²
- instalace rohových a zakončovacích lišt
- spárování
- instalace WC kompletu
- instalace umyvadla, včetně sifonu a pákové baterie
- zhotovení kazetového podhledu 4m²
- nátěr 2x zárubní, bílá barva
- výmalba prostoru mezi obkladem a podhledem

- instalace 2ks svítidel do kazetového podhledu (595 x 595mm)
- osazení 2ks dveří 60P povrch CPL 0,8mm bílá, DTD výplň (odlehčená dřevotříska), 1/3 sklo kůra, kování Al. klika-klika, cylindrická mosazná vložka, 3 klíče

3. S P R C H A

- odstranění dlažby 3,4m²
- odstranění části podkladového betonu
- zhotovení hydroizolace
- vyrovnaní podkladového betonu do spádu k odtokovému sifonu
- instalace odtokového sifonu, včetně napojení na stávající odpad
- pokládka dlažby 3,4m²
- spárování hmotou vhodnou pro sprchové kouty
- demontáž baterie a sprchy, zaslepení původních rozvodů vody
- odstranění obkladů 18m²
- vysekání drážky pro vodovodní trubky v délce 6m
- vysekání prostupu do sklepa
- pokládka PPR trubky pro studenou vodu 12m, včetně izolace
- pokládka PPR trubky pro teplou vodu 12m, včetně izolace
- napojení PPR trubky studená a teplá voda ve sklepě s ventily
- zazdění drážky trubek
- vyrovnaní omítky pro obklad
- obklad omítek do 2m, celkem 22m²
- instalace rohových a zakončovacích lišt
- spárování hmotou vhodnou pro sprchové kouty
- instalace sprchové baterie – sprcha instalována pevně na zdi
- zhotovení kazetového podhledu 3,4m²
- výmalba prostoru mezi obkladem a podhledem
- instalace ventilátoru a napojení na stávající ventilaci
- instalace bodových svítidel 4ks s transformátorem na 12V
- osazení dveří 60L povrch CPL 0,8mm bílá, DTD výplň (odlehčená dřevotříska), 1/3 sklo kůra, kování Al. klika-klika, cylindrická mosazná vložka, 3 klíče

4. K A B I N E T T V I.

- demontáž umyvadla a baterie
- odstranění obkladu 2,9m²
- vyrovnaní podkladu pro obklad
- napojení PPR trubky 1m studená voda z vedlejšího kabinetu TV II. viz. bod 5.
- napojení PPR trubky 1m teplá voda z vedlejšího kabinetu TV II. viz. bod 5.
- napojení odpadní trubky 40mm z vedlejšího kabinetu TV II. viz. bod 5.
- pokládka obkladu 3m²
- instalace rohových a zakončovacích lišt
- spárování hmotou vhodnou pro koupelny
- instalace umyvadla včetně sifonu
- instalace pákové baterie
- oprava omítky štukem 1,5m² včetně odstranění původního šuku a penetrace

5. K A B I N E T T V II.

- demontáž umyvadla a baterie
- odstranění obkladu 2,9m²
- vysekání drážky pro odpad a vodovodní trubky 1,5m
- vysekání prostupu do sklepa
- instalace PPR trubky 4m studená voda ze sklepa s ventilem
- instalace PPR trubky 4m teplá voda ze sklepa s ventilem
- napojení odpadní trubky 40mm ze sklepa, celkem 3m
- začištění drážky trubek
- vyrovnaní podkladu pro obklad
- pokládka obkladu 3m²
- instalace rohových a zakončovacích lišt

- spárování hmotou vhodnou pro koupelny
- instalace umyvadla včetně sifonu
- instalace pákové baterie
- odstranění PVC podlahové krytiny 19m²
- očištění a penetrace povrchu podlahy 19m²
- zhotovení stěrky 19m²
- pokládka zátěžového koberce na gumě, tmavě modrá barva, zátěžová třída 23-32, 19m²
- odstranění výmalby celoplošně 56m²
- oprava omítky, štuků
- penetrace podkladu 56m², výmalba 2 vrstvy plochy 56m²
- nátěr zárubní
- osazení dveří 90P povrch CPL 0,8mm bílá, DTD výplň (odlehčená dřevotříska), plné, kování Al. koule-klika, cylindrická mosazná vložka, 3 klíče

6. B Y T

- osazení dveří 90P povrch CPL 0,8mm bílá, DTD výplň (odlehčená dřevotříska), plné, kování bezp. koule-klika, cylindrická mosazná vložka, 3 klíče
- nátěr zárubní

7. D R O B N É O P R A V Y

- oprava omítky šatna chlapci 4m², včetně odstranění původního štuků a penetrace
- oprava dlažby hlavní vchod 8m², odstranění původní dlažby, vyrovnání povrchu, pokládka dlažby, spárování
- oprava omítky interiér – hlavní vchod 8m², omítnutí, štukování

8. O D V O Z A L I K V I D A C E V Z N I K L Ý C H O D P A D Ů, Ú K L I D

- odvoz a likvidace vzniklých odpadů pro všechny výše uvedené opravy
- úklid všech prostor znečištěných při provádění výše uvedených oprav