

Soupis prací

Název stavby:			Děčín - ul.Pod Vrchem odvodnění komunikace			Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby:			Oprava			Začátek výstavby: 13.6.2016			Projektant: Ing.Ladislav \Hora			
Lokalita:			Děčín-Bynov			Konec výstavby:			Zhotovitel: ZEPS s.r.o.			
JKSO:						Zpracováno dne: 13.6.2016			Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11			Přípravné a přidružené práce				761,35	12 503,65	13 265,00	10,71		
1		113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,50	450,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,40	5,80	RTS I / 2015
2		113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	14,50	250,00	0,00	3 625,00	3 625,00	0,32	4,58	RTS I / 2015
3		119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	500,00	187,01	312,99	500,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
4		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00	1 500,00	574,34	925,66	1 500,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
5		113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	85,00	0,00	170,00	170,00	0,15	0,29	RTS I / 2015
6		111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	21,00	45,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13			Hloubené vykopávky				0,00	16 056,00	16 056,00	0,00		
7		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,30	420,00	0,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
8		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,20	10,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
9		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,30	480,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	6,20	20,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,00	1 100,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16			Přemístění výkopku				0,00	1 597,90	1 597,90	0,00		
12		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,41	65,00	0,00	546,65	546,65	0,00	0,00	RTS I / 2015
13		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,41	125,00	0,00	1 051,25	1 051,25	0,00	0,00	RTS I / 2015
17			Konstrukce ze zemin				0,00	4 893,72	4 893,72	0,00		
14		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	8,41	12,00	0,00	100,92	100,92	0,00	0,00	RTS I / 2015
15		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,64	450,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,92	65,00	0,00	904,80	904,80	0,00	0,00	RTS I / 2015
18			Povrchové úpravy terénu				42,54	1 427,46	1 470,00	0,00		
17		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	21,00	22,00	42,54	419,46	462,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18		181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	21,00	20,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	21,00	28,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	3 740,00	3 740,00	0,00		
20		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	14,96	250,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 091,09	946,41	3 037,50	6,90		
21		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	4,05	750,00	2 091,09	946,41	3 037,50	1,70	6,90	RTS I / 2015
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				5 237,49	842,51	6 080,00	14,66		
22		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	19,00	160,00	2 606,73	433,27	3 040,00	0,39	7,34	RTS I / 2015
23		564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	19,00	160,00	2 630,76	409,24	3 040,00	0,39	7,32	RTS I / 2015
57			Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				20 147,26	2 967,74	23 115,00	4,84		
24		571904111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2	m2	12,00	15,00	124,34	55,66	180,00	0,02	0,25	RTS I / 2015
25		576111314R00	Koberec asfalt.mastix SMA 16 S (AKMH) do 3 m, 5 cm	m2	19,00	800,00	13 442,53	1 757,47	15 200,00	0,12	2,20	RTS I / 2015
26		576141111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm	m2	19,00	350,00	5 638,46	1 011,54	6 650,00	0,12	2,20	RTS I / 2015
27		573111111R00	Postřik živichý infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	31,00	35,00	941,93	143,07	1 085,00	0,01	0,17	RTS I / 2015
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				15 415,02	384,98	15 800,00	1,23		

28	597071103RT1	Žlabová vpust' ACO 100, dl.500 mm,	kus	1,00	8 600,00	8 393,93	206,07	8 600,00	0,06	0,06	RTS I / 2015
29	597072194R00	Příplatek ke žlabu za únosnost lože D 400	m	4,00	500,00	1 955,85	44,15	2 000,00	0,29	1,15	RTS I / 2015
30	597072116R00	osazení do bet.lože ACO S300K, zatížení D 400, v	kus	4,00	1 300,00	5 065,24	134,76	5 200,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						20,58	3 219,42	3 240,00	0,00		
31	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	27,00	120,00	20,58	3 219,42	3 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						10 905,50	14 104,50	25 010,00	3,07		
32	899912112R00	Napojení kanalizace na stáv.nádrž včetně zazdění	kus	1,00	12 000,00	6 389,10	5 610,90	12 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
33	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	27,00	45,00	147,23	1 067,77	1 215,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
34	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	4,00	500,00	299,00	1 701,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
35	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	27,00	85,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
36	894411211RT2	Zřízení šachet plast, potrubí DN 200 + poklop	kus	1,00	7 500,00	4 070,17	3 429,83	7 500,00	3,06	3,06	RTS I / 2015
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						5 213,26	5 096,24	10 309,50	0,40		
37	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	26,90	120,00	2 027,37	1 200,63	3 228,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	2,00	380,00	443,19	316,81	760,00	0,15	0,30	RTS I / 2015
39	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	26,90	85,00	1 256,89	1 029,61	2 286,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
40	919721111R00	spojovací pásek živičný	m	26,90	150,00	1 485,81	2 549,19	4 035,00	0,00	0,10	RTS I / 2015
96 Bourání konstrukcí						0,00	2 100,00	2 100,00	1,00		
41	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,35	6 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2,85	1,00	RTS I / 2015
Ostatní materiál						66 874,00	0,00	66 874,00	17,71		
42	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	1,44	2,88	RTS I / 2015
43	583317004	Kamenivo těžené frakce 0/32	T	14,56	400,00	5 824,00	0,00	5 824,00	1,00	14,56	RTS I / 2015
44	28611133	Trubka PVC kanalizační I 200x6,9x6000 mm SN 8	kus	5,00	1 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,04	0,20	RTS I / 2015
45	28698061	Žlab odvodňovací ACO S300K /1000	kus	4,00	6 900,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
46	28698031	Vpust ACO	kus	1,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
47	28697602	Šachta DN 600 WAWIN + poklop	kus	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,06	0,06	RTS I / 2015

Celkem: 196 588,62

Poznámka: Navrženou příčnou vpust' systémem ACO lze nahradit jiným srovnatelným systémem.
Veškeré položky od zhorovitel musí obsahovat veškeré činnosti potřebné k úplnému dokočení práce dle PD.
Vícepráce nejsou možné. Zhorovitel je povinen se předem seznámit se stavenišťem.

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Děčín - ul.Pod Vrchem odvodnění komunikace	Objednatel:	Statutární město Děčín	IČ/DIČ:	00261238
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	Ing.Ladislav Hora	IČ/DIČ:	11442832
Lokalita:	Děčín-Bynov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	31.8.2016	Konec výstavby:	30.10.2016	Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	59 834,09	DIO a DZ		0,00	Zařízení staveniště		4 521,54
	Montáž	69 880,53	Vytyčení IS.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Geodetické zaměření		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		66 874,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		196 588,62	DN celkem		0,00	NUS celkem		4 521,54
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	201 110,16
Základ 21%	201 110,16	DPH 21%	42 233,13	Celkem včetně DPH	243 343,29

Projektant Ing.Ladislav Hora	Objednatel Statutární město Děčín	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: