Slepý rozpočet stavby

Datum: 22.8.2017

Stavba : **438** **Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV**

Objednatel : Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
40502 Děčín

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

_____

_____

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		**0**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín	**0**	0	0	0	
Celkem za stavbu		**0**	**0**	**0**	**0**	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děč	**0**	0	0	0	
Celkem za stavbu		**0**	**0**	**0**	**0**	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
784	Malby		0	0	0	0	0
799	Ostatní		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0	0

99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přirážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	**0**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Odstranění závad v objektu Tržní 19**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	**Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
438	**Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV**	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKČNÍ ATELIER Ing.Miroslav Kubík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Děčín		
Dodavatel	zhotovitel dle výběru investora	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	96 998	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	271 485	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	64 400	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		432 883	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		432 883	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		432 883	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	432 883 Kč
DPH	21,0	%	90 905 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**523 788 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	51 831	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	2 125	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 546	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	3 721	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	8 352	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	990	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	17 544	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	4 390	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 500	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	19 790	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	68 197	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	82 521	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	57 195	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	11 200	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	12 166	0	0	0
783	Nátěry	0	4 597	0	0	0
784	Malby	0	1 220	0	0	0
799	Ostatní	0	14 600	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	12 000	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	52 400	0
	CELKEM OBJEKT	**96 998**	**271 485**	**0**	**64 400**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přirážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**								
1	342265122RU4	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, izol.Orsik tl.6 cm	m2	61,34	845,00	51 830,61	0,02866	1,76		
		svislá část-vše desky Knauf Red:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
		-4*0,75*1,5		-4,50						
		ostění:								
		4*2*(1,6+0,08)*0,3		4,03						
		rovná část:								
		2,5*2,5		6,25						
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**51 830,61**		**1,76**		
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**								
2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	18,48	115,00	2 125,20	0,00635	0,12		
		štuk vnitřních stěn atiky, výška = 1 m:								
		4*4,62*1		18,48						
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**2 125,20**		**0,12**		
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**								
3	632419106R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.6 mm	m2	19,81	280,00	5 545,62	0,01071	0,21		
		vyrovnání podlahy:								
		4,62*4,62		21,34						
		-3,14*0,7*0,7		-1,54						
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**5 545,62**		**0,21**		
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**								
4	648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	19,08	195,00	3 720,60	0,00421	0,08		
		vnitřní část atiky:								
		2*4,62+2*4,92		19,08						
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**3 720,60**		**0,08**		
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**								
5	942941021R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	96,00	45,00	4 320,00	0,03310	3,18		
		lešení v okolí jehlanu:								
		na střešní konstrukci- včetně rozložení zatížení:								

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		nad římsou- včetně zajištění únosnost- event. podepření římsy:								
		4*6*4		96,00						
6	942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	192,00	2,00	384,00	0,00272	0,52		
		předpoklad používání lešení= 2 měsíce:								
		2*96		192,00						
7	942941821R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	96,00	30,00	2 880,00				
		96		96,00						
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	96,00	5,00	480,00				
		vzhledem k bezpečnosti (práce nad choníkem) namontovat síť:								
		96		96,00						
9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	96,00	3,00	288,00				
		96		96,00						
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**8 352,00**		**3,70**		
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**								
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	19,81	50,00	990,29	0,00004	0,00		
		4,62*4,62		21,34						
		-3,14*0,7*0,7		-1,54						
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**990,29**		**0,00**		
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**								
11	776551830RT1	Sejmutí povlaků volně položených z ploch nad 20 m2	m2	21,34	1,00	21,34			-0,00100	-0,02
		odstranění stávajícího koberce:								
		4,62*4,62		21,34						
12	787300801R00	Vysklívání střešních konstrukcí tmelených	m2	55,56	58,00	3 222,25			-0,01800	-1,00
		včetně všech upevňujících prvů-až na nosnou konstrukci:								
		včetně odstranění otevíravých oken:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
13	787800811R00	Vysklívání podhledů tmelených	m2	6,25	60,00	375,00				
		odstranění makrolonového podhledu, včetně uchycujících prvků:								
		až na nosnou oc. konstrukci:								
		2,5*2,5		6,25						
14	968062354R00	Vybourání rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,13	200,00	225,00	0,00219	0,00	-0,07500	-0,08

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		2*0,75*0,75		1,13						
15	1	Očištění nosné konstrukce	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00				
		odstranění veškerých hrubých nečistot:								
		odstranění případných ostrých výstupků:								
		1		1,00						
16	2	Přípravné práce pro demontáže	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00				
		pomocné lešení pro odstranění podhledu ap.:								
		1		1,00						
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**17 543,59**		**0,00**		**-1,11**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**								
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,00	400,00	400,00				
		předpoklad tonáže-cca 1t-včetně oken a koberce:								
		množství bude upřesněno na základě vážních lístků:								
		1		1,00						
18	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	6,00	140,00	840,00				
		8-2 =6 x množství:nošením z 8. NP								
		6*1		6,00						
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,00	200,00	200,00				
		předpoklad tonáže-cca 1t:								
		množství bude upřesněno na základě vážních lístků:								
		1		1,00						
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,00	100,00	400,00				
		30-10=20 , tzn. 4 x množství:předpoklad odnosu cca 30 m								
		4*1		4,00						
21	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,00	650,00	650,00				
		předpoklad tonáže-cca 1t:								
		množství bude upřesněno na základě vážních lístků:								
		1		1,00						
22	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,00	250,00	1 250,00				
		předpokládán odvoz na skládku Orlík:								
		vzdálenost 10,5 km, tzn 5 x množství:								

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		5*1		5,00						
23	979981106R00	Kontejner, přistavení ,pronájem	den	2,00	250,00	500,00				
		předpoklad dva dny :								
		2		2,00						
24	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	1,00	150,00	150,00				
		přesné množství bude doloženo vážními lístky:								
		1		1,00						
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**4 390,00**				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
25	900 R01	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 4	h	10,00	180,00	1 800,00				
		pomocné práce pro řemesla, vyměřování, pasování:								
		10		10,00						
26	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,75	400,00	700,00				
		1,75		1,75						
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**2 500,00**				
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**								
27	713111221RK5	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 140 standard	m2	57,31	32,00	1 833,79	0,00018	0,01		
		šikmé stěny-včetně zaištování:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
		-4*0,75*1,5		-4,50						
		rovná plocha:								
		2,5*2,5		6,25						
28	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	102,11	72,00	7 352,06	0,00023	0,02		
		mezi latě-izolace tl. 60 mm:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
		-4*0,75*1,5		-4,50						
		mezi krokve:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
		-4*0,75*1,5		-4,50						
29	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	6,25	10,00	62,50				

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		rovná část:								
		2,5*2,5		6,25						
30	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,40	200,00	79,20				
		0,396		0,40						
31	63151372.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x60 mm	m2	53,61	56,00	3 002,09	0,00180	0,10		
		mezi latě-izolace tl. 60 mm:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2*1,05		58,33						
		-4*0,75*1,5*1,05		-4,73						
32	63151376.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x140 mm	m2	53,61	118,00	6 325,84	0,00420	0,23		
		mezi krokve:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2*1,05		58,33						
		-4*0,75*1,5*1,05		-4,73						
33	63151379.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm	m2	6,88	165,00	1 134,38	0,00600	0,04		
		rovná část:								
		2,5*2,5*1,1		6,88						
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**19 789,86**		**0,40**		
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**								
34	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé,vzdálenost do100 cm	m2	55,56	32,00	1 777,79				
		vzdálenost latí- osově po 50 cm:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
35	762431225R00	Montáž obložení OSB deskami	m2	57,31	120,00	6 876,72	0,00016	0,01		
		svislá část:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
		-4*0,75*1,5		-4,50						
		rovná část:								
		2,5*2,5		6,25						
36	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14-18	m	7,00	322,00	2 254,00	0,00754	0,05		
		vytvoření spádu -do hvězdice:								
		4*1,75		7,00						
37	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	49,28	389,00	19 169,92	0,00255	0,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		krokve 140 x 140:								
		2*5,42+2*5,28		21,40						
		2*3+2*2,72		11,44						
		2*2,5+2*2,22		9,44						
		krokve na rovná části 60 x 220- do hvězdice:								
		4*1,75		7,00						
38	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,48	1 250,00	1 849,50	0,02910	0,04		
		latě + krokve + fošny, pr. v= 160:								
		0,3992+0,9116+0,1016+4*1,75*0,06*0,16		1,48						
39	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	145,29	67,50	9 806,99	0,00006	0,01		
		impregnace přípravkem odpovídajícím hodnotám dle výkresu č.2:								
		impregnace krokví, fošen,OSB desek:								
		krokve 140 x 140:								
		(2*5,42+2*5,28)*2*(0,14+0,14)		11,98						
		(2*3+2*2,72)*2*(0,14+0,14)		6,41						
		(2*2,5+2*2,22)*2*(0,14+0,14)		5,29						
		4*1,75*2*(0,06+0,22)		3,92						
		4*1,75*2*(0,06+0,16)		3,08						
		svislá část OSB:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2*2		111,11						
		-4*0,75*1,5*2		-9,00						
		rovná část:								
		2,5*2,5*2		12,50						
40	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	0,40	1 350,00	538,92	0,01650	0,01		
		impregnace přípravkem odpovídajícím hodnotám dle výkresu č.2:								
		impregnace latí:								
		0,3992		0,40						
41	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,89	2 000,00	3 780,00				
		1,89		1,89						
42	60515230	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	0,91	6 500,00	5 925,40	0,55000	0,50		
		krokve 140 x 140:								

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(2*5,42+2*5,28)*0,14*0,14*1,1		0,46						
		(2*3+2*2,72)*0,14*0,14*1,1		0,25						
		(2*2,5+2*2,22)*0,14*0,14*1,1		0,20						
43	60515342	Hranol SM/JD 6x22 délka do 350 cm	m3	0,10	6 500,00	660,40	0,55000	0,06		
		4*1,75*0,06*0,22*1,1		0,10						
44	60517111	Lať střešní 60x60 mm	m3	0,40	6 600,00	2 634,72	0,55000	0,22		
		osově po 50 cm-délka latě v průměru 2,8m, počet na 1 pole 9 ks:								
		4*2,8*9*0,06*0,06*1,1		0,40						
45	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	63,04	205,00	12 922,50	0,01390	0,88		
		svislá část:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2*1,1		61,11						
		-4*0,75*1,5*1,1		-4,95						
		rovná část:								
		2,5*2,5*1,1		6,88						
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**68 196,87**		**1,90**		
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**								
46	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm	m	21,68	385,00	8 346,80	0,00261	0,06		
		4*5,42		21,68						
47	764252624R00	Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn rš.333 mm	kus	4,00	180,00	720,00	0,00086	0,00		
		4		4,00						
48	764259615R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/100 mm	kus	1,00	125,00	125,00	0,00048	0,00		
		1		1,00						
49	764551603R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 100 mm	m	1,00	393,00	393,00	0,00159	0,00		
		odvedeno na stávající střechu- volný výtok:								
		1		1,00						
50	764906310R00	Lindab, zastřešení lamelami SRP Click, na dřevo	m2	57,31	1 020,00	58 452,12	0,00673	0,39		
		falcovaná krytina v barvě zelené:								
		typ falcované krytiny-určí investor(lze i Seamline):								
		svislá část:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
		-4*0,75*1,5		-4,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		rovná část (spád 7 %):								
		2,5*2,5		6,25						
51	765901001R00	Montáž podstřešní fólie-rohože	m2	57,31	42,00	2 406,85				
		montáž Delta trela:								
		svislá část:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2		55,56						
		-4*0,75*1,5		-4,50						
		rovná část (spád 7 %):								
		2,5*2,5		6,25						
52	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,47	350,00	163,10				
		0,466		0,47						
53	67352215	Fólie DÖRKEN - DELTA TRELA pro plechové střechy	m2	63,04	189,00	11 913,92	0,00038	0,02		
		svislá část:								
		4*(5,42+2,75)*3,4/2*1,1		61,11						
		-4*0,75*1,5*1,1		-4,95						
		rovná část (spád 7 %):								
		2,5*2,5*1,1		6,88						
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**82 520,79**		**0,47**		
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**								
54	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,00	3 850,00	15 400,00	0,00028	0,00		
		4 ks oken Velux:								
		4		4,00						
55	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,27	800,00	215,20				
		0,269		0,27						
56	61140224	Okno střešní š.78 x v.160 cm Velux	kus	4,00	7 485,00	29 940,00	0,05851	0,23		
		4		4,00						
57	61140265	Kombi lemování Velux 78x160 cm	kus	4,00	2 910,00	11 640,00	0,00851	0,03		
		4		4,00						
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**57 195,20**		**0,27**		
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**								
58	767111110R00	Montáž stěn z ocel. profilů do 50 kg	kus	4,00	1 150,00	4 600,00	0,00017	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		zpětné osazení 4 ks příčníků- viz výkres č.1-půdorys jehlanu:								
		4		4,00						
59	767112812R00	Demontáž příčníků pro zasklení svařovaných	kus	8,00	300,00	2 400,00			-0,03300	-0,26
		odříznutí 4 ks příčníků- viz výkres č.1-půdorys jehlanu:								
		4*2		8,00						
60	1	Přivaření ocelových prvků na nosné profily	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00				
		ocelové prvky pro uchycení krokví:								
		včetně dílenské dokumentace:								
		1		1,00						
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**11 200,00**		**0,00**		**-0,26**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**								
61	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	18,48	55,00	1 016,40	0,00019	0,00		
		4*4,62		18,48						
62	776572110RU1	Položení volné podlah z pásů textilních včetně koberce typu Jekor	m2	19,81	540,00	10 695,13	0,00111	0,02		
		typ koberce upřesní investor:								
		4,62*4,62		21,34						
		-3,14*0,7*0,7		-1,54						
63	776583110RT1	Položení podložky pod povlakové podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	19,81	10,00	198,06				
		4,62*4,62		21,34						
		-3,14*0,7*0,7		-1,54						
64	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,03	2 000,00	52,00				
		0,026		0,03						
65	28375310.A	Mirelon pás B izolační tl. 3 mm šířka 1100 mm	m	20,87	9,80	204,56	0,00001	0,00		
		4,62*4,62*1,05		22,41						
		-3,14*0,7*0,7		-1,54						
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**12 166,15**		**0,03**		
Díl:	**783**	**Nátěry**								
66	783122610R00	Nátěr syntetický OK "A" 3x vrchní	m2	27,04	115,00	3 109,60	0,00041	0,01		
		hlavní nosný prvek 100 x 100:								
		4*5,9*4*0,1		9,44						

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		ocelové profily 60 x 40:								
		4*4*2*(0,06+0,04)		3,20						
		8*2,5*2*(0,06+0,04)		4,00						
		16*2,6*2*(0,06+0,04)		8,32						
		8*1,3*2*(0,06+0,04)		2,08						
67	783122710R00	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	27,04	20,00	540,80	0,00015	0,00		
		hlavní nosný prvek 100 x 100:								
		4*5,9*4*0,1		9,44						
		ocelové profily 60 x 40:								
		4*4*2*(0,06+0,04)		3,20						
		8*2,5*2*(0,06+0,04)		4,00						
		16*2,6*2*(0,06+0,04)		8,32						
		8*1,3*2*(0,06+0,04)		2,08						
68	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	27,04	35,00	946,40	0,00007	0,00		
		hlavní nosný prvek 100 x 100:								
		4*5,9*4*0,1		9,44						
		ocelové profily 60 x 40:								
		4*4*2*(0,06+0,04)		3,20						
		8*2,5*2*(0,06+0,04)		4,00						
		16*2,6*2*(0,06+0,04)		8,32						
		8*1,3*2*(0,06+0,04)		2,08						
	Celkem za	***783 Nátěry***				**4 596,80**		**0,02**		
Díl:	**784**	**Malby**								
69	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	18,48	18,00	332,64	0,00007	0,00		
		vnitřní stěny atiky, výška = 1 m:								
		4*4,62*1		18,48						
70	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	18,48	48,00	887,04	0,00014	0,00		
		18,48		18,48						
	Celkem za	***784 Malby***				**1 219,68**		**0,00**		
Díl:	**799**	**Ostatní**								
71	1	Provedení průzkumu včetně zpracování techn. postupu prací	hod	6,00	320,00	1 920,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	**438 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín I**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčí**	Odstranění závad v objektu Tržní 1935/26, Děčín IV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6		6,00						
72	2	Vymezení staveniště ohrazením vč. výstražných tabulí	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00				
		na chodníku -pod rekonstruovaným jehlanem:								
		včetně vyznačení vstupů ap.:								
		1		1,00						
73	3	Ochrana stávajících konstrukcí	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00				
		montáž + demontáž, např. netkaná textilie:								
		případné zakrývání výplní otvorů + demontáž:								
		1		1,00						
74	4	Osazení,pronájem a demontáž dopravního značení	soubor	1,00	3 980,00	3 980,00				
		v případě nutnosti na chodníku pod místem rekonstrukce:								
		1		1,00						
75	5	Zabezpečení proti prašnosti - zkrápěním	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00				
		1		1,00						
	Celkem za	***799 Ostatní***				**14 600,00**				
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**								
76	1	Demontáže a montáže elektro	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00				
		včetně revize:								
		1		1,00						
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**12 000,00**				
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**								
77	1	Montáž a dodávka rekuperace	kpl	1,00	52 400,00	52 400,00				
		včetně dílenského výkresu:								
		1		1,00						
	Celkem za	***M24 Montáže vzduchotechnických zařízení***				**52 400,00**				