

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schematické zobrazení	popis	měr. jedn.	množství	poznámka
1		oplechování atiky TiZn 0,6 mm , r.š. 330 mm	m	30,50	vč. upevňovacích prvků
2		oplechování nadstřešní zdi TiZn 0,6 mm , r.š. 660 mm	m	6,60	vč.upevňovacích prvků
3		lemování atiky TiZn 0,6 mm, r.š. 660 mm živič. krytina	m	30,20	vč.upevňovacích prvků
3'		lemování svislé nadstřešní zdi ,TiZn 0,6 mm r.š. 1 000 živič. krytina	m	3,30	vč. dilatační lišty
4		oplechování svislé nastřešní zdi , TiZn 0,6 mm r.š. 1 200 až 1 500 mm živičná krytina	m2	10,80	vč. dilatační lišty a upevňovacích prvků
5		oplechování u okapu s živičnou krytinou TiZn r.š. 250 mm	m	17,40	vč. okapnice
6		závětrná lišta pro živič. krytinu TiZn r.š. 330 mm	m	11,00	vč. plechové připojovací lišty a upev.prvků
7		lemování zděného komína půdorys. vel. 500x500 mm TiZn tl. 0,6 mm	ks	1	vč. dilatač. lišt , příponek , skob
8		lemování zděného komína půdorys. vel. 500x800 TiZn tl. 0,6 mm	ks	1	vč. dilatač. lišt , příponek , skob
9		podokapní žlab půlkruh.tvaru r.š. 330 mm TiZn tl. 0,6 mm	m	17,40	včetně čel včetně háků

ozn.	schematické zobrazení	popis	měr. jedn.	množství	poznámka
10		žlabový kotlík kónický TiZn tl. 0,6 mm d = 100 mm	ks	3	
11		odpadní trouby kruhového průřezu	m	10,60	včetně horních a výtokových kolen
12		střešní poklop vel. 600 x 600 mm TiZn tl. 0,6 mm	ks	1	
13		oceloplechová dvířka do podstřešního prostoru vel. 800 x 600 mm do ocelového rámu	ks	1	očko pro visací zámek
14		větrací mřížky do podstřešního prostoru vel. 150 x 150 mm	ks	3	včetně sítěky proti hmyzu

Provedení klempířských výrobků dle ČSN 73 3610

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Projekt PROJEKTY STAVEB tel.412 532 582 HORSKÁ 625/15, 40501, DĚČÍN 2	
	Ing.M.Bezděková			
INVESTOR	MM Děčín		FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	st.p.č.497 k.ú. Křešice		DATUM	8/2017
OPRAVA STŘECHY HZ KŘEŠICE Děčín XXXI – Křešice č.p. 231			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	1 : 1000
			Č. ZAKÁZKY	813/17
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			Č. ARCHIVNÍ	813/17
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 4