

Příloha č. 2

SPECIFIKACE ZAKÁZKY „Výmalba ZŠ a školních kuchyní“

Systémové číslo VZ: P18V00000124

Evidenční číslo zadavatele: 2018/02

URL této VZ v E-ZAK <https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001294>

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 72744529

Sídlo: Děčín III, Březová 369/25, PSČ 405 02

Zřizovatel: Statutární město Děčín- Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Práce + cena za materiál

Malba bílá – het či barva obdobné kvality a bělosti, sokl - email pastelové barvy (žlutá, zelená)

Výmalba kuchyň ZŠ Březová

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování /	10 hod
Penetrace podkladu 1 x	255 m2
Malba bílá 2 x	255 m2

Výmalba kuchyň MŠ Březová

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování /	1 hod
Penetrace podkladu 1 x	64 m2
Malba bílá 2 x	64 m2

Výmalba kuchyň MŠ Rakovnická

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování /	3 hod
Penetrace podkladu 1 x	169 m2

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25

příspěvková organizace

Malba bílá 2 x

169 m2

Schodiště / od G5 do 2. A/

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování / 3 hod

Penetrace podkladu 1 x 133 m2

Malba bílá 2 x 94 m2

Malba sokl + boky 2 x žlutá 39 m2

Třída 2. A

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování / 2 hod

Penetrace podkladu 1 x 188 m2

Malba bílá 2 x 147 m2

Malba sokl 2 x žlutá 41 m2

Chodba / G13- 2. A / - sokl již hotov

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování / 3 hod

Penetrace podkladu 1 x 133 m2

Malba bílá 2 x 133 m2

Schodiště / od 2. A do G25 /+ nátěr podesty bez kování

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování / 3 hod

Penetrace podkladu 1 x 92 m2

Malba bílá 2 x 48 m2

Malba sokl 2 x a podesta zábradlí žlutá 44 m2



Chodba II. patro / G25 /

Příprava podkladu / překrytí ,broušení , tmelení a olepování /	5 hod
Penetrace podkladu 1 x	198 m2
Malba bílá 2 x	145 m2
Malba sokl 2 x zelená pastel	53 m2

Schodiště k půdě + nátěr podesty bez kování

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování a izolace /	6 hod
Penetrace podkladu 1 x	100 m2
Malba bílá 2 x /strop v. 5m /	73 m2
Malba sokl 2x a podesta zábradlí žlutá	27 m2

Třída 1. A

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	3 hod
Penetrace podkladu 1 x	176 m2
Malba bílá strop 2 x	144 m2
Malba sokl 2 x žlutá	32 m2

Třída 1. B

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	199 m2
Malba bílá 2 x	156 m2
Malba sokl 2 x žlutá	43 m2

Dřevěný vestibul

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	1 hod
Penetrace podkladu 1 x	24 m2
Malba bílá 2 x	24 m2

Chodba / u schodů do šaten mezi B a dřevěným vestibulem /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	4 hod
Penetrace podkladu 1 x	115 m2
Malba bílá 2 x	115 m2

Šatny / suterén pouze u schodů /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	3 hod
Penetrace podkladu 1 x	169 m2
Malba bílá 2 x	133 m2
Malba sokl 2 x žlutá	36 m2

I. patro začátek schodiště / F7 /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	3 hod
Penetrace podkladu 1 x	136 m2
Malba bílá 2 x	91 m2
Malba sokl 2 x žlutá	45 m2

Třída F11

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	186 m2
Malba bílá 2 x	153 m2

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25

příspěvková organizace

Malba sokl 2 x žlutá	33 m2
----------------------	-------

Třída F12

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
--	-------

Penetrace podkladu 1 x	186 m2
------------------------	--------

Malba bílá 2 x	153 m2
----------------	--------

Malba sokl 2 x žlutá	33 m2
----------------------	-------

Třída F10 / 4. B /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
--	-------

Penetrace podkladu 1 x	186 m2
------------------------	--------

Malba bílá 2 x	153 m2
----------------	--------

Malba sokl 2 x žlutá	33 m2
----------------------	-------

Třída F 13 – oprava stropu

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	1 hod
--	-------

Penetrace podkladu 1 x	1 m2
------------------------	------

Malba bílá 2 x	1 m2
----------------	------

Schodiště k půdě / F 11/

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
--	-------

Penetrace podkladu 1 x	142 m2
------------------------	--------

Malba bílá 2 x	127 m2
----------------	--------

Malba sokl 2 x žlutá	15 m2
----------------------	-------



II.stupeň

Učebna přírodopisu /23/

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	149 m2
Malba bílá 2 x	96 m2
Malba sokl 2 x žlutá	53 m2

Schodiště / 5. A/ až po horní podestu – hůře dostupná místa

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	222 m2
Malba bílá 2 x	159 m2
Malba sokl 2 x žlutá	63 m2

Učebna fyziky , chemie /35 /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování a izolace /	3 hod
Penetrace podkladu 1 x	179 m2
Malba bílá 2 x	143 m2
Malba sokl 2 x žlutá	36 m2

Učebna zeměpisu

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	191 m2
Malba bílá 2 x	146 m2
Malba sokl 2 x žlutá	45 m2

Třída 5. A / 8 /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	141 m2
Malba bílá 2 x	116 m2
Malba sokl 2 x žlutá	25 m2

Třída 4. A / 9 /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	144 m2
Malba bílá 2 x	113 m2
Malba sokl 2 x žlutá	31 m2

Třída angličtiny / 10 /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	150 m2
Malba bílá 2 x	112 m2
Malba sokl 2 x žlutá	38 m2

Pracovna angličtiny / 12 /

Příprava podkladu /přikrytí ,broušení , tmelení ,olepování /	2 hod
Penetrace podkladu 1 x	144 m2
Malba bílá 2 x	109 m2
Malba sokl 2 x žlutá	35 m2

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25

příspěvková organizace

Šatny - oprava dlouhé stěny u oken + stěna pod schody – včetně zednických prací

Příprava podkladu / oškrábání nesoudržné malby a omítky , penetrace zdiva , oprava zdící maltou , penetrace a následná malba 3 x klasik barevný na sanační zdivo / 42 m2 +18 m2

Práce

Malba barevná na sanační zdivo 3 x 60 m2

Materiál

Nátěr soklu v šatnách před schody

Příprava podkladu / broušení , penetrace a tmelení / 17 m2 2 hod

Malba bílá na sanační zdivo 3 x 17 m2

Materiál

Součástí prací je též základní úklid, odvoz a likvidace odpadu

Práce celkem

Materiál celkem

Doprava celkem

Ostatní

Cena zakázky celkem bez DPH **s DPH**

Termín realizace :

ZŠ - kuchyň 1. 7.- 10. 7. 2018, MŠ Rakovnická – kuchyň, ZŠ - škola 16.7. - 12. 8. 2018

