

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce ZŠ Jalůvčí	Objednatel:	MM Děčín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	TBC s.r.o	IČ/DIČ:	287 45 035
Začátek výstavby:	31.07.2018	Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	Aleš Ungr	Datum:	31.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	14 151,91	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	40 585,24	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 500,00
PSV	Dodávky	16 903,30	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	30 596,69			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		29 138,75			0,00	NUS celkem		2 500,00
Přesun hmot a sutí		5 209,50	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		136 585,40	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	139 085,40	Celkem bez DPH	139 085,40
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	29 207,93	Celkem včetně DPH	168 293,33

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce ZŠ Jalůvčí**

Doba výstavby:

Objednatel: MM Děčín

Druh stavby:

Začátek výstavby: 31.07.2018 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: TBC s.r.o

JKSO:

Datum zpracování: 31.07.2018 Zpracoval: Aleš Ungr

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		34	Stěny a příčky				1 591,60	1 809,44	3 401,04		0,3090
1		342270042RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	4	574,01	1 379,40	916,64	2 296,04	0,0747	0,2988
2		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10	110,50	212,20	892,80	1 105,00	0,0010	0,0102
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				701,84	970,96	1 672,80		0,3237
3		411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích	m3	0,12	13 940,00	701,84	970,96	1 672,80	2,6975	0,3237
		60	Omítky ze suchých směsí				2 306,40	12 134,76	14 441,16		0,3739
4		602014111RT1	Omítka jádrová VC ručně	m2	6	185,00	263,22	846,78	1 110,00	0,0160	0,0960
5		601021142R00	Štuk na stěnách astropech , ručně	m2	93,552	142,50	2 043,18	11 287,98	13 331,16	0,0030	0,2779
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 588,67	13 459,05	16 047,72		0,0311
6		611481113R00	Potažení stropů a stěn sklotextilní výztužnou sítí	m2	91,44	175,50	2 588,67	13 459,05	16 047,72	0,0003	0,0311
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 912,04	2 269,45	5 181,50		0,5236
7		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,19	3 635,00	336,66	353,99	690,65	2,5000	0,4750
8		632417102RT1	Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	14,51	309,50	2 575,38	1 915,47	4 490,85	0,0034	0,0486
		721	Vnitřní kanalizace				702,54	2 615,96	3 318,50		0,1475
9		722110815R00	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 125	m	3	470,50	0,00	1 411,50	1 411,50	0,0479	0,1436
10		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3	564,00	702,54	989,46	1 692,00	0,0013	0,0039
11		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2	107,50	0,00	215,00	215,00	0,0000	0,0000
		725	Zařizovací předměty				280,10	517,90	798,00		0,0031
12		725339101R00	Montáž výlevky, bez nádrže a armatur	kus	1	798,00	280,10	517,90	798,00	0,0031	0,0031

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		735	Otopná tělesa				9 794,70	1 249,30	11 044,00		0,0477
13		735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	2	392,00	182,38	601,62	784,00	0,0000	0,0000
14		735151226R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 21	kus	2	5 130,00	9 612,32	647,68	10 260,00	0,0239	0,0477
		766	Konstrukce truhlářské				322,65	2 402,35	2 725,00		0,0071
15		766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60-80 cm	kus	5	545,00	322,65	2 402,35	2 725,00	0,0014	0,0071
		64	Výplně otvorů				3 771,92	5 264,08	9 036,00		0,1159
16		642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4	1 687,00	3 771,92	2 976,08	6 748,00	0,0290	0,1159
17		073889118R00	Provedení nátěru barvou syntetickou,zárubní	m2	4	572,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,0000	0,0000
		771	Podlahy z dlaždic				1 508,85	6 440,66	7 949,51		1,0155
18		771574116	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,41	380,00	1 054,81	4 800,99	5 855,80	0,0050	0,0777
19		771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	15,41	19,80	305,12	0,00	305,12	0,0008	0,0123
20		771591205R00	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,51	38,90	67,62	496,82	564,44	0,0638	0,9255
21		771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15	81,61	81,30	1 142,85	1 224,15	0,0000	0,0000
		776	Podlahy povlakové				0,00	580,62	580,62		0,0060
22		776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	6	96,77	0,00	580,62	580,62	0,0010	0,0060
		781	Obklady (keramické)				2 662,76	12 616,89	15 279,65		0,1472
23		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x25 cm	m2	28,1	499,00	2 662,76	11 359,14	14 021,90	0,0052	0,1472
24		781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	25	50,31	0,00	1 257,75	1 257,75	0,0000	0,0000
		783	Nátěry				1 015,68	1 104,16	2 119,84		0,0075
25		783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	16	132,49	1 015,68	1 104,16	2 119,84	0,0005	0,0075
		784	Malby				616,03	3 068,85	3 684,88		0,0222
26		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	35,262	20,00	2,12	703,12	705,24	0,0000	0,0000
27		784497941R00	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	35,262	12,10	0,00	426,67	426,67	0,0000	0,0000
28		784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	35,262	72,40	613,91	1 939,06	2 552,97	0,0006	0,0222
		96	Bourání konstrukcí				279,45	4 677,49	4 956,94		2,8858
29		962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 75 mm	m2	5	166,30	198,65	632,85	831,50	0,0947	0,4734
30		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4	231,00	80,80	843,20	924,00	0,0772	0,3087
31		965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	5,57	73,40	0,00	408,84	408,84	0,0200	0,1114
32		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	29,3	91,71	0,00	2 687,10	2 687,10	0,0680	1,9924
33		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5	21,10	0,00	105,50	105,50	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 045,00	1 045,00		0,0000
34		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,9	550,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,0000	0,0000
		H997VD	Odvoz sutí				0,00	18,00	18,00		0,0000
35		99701381VD	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		0,1	180,00	0,00	18,00	18,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	4 146,50	4 146,50		0,0000
36		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,7	757,00	0,00	2 043,90	2 043,90	0,0000	0,0000
37		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,7	300,00	0,00	810,00	810,00	0,0000	0,0000
38		997013501VD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	2,7	218,00	0,00	588,60	588,60	0,0000	0,0000
39		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	1,4	150,00	0,00	210,00	210,00	0,0000	0,0000
40		979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,4	1 235,00	0,00	494,00	494,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				29 138,75	0,00	29 138,75		0,7884
41		64271101	Výlevka MIRA se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,0140	0,0140
42		34823040	Svítlidlo přisazené LED 24,0W 4000K 1920lm kruh 400 bílá senzor IP44	kus	2	1 520,08	3 040,16	0,00	3 040,16	0,0088	0,0176
43		611601201	Dveře vnitřní plné 1kř. 60-80x197 cm	kus	5	1 436,04	7 180,20	0,00	7 180,20	0,0150	0,0750
44		54914599	Klika včetně štítu	kus	5	313,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,0008	0,0038
45		59764203	Dlažba 300x300	m2	15,41	300,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,0192	0,2959
46		597813700	Obkládačka 25x33 bílá mat	m2	28,1	333,11	9 360,39	0,00	9 360,39	0,0136	0,3822

Celkové náklady: **136 585,40 Kč**