


PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha(m²)	Podlaha	Strop	Poznámka	Výška(m)
4.01	SCHODIŠTĚ	15,60	KER. DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. SOKL	2,700
4.02	CHODBA	4,31	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.03	CHODBA	1,44	KER. DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. SOKL	2,700
4.04	WC MUŽI	1,63	KER. DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. OBKLAD	2,700
4.05	WC ŽENY	5,88	KER. DLAŽBA	SDK PODHLED	KER. OBKLAD	2,700
4.06	CHODBA	1,88	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.07	KANCELÁŘ 2P	18,34	PVC	SDK PODHLED		
4.08	KANCELÁŘ 2P	15,50	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.09	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO	39,39	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.10	KANCELÁŘ 2P	16,89	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.11	CHODBA	17,15	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.12	KANCELÁŘ 2P	17,50	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.13	KANCELÁŘ 2P	18,13	PVC	SDK PODHLED		2,700
4.14	VÝTAH	3,17	BET. MAZANINA			

LEGENDA ZNAČEK

- N01.01-III

EW30

EW30/DP3-C2

△ REI 30

→

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SE SAMOZAVÍRAČEM

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- ⊗

⊠

→

(H)

(TS)

△

⊗

⬆

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE

SMĚR ÚNIKU

VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM - nový (D20/20 m)

TLAČÍTKO TOTAL STOP

PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ 21 A/113 B

OSOBNÍ VÝTAH - NESLOUŽÍ PRO EVAKUACI OSOB

OZNAČENÍ ÚNIKU DLE ČSN ISO 3864

	Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká L9pa tel.: +420 608 509 264 email: fknakal@gmail.com		HIP	JAN HOŠEK
			KONTROLOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL
			VYPRACOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL MĚSTO ŠLUKNOV , nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov		ČÍSLO VÝTKU		
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP BOLETICE SO.01 REKONSTRUKCE STÁV. OBJEKTU				
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		SO.01 / D.1.3 PBŘS		
STUPEN DSP	DATUM 11/2018	MĚRÍTKO 1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY	118115
VÝKRES PŮDORYS 4.N.P			ČÍSLO VÝKRESU D.1.3.b)04	