


PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha (m²)	Podlaha	Strop	Poznámka	Výška (m)
1.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,94	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., SOKL	2,900
1.02	CHODBA – B.C.1	11,58	PVC	SDK PODHLED		2,900
1.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK – B.C.1	24,52	PVC	SDK PODHLED		2,900
1.04	POKOJ – 2L – B.C.1	18,10	PVC	SDK PODHLED		2,900
1.05	WC – INVALIDA – B.C.1	4,94	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., OBKLAD	2,900
1.06	POKOJ – 2L – B.C.1	18,07	PVC	SDK PODHLED		2,900
1.07	KOUPELNA – B.C.1	4,83	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., OBKLAD	2,900
1.08	POKOJ – 2L – B.C.1	18,27	PVC	SDK PODHLED		2,900
1.09	CHODBA	1,94	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., SOKL	2,900
1.10	OKLIDOVÁ KOMORA	1,45	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., OBKLAD	2,900
1.11	WC ZAMĚSTNANCŮ (NEZDRAVOTNÍCI)	5,29	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., OBKLAD	2,900
1.12	CHODBA	9,47	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., SOKL	2,900
1.13	PŘÍPRAVA JÍDEL	11,12	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., OBKLAD	2,900
1.14	MYTÍ NÁDOJŮ	8,24	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., OBKLAD	2,900
1.15	VÝTAH	3,17	BET., MAZANINA	SDK PODHLED		2,900
1.16	CHODBA	11,21	KER., DLAŽBA	SDK PODHLED	KER., SOKL	2,900
1.17	PŘÍRUČNÍ SKLAD	7,90	BET., MAZANINA	SDK PODHLED		2,900

LEGENDA ZNAČEK

- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- SE SAMOZAVÍRAČEM
- POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
- SMĚR ÚNIKU
- VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM - nový (D20/20 m)
- TLAČÍTKO TOTAL STOP
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 21 A/113 B
- OSOBNÍ VÝTAH - NESLOUŽÍ PRO EVAKUACI OSOB
- OZNAČENÍ ÚNIKU DLE ČSN ISO 3864

	Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká L9pa tel.: +420 608 509 264 email: fknakal@gmail.com		HIP	JAN HOŠEK
			KONTROLOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL
			VYPRACOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL		MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov		ČÍSLO VYTISKU
NÁZEV ZAKÁZKY		STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP BOLETICE SO.01 REKONSTRUKCE STÁV. OBJEKTU		
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		SO.01 / D.1.3 PBŘS		
STUPĚN	DSP	DATUM	11/2018	MĚŘÍTKO
		1 : 100		ČÍSLO ZAKÁZKY
				118115
VÝKRES		PŮDORYS 1.N.P		ČÍSLO VÝKRESU
		D.1.3.b)01		