

## SMLOUVA O DÍLO

2019-0576/OR číslo objednatele, systémové číslo veřejné zakázky P19V00000233

uzavřená dle ustanovení § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o**  
Sídlo: Pražská t. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Statutární zástupce: Ing. Walter Spitaler, jednatel, Ing. František Fryš, jednatel  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: 000000-0169818406/0600

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“

### I.

#### Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu**“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval Projektový ateliér David spol. s r.o. – Ing. arch. Ladislav David – ČKA 1487, č. zak. D/15-033-DUR, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace kompletně provést. Zejména v souladu s pravomocným stavebním povolením č. 08/2016 vydaným Magistrátem města Děčín dne 18.01.2017, č.j. MDC/6070/2017.
4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
  - a) zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude průběžně odsouhlasována s objednatelem,
  - b) provedení předepsaných zkoušek,
  - c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
  - d) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do katastru nemovitostí;
  - e) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen;
  - f) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
  - g) revizní zprávy;
  - h) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
  - i) stavební deníky,

- j) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných zkouškách;
- k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.
- l) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a užívání.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.

## II.

### **Místo plnění zhotovitele**

Místo plnění jsou pozemky vyznačené v situaci č. C3, kterou obsahuje projektová dokumentace, jež je přílohou této smlouvy.

## III.

### **Doba provedení díla zhotovitelem**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli **do 160 dnů** od předání staveniště.

2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání ji nevyvolala, či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

**27 991 412,13 Kč bez DPH**

**(slovy: dvacetsedmmilionůdevětsetdevadesátjedenatisíčtyřistadvánáct korun českých bez DPH.)**

2. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě do 120 dnů od předání staveniště bude činit prostavěnost 70 % z ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku, toto je dokládáno i harmonogramem s vymezením stavebních objektů, který je přílohou č. 5 této smlouvy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
4. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. z. kryje veškeré náklady,

které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

## **V.**

### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
  - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
  - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky P19V00000233.
4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

## VI.

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky2).
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábery veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním pro provádění geodetických prací,
  - c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
  - e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveniště,
  - f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení.
5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
  6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby.
  7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- a) za objednatele – Barbora Hercíková;
  - b) za zhotovitele – Jiří Šebera, Josef Filip, Pavel Vaňha;
  - c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
  12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
  13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
  14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
  15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
  16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o výměně spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednatelem nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 10 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Pojistná smlouva předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo.

## **VII.**

### **Předání a převzetí**

1. K převímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k převímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. I odst. 3](#) této smlouvy
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění převímacího řízení zajistí zhotovitel.

## **VIII.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

## **IX.**

### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činnostmi či činnostmi jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatel nese zhotovitel.

## **X.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle [čl. III odst. 4](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. VIII odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. VIII odst. 8](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy.
7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. IV odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu prací.
10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy.
11. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednané touto smlouvou.
12. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.
13. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je financována prostřednictvím dotace. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dotačními podmínkami a dále i se sankcemi za porušení těchto podmínek, a to včetně jejich možné výše.
14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně tak, že ve lhůtě 120 dnů ode dne předání staveniště provede a vyfakturuje objednateli na díle práce a dodávky v hodnotě nejméně 70 % ceny díla.

V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost, že ve lhůtě 120 dnů ode dne předání staveniště provede a vyfakturuje objednateli na díle práce a dodávky v hodnotě nejméně 70 % ceny díla, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi částkou v Kč odpovídající tomu, co do 120 dnů ode dne předání staveniště skutečně provedl a vyfakturoval a částkou odpovídající 70 % ceny díla. Smluvní pokuta však bude

činit nejvýše částku v Kč rovnající se částce v Kč, o kterou bude objednateli snížena dotace ze strany poskytovatele dotace a to z důvodu, že objednatel tzv. neprostavěl dotačními podmínkami odpovídající část díla ve lhůtě 120 dnů ode dne předání staveniště.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
  - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
  - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
  - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
  - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této smlouvy,
  - h) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
  - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
  - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude přiznána dotace na financování díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se nepožadovat po objednateli újmu vzniklou v důsledku takového odstoupení od smlouvy.

## **XII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami

včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
  - za zhotovitele: Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy
  - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
  - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
  - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

### **XIII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
  - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
  - oceněný výkaz výměr (č. 2),
  - jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3),
  - CD s projektovou dokumentací (č. 4),
  - časový harmonogram prací v týdnech a dle stavebních objektů (č. 5).

#### **XIV.**

#### **Závěrečná prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 28.5.2019 usnesením č. RM 19 10 36 12, zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 19 12 36 10 dne 25.6.2019.

.....  
Objednatel  
Jaroslav Hrouda – primátor města

.....  
Zhotovitel

Veřejný zadavatel

**Statutární město Děčín**

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Systémové číslo VZ P19V0000233

**MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU**

v ulici Ve Vilách, Děčín

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 19 10 36 12 ze dne 28.5.2019

.....  
podpis statutárního zástupce  
primátor statutárního města Děčín

## Obsah

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | ZÁKLADNÍ INFORMACE .....                                      | 3  |
| 2.  | PŘEDMĚT PLNĚNÍ .....                                          | 3  |
| 3.  | PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                   | 3  |
| 4.  | DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                     | 3  |
| 5.  | TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK .....      | 4  |
| 6.  | POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY .....           | 4  |
| 7.  | OBCHODNÍ PODMÍNKY .....                                       | 4  |
| 8.  | JISTOTA .....                                                 | 4  |
| 9.  | KVALIFIKACE .....                                             | 5  |
| 10. | VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ..... | 8  |
| 11. | LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK .....      | 8  |
| 12. | ZADÁVACÍ LHŮTA .....                                          | 8  |
| 13. | KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK .....                     | 8  |
| 14. | POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY .....                 | 10 |
| 15. | POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....                        | 11 |
| 16. | DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE .....                       | 11 |
| 17. | OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ .....                      | 11 |
| 18. | ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ .....                               | 11 |

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín  
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
nezapsáno v obchodním rejstříku  
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová  
Telefon, email: 412 593 265, [vera.havlova@mmdecin.cz](mailto:vera.havlova@mmdecin.cz)

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků (dále jen „Zadávací dokumentace“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZZVZ a to Zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídek ve smyslu § 53 odst. 1 ZZVZ. Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a jeho prováděcími předpisy.

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

### 2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem díla je vybudování víceúčelového sportoviště, které bude obsahovat - hokejbalové hřiště, skatepark, víceúčelové hřiště, oplocení areálu včetně revitalizování protihlukové stěny, vybudování dvou mobilních tribun, mobilní šatny s hygienickými zázemím, veřejný přístřešek, vybudování parkovacích stání pro návštěvníky a pro zaměstnance a vyhrazené stání pro autobus.

Stavební dílo bude prováděno podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Projektový ateliér David spol. s r.o. - Ing. arch. Ladislav David - ČKA 1487 (dále též jako "PD") a dále dle příslušných pravomocných dokladů a rozhodnutí.

Cena veřejné zakázky bude hrazena z části z prostředků, které objednatel získá z dotace ze státního či jiného zdroje. V případě, že zadavatel z jakéhokoli důvodu takovou dotaci nezíská, může zrušit toto zadávací řízení.

Zadavatel upozorňuje, že si dále vyhrazuje možnost v případě, že z jakéhokoli důvodu nezíská dotaci, odstoupit od smlouvy o dílo.

### 2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

### 2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

| Popis          | CPV        |
|----------------|------------|
| Stavební práce | 45000000-7 |

## 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 29 500 000 Kč bez DPH

## 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění  
červenec 2019

Lhůta realizace bude předmětem hodnocení, podmínkou je přiložení harmonogramu prací v nabídce s vymezením stavebních objektů tak, aby do 120 dnů od předání staveniště činila prostavěnost 70 % předpokládané hodnoty zakázky; předání staveniště výzvou objednatele - viz SOD.

#### 4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Území je sevřeno ulicemi Ve Vilách, U Školky, západní fasádou zimního stadionu a protipovodňovou stěnou na levém břehu řeky Ploučnice. Přesný výčet pozemků je patrný z projektové dokumentace, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.

### 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

#### 5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

#### 5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

### 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

### 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

### 8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ **ve výši 500 000,- Kč (pětsettisíkorunčeských)**.

Variabilní symbol: 1900302

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplácet zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

## 9. KVALIFIKACE

**Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:**

- 9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;**
- 9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;**
- 9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;**
- 9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.**

**Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

**Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

### **9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ**

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

#### **Zadavatel požaduje předložení:**

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

### **9.2. Profesní způsobilost**

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

- Osvědčení o **autorizaci pro pozemní stavby** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude zároveň v roli stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.

### **9.3. Ekonomická kvalifikace**

Zadavatel nepožaduje.

### **9.4. Technické kvalifikační předpoklady**

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

**Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat**

**termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.**

- 1 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval stavbu celobetonového skateparku<sup>1</sup>.
- 1 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval stavbu hřiště na hokejbal či in line hokej<sup>2</sup>.
- 1 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval stavbu multifunkčního hřiště<sup>3</sup>, za které je považováno hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a malý fotbal.

#### **9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci**

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevzdává, může být nahrazen čestným prohlášením.

#### **9.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace**

##### **9.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně - viz § 82 ZZVZ.

##### **9.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

---

<sup>1</sup> za stavbu celobetonového skateparku se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace)

<sup>2</sup> za stavbu hřiště na hokejbal či in-line hokej se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace, ), obsahující min. podkladní vrstvy, a povrchy.

<sup>3</sup> za stavbu multifunkčního hřiště se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace, ), obsahující min. podkladní vrstvy, a povrchy.

## 10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

### 10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

### 10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění nebude organizována.

## 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

### 11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

### 11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **14.6.2019 do 10:00** hodin.

### 11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

**dne 14.6. v 10:30 hodin**

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevrou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepiší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

## 12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

## 13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

### 13.1. Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky.

| Hodnotící kritérium          | Váha kritéria v celkovém hodnocení | Název sub-kritéria          |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Ekonomická výhodnost nabídky | 70 %                               | Nabídková cena v Kč bez DPH |
|                              | 15 %                               | Termín realizace ve dnech   |
|                              | 15 %                               | Kvalita účastníka           |

$$\left[ \left( 70 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) + \left( 15 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) + \left( 15 * \frac{\text{počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky)}}{\text{nejvyšší počet bodů (osvědčení ze všech doručených nabídek)}} \right) \right]$$

#### 13.1.1. Nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uvedenou v Kč bez DPH

#### 13.1.2. Termín realizace ve dnech (nákladové kritérium)

nejvíce bodů získá nabídka s nejkratším termínem realizace, který bude podložen harmonogramem v týdnech s vyznačením stavebních objektů. V harmonogramu budou uvedeny pouze počty dnů (týdnů) bez konkrétních datumů. Datумы a měsíce budou aktualizovány v harmonogramu až na základě předání staveniště.

#### 13.1.3. Kvalita účastníka (výnosové kritérium)

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 osvědčení objednatele, že v posledních 5 letech realizoval stavební práce:

Za každé další osvědčení objednatele, že realizoval stavbu **betonového skateparku<sup>4</sup>** v minimální **hodnotě jedné stavby 300 000 Kč bez DPH získá účastník 20 bodů** (maximálně však 3 osvědčení nad rámec technické kvalifikace uvedené v bodě 9.4)

Za každé další osvědčení objednatele o tom, že realizoval **stavbu hřiště na hokejbal či in line hokej<sup>5</sup>** v minimální **hodnotě jedné stavby 1 000 000 Kč bez DPH získá účastník 10 bodů** (maximálně však 3 osvědčení nad rámec technické kvalifikace uvedené v bodě 9.4)

Za každé další osvědčení objednatele o tom, že realizoval **stavbu víceúčelového hřiště (hřiště pro minimálně 4 sporty)<sup>6</sup>** v minimální **hodnotě jedné stavby 800 000 Kč bez DPH získá účastník 5 bodů** (maximálně však 2 osvědčení nad rámec technické kvalifikace uvedené v bodě 9.4)

Účastník tak může v rámci tohoto kritéria získat max. 100 bodů.

### 13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v

<sup>4</sup> za stavbu celobetonového skateparku se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace).

<sup>5</sup> za stavbu hřiště na hokejbal či in-line hokej se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace), obsahující min. podkladní vrstvy, a povrchy.

<sup>6</sup> za stavbu multifunkčního hřiště se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace), , obsahující min. podkladní vrstvy, a povrchy.

daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

Plnění této veřejné zakázky bude zadáno tomu účastníkovi, jehož nabídka splnila požadované kvalifikační předpoklady a získala nejvyšší počet bodů.

## 14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

### 14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

[https://zakazky.mmdecin.cz/publication\\_index.html](https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html)

[https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci\\_applet.pdf](https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky - Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- *Příloha č. 1 - zadávací dokumentace veřejné zakázky*
- *Příloha č. 2 - ocenění položkový soupis prací*
- *Příloha č. 3 - seznam oprávněných osob, poddodavatelů*
- *Příloha č. 4 - časový harmonogram prací v týdnech s vymezením stavebních objektů*
- *popřípadě i Příloha č. 5 - Smlouva dle § 83 ZZVZ.*

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

### 14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 1](#) Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu \*xls(x).

### 14.3. Podání nabídky

**Nabídky se podávají pouze elektronicky** dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

**dne 14.6.2019 v 10:00 hodin.**

**Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.**

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce - u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče - součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
  - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
  - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

## **15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>.

Manuál dodavatele viz [https://zakazky.mmdecin.cz/publication\\_display\\_2.html](https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html).

## **16. DALŠÍ PODMÍNKY A PŘÁVA ZADAVATELE**

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

## **17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

## **18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1      Návrh smlouvy

Příloha č. 2      Projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HRISTE-DECIN  
Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN propočet podle DUR

KSO: CC-CZ:  
Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: IČ:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:  
Uchazeč: IČ: 48035599  
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599  
Projektant: IČ:  
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
Jaroslav VALENTA DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS podle projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.  
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

|                  |            |               |               |
|------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH     |            |               | 27 991 412,13 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
| snížená          | 21,00%     | 27 991 412,13 | 5 878 196,55  |
|                  | 15,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH v CZK |            |               | 33 869 608,68 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HRISTE-DECIN

**Stavba:** MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN propočet podle DUR

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

| Kód                       | Popis                                                                                                  | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                                        | <b>27 991 412,13</b> | <b>33 869 608,68</b> |
| SO 000                    | SO 000 VRN                                                                                             | 398 179,60           | 481 797,32           |
| SO 101                    | SO 101 HTÚ                                                                                             | 1 916 876,46         | 2 319 420,52         |
| SO 102                    | SO 102 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY                                                         | 2 948 215,94         | 3 567 341,29         |
| SO 301,302,303            | SO 301 AREÁLOVÝ VODOVOD, SO 302 SYSTÉM ODVODNĚNÍ, SO 303 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE                          | 1 457 593,79         | 1 763 688,49         |
| SO 401,402,403            | SO 401 AREÁLOVÉ A SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ, SO 402 AREÁLOVÉ ROZVODY NN, SO 403 PŘELOŽKA VO                  | 1 145 684,48         | 1 386 278,22         |
| SO 701                    | SO 701 HŘIŠTĚ NA HOKEJBAL A IN LINE HOKEJ VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                 | 4 908 538,97         | 5 939 332,15         |
| SO 702                    | SO 702 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                 | 2 609 629,87         | 3 157 652,14         |
| SO 703                    | SO 703 CELOBETONOVÝ SKATEPARK                                                                          | 6 779 878,56         | 8 203 653,06         |
| SO 704                    | SO 704 PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY (HERNÍ A POSILOVACÍ PRVKY, VEŘEJNÝ PŘÍSTŘEŠEK, STOLNÍ TENIS, TRIBUNY) | 4 119 007,46         | 4 983 999,03         |
| SO 801                    | SO 801 TEREENNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY, KÁCENÍ                                                               | 276 378,54           | 334 418,03           |
| SO 802                    | SO 802 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ VČ. BRÁNY                                                                     | 300 917,13           | 364 109,73           |
| SO 803                    | SO 803 REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY VČ. BRÁNY                                                       | 493 356,41           | 596 961,26           |
| SO 804                    | SO 804 DEMOLICE                                                                                        | 637 154,92           | 770 957,45           |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
projekt podle DÚR

Objekt: SO 000 - SO 000 VRN

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ  
ATELIER DAVID  
Jelíkovice  
V A L E N T A

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

398 179,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

398 179,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

375 426,48

|   |   |           |                                                |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 1 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby               | kpl | 1,000 | 284 414,00 | 284 414,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 2 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky                      | kpl | 1,000 | 22 753,12  | 22 753,12  | CS ÚRS 2019 01 |
| 3 | K | 032503000 | Skládky na staveništi                          | kpl | 1,000 | 11 376,56  | 11 376,56  | CS ÚRS 2019 01 |
| 4 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1,000 | 11 376,56  | 11 376,56  | CS ÚRS 2019 01 |
| 5 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                 | kpl | 1,000 | 5 688,28   | 5 688,28   | CS ÚRS 2019 01 |
| 6 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi                | kpl | 2,000 | 11 376,56  | 22 753,12  | CS ÚRS 2019 01 |
| 7 | K | 034603000 | Alarm, strážní služba staveniště               | kpl | 1,000 | 11 376,56  | 11 376,56  | CS ÚRS 2019 01 |
| 8 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 5 688,28   | 5 688,28   | CS ÚRS 2019 01 |

D VRN3 Zařízení staveniště

22 753,12

|    |   |           |                                                       |     |       |           |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 9  | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště                           | kpl | 1,000 | 5 688,28  | 5 688,28  | CS ÚRS 2019 01 |
| 10 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště                       | kpl | 1,000 | 11 376,56 | 11 376,56 | CS ÚRS 2019 01 |
| 11 | K | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | kpl | 1,000 | 5 688,28  | 5 688,28  | CS ÚRS 2019 01 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 Objekt: proračet podle DII R  
**SO 101 - SO 101 HTÚ**

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: PROJEKTOVÝ  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: ATELIER DAVID  
 Jai Usiav  
 VAI ENITA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 1 916 876,46**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 916 876,46

D 1 Zemní práce 886 887,12

|    |   |           |                                                                                  |    |                                       |           |            |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 22 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                  | m2 | 15,000                                | 71,17     | 1 067,55   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | 15                                    | 15,000    |            |                |
| 2  | K | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně                          | m2 | 15,000                                | 247,35    | 3 710,25   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "pod dlažbu"15                        | 15,000    |            |                |
| 3  | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2         | m2 | 440,000                               | 28,03     | 12 333,20  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "pod betonovým krytem"440             | 440,000   |            |                |
| 4  | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2         | m2 | 3 515,000                             | 42,80     | 150 442,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "pod živичným krytem"3515             | 3 515,000 |            |                |
| 5  | K | 113107237 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 440,000                               | 176,71    | 77 752,40  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "zp.plochy"440                        | 440,000   |            |                |
| 6  | K | 113107241 | Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2                    | m2 | 3 515,000                             | 22,70     | 79 790,50  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "zpevněné komunikace"3515             | 3 515,000 |            |                |
| 7  | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m                              | m3 | 174,000                               | 27,52     | 4 788,48   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "v místě nezpevněných ploch"1740*0,10 | 174,000   |            |                |
| 8  | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3               | m3 | 945,000                               | 80,88     | 76 431,60  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "tl. 100-300 mm"945                   | 945,000   |            |                |
| 9  | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                           | m3 | 945,000                               | 26,66     | 25 193,70  | CS ÚRS 2019 01 |
| 10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4            | m3 | 840,000                               | 181,15    | 152 166,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "přebytená zemina"945-105             | 840,000   |            |                |
| 11 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                | m3 | 840,000                               | 50,77     | 42 646,80  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "přebytená zemina"(945-105)           | 840,000   |            |                |
| 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                      | m3 | 840,000                               | 12,20     | 10 248,00  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "přebytená zemina"945-105             | 840,000   |            |                |
| 13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce             | t  | 1 512,000                             | 159,27    | 240 816,24 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "přebytená zemina"(945-105)*1,80      | 1 512,000 |            |                |
| 14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                  | m3 | 105,000                               | 90,48     | 9 500,40   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                  |    | "100-150 mm"105                       | 105,000   |            |                |

D 997 Přesun sutě 1 029 989,34

|    |   |           |                                                                                                   |   |                    |            |            |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------------|------------|----------------|
| 15 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                               | t | 2 304,120          | 26,00      | 59 907,12  | CS ÚRS 2019 01 |
| 16 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                  | t | 39 578,045         | 6,23       | 246 571,22 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                   |   | 2083,055*19        | 39 578,045 |            |                |
| 17 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                      | t | 2 304,120          | 104,00     | 239 628,48 | CS ÚRS 2019 01 |
| 18 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101       | t | 3,900              | 142,21     | 554,62     | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                   |   | "zámkovka"3,90     | 3,900      |            |                |
| 19 | K | 997221825 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 221,760            | 739,48     | 163 987,08 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                   |   | 221,76             | 221,760    |            |                |
| 20 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302       | t | 344,470            | 227,53     | 78 377,26  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                   |   | 344,47             | 344,470    |            |                |
| 21 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                  | t | 1 512,925          | 159,27     | 240 963,56 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                   |   | 3,525+103,400+1406 | 1 512,925  |            |                |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 nrohačet podle DII R

Objekt: **SO 102 - SO 102 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY**

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER DAVID  
Jal Uslav  
V A I EN TA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 948 215,94**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**2 948 215,94**

#### D 1 Zemní práce

**116 919,21**

|    |    |           |                                                                                                   |    |         |        |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K  | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                         | m3 | 84,038  | 615,04 | 51 686,73 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "pro drenáž"415*0,45*0,45                                                                         |    | 84,038  |        |           |                |
| 2  | K  | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                  | m3 | 1,008   | 828,82 | 835,45    | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "pro dopr.značky"0,30*0,30*0,80*14                                                                |    | 1,008   |        |           |                |
| 3  | K  | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                | m3 | 23,000  | 32,67  | 751,41    | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "ornice"23                                                                                        |    | 23,000  |        |           |                |
| 4  | K  | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                             | m3 | 85,046  | 181,15 | 15 406,08 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 84,038+1,008                                                                                      |    | 85,046  |        |           |                |
| 5  | K  | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                 | m3 | 23,000  | 50,77  | 1 167,71  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "ornice"230*0,10                                                                                  |    | 23,000  |        |           |                |
| 6  | K  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                       | m3 | 85,046  | 12,20  | 1 037,56  | CS ÚRS 2019 01 |
| 7  | K  | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                              | t  | 153,083 | 159,27 | 24 381,53 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 85,046*1,80                                                                                       |    | 153,083 |        |           |                |
| 8  | K  | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | m2 | 230,000 | 46,31  | 10 651,30 | CS ÚRS 2019 01 |
| 9  | K  | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                  | m2 | 230,000 | 16,23  | 3 732,90  | CS ÚRS 2019 01 |
| 10 | M  | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                         | kg | 3,450   | 103,53 | 357,18    | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 230*0,015                                                                                         |    | 3,450   |        |           |                |
| 11 | K  | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                    | m2 | 230,000 | 9,37   | 2 155,10  | CS ÚRS 2019 01 |
| 12 | K  | 183451351 | Provzdušnění trávníku s přívěsem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5   | m2 | 230,000 | 8,30   | 1 909,00  | CS ÚRS 2019 01 |
| 13 | K  | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 230,000 | 1,60   | 368,00    | CS ÚRS 2019 01 |
| 14 | K  | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5              | m2 | 230,000 | 3,29   | 756,70    | CS ÚRS 2019 01 |
| 15 | K  | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5                                               | m2 | 230,000 | 3,07   | 706,10    | CS ÚRS 2019 01 |
| 16 | K  | 185851121 | Opvoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                            | m3 | 4,600   | 220,97 | 1 016,46  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 230*0,02                                                                                          |    | 4,600   |        |           |                |

#### D 2 Zakládání

**98 761,37**

|    |    |           |                                                                                             |    |         |        |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 17 | K  | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m  | 415,000 | 173,57 | 72 031,55 | CS ÚRS 2019 01 |
| 18 | K  | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                        | m2 | 560,250 | 16,41  | 9 193,70  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 415*0,45*3                                                                                  |    | 560,250 |        |           |                |
| 19 | M  | 562416470 | geotextilie filtrační 300 g/m2 vsakovacího tunelu                                           | m2 | 588,263 | 29,81  | 17 536,12 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 560,25*1,05                                                                                 |    | 588,263 |        |           |                |

#### D 4 Vodorovné konstrukce

**8 285,20**

|    |    |           |                                                                            |    |        |        |          |                |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 20 | K  | 451457777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm | m2 | 70,000 | 118,36 | 8 285,20 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "komunikace C"70                                                           |    | 70,000 |        |          |                |

#### D 5 Komunikace pozemní

**2 184 350,84**

|    |    |           |                                    |    |           |        |            |                |
|----|----|-----------|------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 21 | K  | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm  | m2 | 1 488,000 | 40,80  | 60 710,40  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "frakce 4-8 mm"                    |    |           |        |            |                |
|    | vv |           | "komunikace B"630                  |    | 630,000   |        |            |                |
|    | vv |           | "komunikace D"858                  |    | 858,000   |        |            |                |
|    | vv |           | Součet                             |    | 1 488,000 |        |            |                |
| 22 | K  | 564841113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 140 mm | m2 | 362,000   | 140,08 | 50 708,96  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "komunikace E typ B"362            |    | 362,000   |        |            |                |
| 23 | K  | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1 025,000 | 148,89 | 152 612,25 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "nová komunikace Typ A"1025        |    | 1 025,000 |        |            |                |
| 24 | K  | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1 025,000 | 148,89 | 152 612,25 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "nová komunikace Typ B"1025        |    | 1 025,000 |        |            |                |
| 25 | K  | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 858,000   | 197,74 | 169 660,92 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "komunikace D Typ B"858            |    | 858,000   |        |            |                |
| 26 | K  | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 700,000   | 244,71 | 171 297,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ                                             | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                | VV      |           | "typ B"                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|                                                | VV      |           | "komunikace B"630                                                                                    |     | 630,000   |              |                   |                 |
|                                                | VV      |           | "komunikace C"70                                                                                     |     | 70,000    |              |                   |                 |
|                                                | VV      |           | Součet                                                                                               |     | 700,000   |              |                   |                 |
| 27                                             | K       | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2                                            | m2  | 1 025,000 | 22,75        | 23 318,75         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace A"1025                                                                                   |     | 1 025,000 |              |                   |                 |
| 28                                             | K       | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu       | m2  | 1 025,000 | 261,66       | 268 201,50        | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace A"1025                                                                                   |     | 1 025,000 |              |                   |                 |
| 29                                             | K       | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu               | m2  | 1 025,000 | 290,10       | 297 352,50        | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace A"1025                                                                                   |     | 1 025,000 |              |                   |                 |
| 30                                             | K       | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                         | m2  | 858,000   | 193,97       | 166 426,26        | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace D"858                                                                                    |     | 858,000   |              |                   |                 |
| 57                                             | M       | 59245016  | dlažba skladebná betonová 100x100x60mm přírodní                                                      | m2  | 900,900   | 260,52       | 234 702,47        | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 858*1,05                                                                                             |     | 900,900   |              |                   |                 |
| 32                                             | K       | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | m2  | 858,000   | 18,34        | 15 735,72         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace D"858                                                                                    |     | 858,000   |              |                   |                 |
| 33                                             | K       | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                          | m2  | 70,000    | 233,77       | 16 363,90         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace C"70                                                                                     |     | 70,000    |              |                   |                 |
| 58                                             | M       | 59245017  | dlažba skladebná betonová 100x100x80mm přírodní                                                      | m2  | 73,500    | 352,67       | 25 921,25         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 70,000*1,05                                                                                          |     | 73,500    |              |                   |                 |
| 35                                             | K       | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2                        | m2  | 630,000   | 213,82       | 134 706,60        | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace B"630                                                                                    |     | 630,000   |              |                   |                 |
| 59                                             | M       | 59245017  | dlažba skladebná betonová 100x100x80mm přírodní                                                      | m2  | 661,500   | 352,67       | 233 291,21        | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 630,000*1,05                                                                                         |     | 661,500   |              |                   |                 |
| 37                                             | K       | 596212214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A        | m2  | 630,000   | 17,03        | 10 728,90         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace B"630                                                                                    |     | 630,000   |              |                   |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |         |           |                                                                                                      |     |           |              | 79 426,42         |                 |
| 38                                             | K       | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním                                                       | m2  | 362,000   | 219,41       | 79 426,42         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace E"362                                                                                    |     | 362,000   |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání        |         |           |                                                                                                      |     |           |              | 382 560,78        |                 |
| 39                                             | K       | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                    | kus | 11,000    | 199,32       | 2 192,52          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 1+4+2+4                                                                                              |     | 11,000    |              |                   |                 |
| 40                                             | M       | 404440040 | značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm                               | kus | 1,000     | 1 433,45     | 1 433,45          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV      |           | "P4"1                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 41                                             | M       | 404441120 | značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm                                                      | kus | 4,000     | 1 387,94     | 5 551,76          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV      |           | "B1"4                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 42                                             | M       | 404442370 | značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm                                                           | kus | 2,000     | 1 854,38     | 3 708,76          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV      |           | "E1"2                                                                                                |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 43                                             | M       | 404442570 | značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm                                                           | kus | 4,000     | 1 183,16     | 4 732,64          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV      |           | "IP11b"1                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                | VV      |           | "IP12"3                                                                                              |     | 3,000     |              |                   |                 |
|                                                | VV      |           | Součet                                                                                               |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 44                                             | K       | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                 | kus | 14,000    | 259,70       | 3 635,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 45                                             | M       | 404452350 | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m                                                         | kus | 14,000    | 1 342,43     | 18 794,02         | CS ÚRS 2019 01  |
| 46                                             | M       | 404452530 | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                     | kus | 14,000    | 16,84        | 235,76            | CS ÚRS 2019 01  |
| 47                                             | M       | 404452560 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                     | kus | 28,000    | 73,61        | 2 061,08          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 14,000*2                                                                                             |     | 28,000    |              |                   |                 |
| 48                                             | K       | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva              | m2  | 3,000     | 92,97        | 278,91            | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | " symbol vozíčkářů"2*1,50                                                                            |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 49                                             | K       | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                             | m2  | 3,000     | 22,43        | 67,29             | CS ÚRS 2019 01  |
| 50                                             | K       | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého           | m   | 277,000   | 247,52       | 68 563,04         | CS ÚRS 2019 01  |
| 60                                             | M       | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                            | m   | 290,850   | 171,79       | 49 965,12         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 277,000*1,05                                                                                         |     | 290,850   |              |                   |                 |
| 52                                             | K       | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého         | m   | 602,000   | 204,35       | 123 018,70        | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "šířky 100mm"62                                                                                      |     | 62,000    |              |                   |                 |
|                                                | VV      |           | "šířky 80 mm"540                                                                                     |     | 540,000   |              |                   |                 |
|                                                | VV      |           | Součet                                                                                               |     | 602,000   |              |                   |                 |
| 61                                             | M       | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                          | m   | 65,100    | 136,52       | 8 887,45          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 62*1,05                                                                                              |     | 65,100    |              |                   |                 |
| 62                                             | M       | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                           | m   | 567,000   | 125,14       | 70 954,38         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | 540*1,05                                                                                             |     | 567,000   |              |                   |                 |
| 55                                             | K       | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2                      | m2  | 362,000   | 51,05        | 18 480,10         | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                | VV      |           | "komunikace E"362                                                                                    |     | 362,000   |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                              |         |           |                                                                                                      |     |           |              | 77 912,12         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 56 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlaždeným | t  | 708,292  | 110,00       | 77 912,12         | CS ÚRS 2019 01  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DEČÍN  
 nrohačet podle DII R

Objekt: SO 301,302,303 - SO 301 AREÁLOVÝ VODOVOD, SO 302 SYSTÉM

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER DAVID

Jal Usiav  
V A I EN TA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 457 593,79

|     |   |             |                                                                   |    |         |            |           |                |
|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|-----------|----------------|
| D 1 |   | Zemní práce |                                                                   |    |         | 153 614,96 |           |                |
| 1   | K | 132101201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3    | m3 | 171,036 | 225,77     | 38 614,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| 2   | K | 151101101   | zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m          | m2 | 435,750 | 94,07      | 40 991,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3   | K | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m       | m2 | 435,750 | 18,32      | 7 982,94  | CS ÚRS 2019 01 |
| 4   | K | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 171,036 | 90,27      | 15 439,42 | CS ÚRS 2019 01 |
| 5   | K | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                   | m3 | 85,770  | 186,15     | 15 966,09 | CS ÚRS 2019 01 |
| 6   | K | 171201201   | Uložení sypaniny na skládce                                       | m3 | 86,211  | 12,20      | 1 051,77  | CS ÚRS 2019 01 |
| 7   | K | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)    | t  | 172,400 | 159,27     | 27 458,15 |                |
| 8   | K | 174101103   | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním           | m3 | 84,825  | 72,04      | 6 110,79  | CS ÚRS 2019 01 |

|     |   |                      |                                                        |    |        |           |           |  |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--|
| D 4 |   | Vodorovné konstrukce |                                                        |    |        | 76 070,00 |           |  |
| 9   | K | 451573111            | Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 86,211 | 882,37    | 76 070,00 |  |

|       |   |                                     |                                                     |   |         |          |          |                |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------------|
| D 721 |   | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |                                                     |   |         | 4 391,16 |          |                |
| 10    | K | 721290112                           | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 233,200 | 18,83    | 4 391,16 | CS ÚRS 2019 01 |

|     |   |               |                                                                                                                             |     |         |              |            |                |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|------------|----------------|
| D 8 |   | Trubní vedení |                                                                                                                             |     |         | 1 223 517,67 |            |                |
| 11  | K | 1111          | Geodetické zaměření                                                                                                         | kpl | 1,000   | 22 753,12    | 22 753,12  |                |
| 12  | K | 871151121     | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm                              | m   | 18,600  | 8,71         | 162,01     |                |
| 13  | M | 286131000     | potrubí vodovodní PE80 PN10 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm                                                                   | m   | 18,600  | 21,16        | 393,58     |                |
| 14  | K | 871171121     | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm                              | m   | 67,600  | 9,81         | 663,16     |                |
| 15  | M | 286131110     | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm                                                                  | m   | 67,600  | 58,48        | 3 953,25   |                |
| 16  | K | 871275211     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125                                                          | m   | 61,500  | 203,27       | 12 501,11  |                |
| 17  | K | 871315211     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN160                                                          | m   | 64,300  | 328,90       | 21 148,27  |                |
| 18  | K | 871355211     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200                                                          | m   | 107,400 | 497,04       | 53 382,10  |                |
| 19  | K | 892233111     | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                                                    | m   | 18,600  | 31,13        | 579,02     |                |
| 20  | K | 892241111     | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80                                                                                   | m   | 86,200  | 12,58        | 1 084,40   |                |
| 21  | K | 893317111     | Úprava stávající šachty vodoměrné z ŽB se stropem půdorysné pl do 1,50 m2                                                   | kpl | 1,000   | 18 370,38    | 18 370,38  |                |
| 22  | K | 893812163     | Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6                          | kus | 1,000   | 2 275,31     | 2 275,31   | CS ÚRS 2019 01 |
| 23  | M | 562305380     | šachta vodoměrná hranatá typ VS H B 0,9/1,2/1,5 m                                                                           | kus | 1,000   | 14 220,70    | 14 220,70  |                |
| 24  | K | 894211161     | Šachtové dno kruhové z prostého betonu na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 prováděné na stavbě včetně upravy kanalizace | kus | 1,000   | 11 376,56    | 11 376,56  |                |
| 25  | K | 894411111     | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30                                  | kus | 3,000   | 8 710,27     | 26 130,81  | CS ÚRS 2019 01 |
| 26  | M | 592240550     | dílec betonový pro vstupní šachty SH-M LS+K 100/62,5x67x12 cm                                                               | kus | 3,000   | 1 899,89     | 5 699,67   |                |
| 27  | M | 592241610     | skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm                                   | kus | 2,000   | 2 036,41     | 4 072,82   |                |
| 28  | M | 592241830     | dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm                                                                        | kus | 2,000   | 9 203,64     | 18 407,28  |                |
| 29  | K | 895941111     | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                     | kus | 3,000   | 1 208,66     | 3 625,98   | CS ÚRS 2019 01 |
| 30  | M | 592238540     | skruž betonová pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm                                        | kus | 3,000   | 703,07       | 2 109,21   |                |
| 31  | K | 895961111     | Liniový žlab šířky 150 mm z polymerbetonových dílců s plastovou mřížkou                                                     | m   | 157,000 | 2 528,40     | 396 958,80 |                |
| 32  | K | 895962111     | Čelo plné pro liniový žlab š.150 mm                                                                                         | kus | 10,000  | 170,65       | 1 706,50   |                |
| 33  | K | 895963111     | čelo plné s nátrubkem pro liniový žlab š. 150 mm                                                                            | kus | 2,000   | 398,18       | 796,36     |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K   | 895971111 | Liniový žlab s s filtračním sububstrátem                                 | m   | 33,000   | 17 069,91    | 563 307,03        |                 |
| 35 | K   | 895983319 | Zřízení vpustí piastové s mřížkou 150x150 mm DN 110                      | kus | 4,000    | 2 275,31     | 9 101,24          |                 |
| 36 | M   | 286616840 | vpust' se sifonem 150x150 mm DN110 mm                                    | kus | 4,000    | 2 275,31     | 9 101,24          |                 |
| 37 | K   | 899101111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 4,000    | 1 450,96     | 5 803,84          |                 |
| 38 | M   | 286619320 | poklop litinový                                                          | kus | 4,000    | 3 458,48     | 13 833,92         |                 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISŤE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 nrohačet podle DII IR

Objekt: **SO 401,402,403 - SO 401 AREÁLOVÉ A SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ , SO**

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ  
ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Jai Usiav  
V A I E N T A

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 145 684,48**

D D1 Elektromontáže SO401+402+403

**1 145 684,48**

D D2 Dodávky

**69 126,28**

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |           |  |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | Pol2  | Doplnění do stávajícího rozvaděče NN, pojistkový odpojovač vel. 22, včetně příslušenství                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000  | 7 815,70  | 7 815,70  |  |
| 2 | K | Pol3  | Kabelová koncovka do 1kV                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000  | 472,13    | 944,26    |  |
| 3 | K | Pol4  | Napojení ve stávajícím rozvaděči/lampě                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 3,000  | 432,31    | 1 296,93  |  |
| 4 | K | Pol5  | Spojka kabelová do 35 mm AL - pro stávající kabel do 4x35 (Raychem)                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000  | 2 548,35  | 2 548,35  |  |
| 5 | K | Pol6  | Válcové pojistky velikost 22, do 100A                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 3,000  | 175,20    | 525,60    |  |
| 6 | K | Pol7  | Rozvaděč R1, na povrch, IP44, přímé měření do 80A, hlavní vypínač 100A, svodič přepětí B+C, 2x jistič 32A/3/B, 1x jistič 50A/3/B                                                                                                                             | ks  | 1,000  | 18 737,19 | 18 737,19 |  |
| 7 | K | Pol8  | Zásuvkový rozvaděč na kompaktním pilíři, 1x zásuvka 16A/3, 2x zásuvka 16A/1, jištěná jističi a chráněná chráničem, včetně usazení                                                                                                                            | ks  | 2,000  | 5 267,35  | 10 534,70 |  |
| 8 | K | Pol9  | Zásuvkový rozvaděč + rozvaděč RVO na kompaktním pilíři, 1x zásuvka 16A/3, 2x zásuvka 16A/1, jištěná jističi a chráněná chráničem, Vývod pro připojení buňek 25A/3, soumrakový spínač, ruční ovládání pro 4 okruhy, 3x spínaný okruh 20A/1/B, včetně stykače, | ks  | 1,000  | 20 352,67 | 20 352,67 |  |
| 9 | K | Pol10 | Manipulace a přepojování                                                                                                                                                                                                                                     | hod | 16,000 | 398,18    | 6 370,88  |  |

D D4 Zemní práce

**279 351,63**

|    |   |       |                                                                                      |    |         |          |           |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|
| 10 | K | Pol11 | Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu                                    | km | 0,450   | 6 825,93 | 3 071,67  |  |
| 11 | K | Pol12 | Sejmutí drnu, nářez drnu, naložení, odvoz                                            | m2 | 225,000 | 54,61    | 12 287,25 |  |
| 12 | K | Pol13 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm                  | m  | 450,000 | 176,34   | 79 353,00 |  |
| 13 | K | Pol14 | Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm | m  | 900,000 | 91,01    | 81 909,00 |  |
| 14 | K | Pol15 | Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm                                                   | m  | 450,000 | 10,24    | 4 608,00  |  |
| 15 | K | Pol16 | Plastová zákrytová deska PE-HD 1000x300mm                                            | ks | 450,000 | 65,98    | 29 691,00 |  |
| 16 | K | Pol17 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 900mm                      | m  | 450,000 | 54,61    | 24 574,50 |  |
| 17 | K | Pol18 | Jáma pro kompaktní pilíř - Zemina třídy 3, ručně                                     | ks | 3,000   | 1 080,77 | 3 242,31  |  |
| 18 | K | Pol19 | Základ pro pilíř                                                                     | ks | 3,000   | 3 981,80 | 11 945,40 |  |
| 19 | K | Pol20 | Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km                                                   | m3 | 45,000  | 204,78   | 9 215,10  |  |
| 20 | K | Pol21 | Skládkovné                                                                           | m3 | 45,000  | 210,47   | 9 471,15  |  |
| 21 | K | Pol22 | Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídě 3                           | m2 | 225,000 | 44,37    | 9 983,25  |  |

D D6 Kabely a vodiče

**171 674,43**

|    |   |       |                                          |    |         |          |           |  |
|----|---|-------|------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|
| 22 | K | Pol23 | CYKY-J 5x16 , pevně                      | m  | 284,000 | 239,48   | 68 012,32 |  |
| 42 | K | Pol43 | Základ pro stožár VO z armovaného betonu | ks | 4,000   | 3 577,93 | 14 311,72 |  |
| 23 | K | Pol24 | CYKY-J 4x25 , pevně                      | m  | 17,000  | 363,59   | 6 181,03  |  |
| 24 | K | Pol25 | CYKY-J 3x 4 , pevně                      | m  | 455,000 | 82,37    | 37 478,35 |  |
| 25 | K | Pol26 | CYKY-J 5x6 , pevně                       | m  | 16,000  | 121,96   | 1 951,36  |  |
| 26 | K | Pol27 | CYKY-J 5x10 , pevně                      | m  | 165,000 | 183,73   | 30 315,45 |  |
| 27 | K | Pol28 | AYKY-J 4x35 , pevně                      | m  | 12,000  | 186,46   | 2 237,52  |  |
| 28 | K | Pol29 | H05RN-F-G 5x4 , pevně                    | m  | 68,000  | 164,51   | 11 186,68 |  |

D D8 Trubky

**51 899,06**

|    |   |       |                                                               |   |         |        |           |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|--|
| 29 | K | Pol30 | Chránička korugovaná, vn. průměr 63 mm                        | m | 824,000 | 55,75  | 45 938,00 |  |
| 30 | K | Pol31 | Chránička korugovaná, vn. průměr 110 mm                       | m | 36,000  | 72,36  | 2 604,96  |  |
| 31 | K | Pol32 | Žlab 100/60, včetně příslušenství pro upevnění na strop a zeď | m | 10,000  | 335,61 | 3 356,10  |  |

D D10 Svítidla

**486 934,52**

|    |   |       |                                                                                                                                         |    |       |           |           |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 32 | K | Pol33 | Svítlidlo AEC Italo STW 61W, IP65, včetně stožáru, jednookružová svorkovnice, výložník 0,5 metru, výška 5m, barva černá a příslušenství | ks | 5,000 | 16 928,32 | 84 641,60 |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

| PČ    | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33    | K   | Pol34 | 2x Svítidlo AEC Italo STW 61W, IP65, včetně stožáru, atyp. dvojitá jednookruhová svorkovnice, 2x výložník 0,5 metru, výška 5m, barva černá a příslušenství                                                                                                       | ks  | 4,000    | 24 857,78    | 99 431,12         |                 |
| 34    | K   | Pol35 | Jáma pro stožár VO do 10m - Zemina třídy 3,ručně                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 10,000   | 1 080,77     | 10 807,70         |                 |
| 35    | K   | Pol36 | Základ pro stožár VO do 10m                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 10,000   | 3 577,93     | 35 779,30         |                 |
| 36    | K   | Pol37 | Osvětlovací stožár, kónický případně n-hranný, výška 14m, pro osazení 1 ks svítidla 2000W, vč. konstrukce pro osazení svítidel, atyp pro vysoký vrcholový tah, zesílená konstrukce, žárově zinkovaný, konstrukce pro osazení externího předřadnickového boxu, st | ks  | 4,000    | 23 838,45    | 95 353,80         |                 |
| 37    | K   | Pol38 | Kotevní rošt pro osvětlovací stožár, usazení do armovaného betonu                                                                                                                                                                                                | ks  | 4,000    | 5 494,88     | 21 979,52         |                 |
| 38    | K   | Pol39 | Reflektorové metalhalogenidové svítidlo 2000W s límcem pro vyzařovací úhel 60 stupňů pro osvětlení velkých ploch, IP66, externí předřadník                                                                                                                       | ks  | 4,000    | 14 443,68    | 57 774,72         |                 |
| 39    | K   | Pol40 | Výbojka HQI-TS 2000/D/S                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 4,000    | 4 386,12     | 17 544,48         |                 |
| 40    | K   | Pol41 | Předřadnickový box z hliníku, včetně elektrovýzbroje 2000W/400V 10,3A                                                                                                                                                                                            | ks  | 4,000    | 14 170,64    | 56 682,56         |                 |
| 41    | K   | Pol42 | Jáma pro stožár VO - Zemina třídy 3,ručně                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 4,000    | 739,48       | 2 957,92          |                 |
| 43    | K   | Pol44 | Přesun stávajícího stožáru do připraveného základu                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    | 3 981,80     | 3 981,80          |                 |
| D D12 |     |       | Uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 42 671,34         |                 |
| 44    | K   | Pol45 | FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 570,000  | 70,88        | 40 401,60         |                 |
| 45    | K   | Pol46 | SR 2a pro pásek 30x4mm                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 38,000   | 59,73        | 2 269,74          |                 |
| D D14 |     |       | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 44 027,22         |                 |
| 46    | K   | Pol47 | Vytýčení stávajících sítí pro trasu 0,45 km                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 5 802,05     | 5 802,05          |                 |
| 47    | K   | Pol48 | Pronájem montážní plošiny výška 16m, včetně dopravy                                                                                                                                                                                                              | hod | 16,000   | 682,59       | 10 921,44         |                 |
| 48    | K   | Pol49 | Pronájem autojeřábu výška 16m, včetně dopravy                                                                                                                                                                                                                    | hod | 8,000    | 853,24       | 6 825,92          |                 |
| 49    | K   | Pol50 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 5 688,28     | 5 688,28          |                 |
| 50    | K   | Pol51 | Provedení revize a vypracování revizní zprávy                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 7 963,59     | 7 963,59          |                 |
| 51    | K   | Pol52 | Geodetické zaměření                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 6 825,94     | 6 825,94          |                 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 Objekt: oprava a údržba DNIR

## SO 701 - SO 701 HŘIŠTĚ NA HOKEJBAL A IN LINE HOKEJ VČ.

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jai Usiav VAI ENITA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**4 908 538,97**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 263 705,26

D 1 Zemní práce 35 554,54

|    |   |           |                                                                      |    |                                         |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                     | m3 | 22,464                                  | 828,82 | 18 618,61 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*78 | 22,464 |           |                |
| 2  | K | 133201109 | Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3             | m3 | 22,464                                  | 128,42 | 2 884,83  | CS ÚRS 2019 01 |
| 3  | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 22,464                                  | 140,46 | 3 155,29  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*78 | 22,464 |           |                |
| 4  | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                      | m3 | 22,464                                  | 186,15 | 4 181,67  | CS ÚRS 2019 01 |
| 5  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                          | m3 | 22,464                                  | 12,20  | 274,06    | CS ÚRS 2019 01 |
| 6  | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t  | 40,435                                  | 159,27 | 6 440,08  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 22,464*1,80                             | 40,435 |           |                |

D 2 Zakládání 158 772,11

|    |   |           |                                                                         |    |                                         |           |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 7  | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m    | m2 | 1 352,000                               | 16,41     | 22 186,32 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | "hřiště"52,00*26,00                     | 1 352,000 |           |                |
| 8  | M | 693111490 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 1 554,800                               | 43,80     | 68 100,24 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | 1352,000*1,15                           | 1 554,800 |           |                |
| 9  | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                    | m3 | 22,464                                  | 3 048,68  | 68 485,55 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*78 | 22,464    |           |                |

D 5 Komunikace 1 784 869,84

|    |   |           |                                                                                         |    |                                |           |            |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 10 | K | 564211112 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm                                          | m2 | 1 352,000                      | 59,18     | 80 011,36  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště" 52,00*26,00           | 1 352,000 |            |                |
| 11 | K | 564752111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm                                               | m2 | 1 352,000                      | 193,11    | 261 084,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště" 52,00*26,00           | 1 352,000 |            |                |
| 12 | K | 576136121 | Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu    | m2 | 1 352,000                      | 255,97    | 346 071,44 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště drenážní " 52,00*26,00 | 1 352,000 |            |                |
| 13 | K | 576146321 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 352,000                      | 273,04    | 369 150,08 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "drenážní hřiště"52,00*26,00   | 1 352,000 |            |                |
| 14 | K | 589116m   | Umělý sportovní povrch z plastových polypropylenových dlaždic se spojovacími zámky,     | m2 | 1 352,000                      | 538,87    | 728 552,24 |                |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště"52,00*26,00            | 1 352,000 |            |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 280 773,72

|    |   |          |                                                                                               |     |                                     |          |            |  |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------|------------|--|
| 15 | K | 900nab15 | Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a připomoce                                           | hod | 120,000                             | 170,65   | 20 478,00  |  |
| 16 | K | 915111   | Lajnování hřiště pro hokejbal červenou a modrou barvou š. do 10 cm                            | m   | 367,849                             | 24,74    | 9 100,58   |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | "rovné"26,00*5+0,90*12*4            | 173,200  |            |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | "kruhy"3,14*2*4,50*5                | 141,300  |            |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | "půlkruhy"3,14*3*2+3,14*3,14*1,75*2 | 53,349   |            |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | Součet                              | 367,849  |            |  |
| 17 | K | 990901   | D+M Ochranný pás HDPE tl 15 mm                                                                | m   | 156,000                             | 341,30   | 53 242,80  |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | (52+26)*2                           | 156,000  |            |  |
| 18 | K | 990902   | D+M Hrazení z desek 2000/1200 z tvrzeného plastu HDPE tl. 10 mm vč podkladního rámu           | kpl | 78,000                              | 6 825,94 | 532 423,32 |  |
| 19 | K | 990911   | D+M Ochranné plexisklo PLEXI PMMA 2000/1000 mm tl.10mm vč uchycení                            | kpl | 52,000                              | 5 688,28 | 295 790,56 |  |
| 20 | K | 990912   | D+M Ochranné plexisklo PLEXI PMMA 2000/2000 mm vč uchycení                                    | kpl | 26,000                              | 6 257,11 | 162 684,86 |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | "za brankami"26                     | 26,000   |            |  |
| 21 | K | 990921   | D+M Záchytná ocelová výplň 2000/1800 s oky 50/50 mm s rámem vč povrchové úpravy               | kpl | 52,000                              | 1 820,25 | 94 653,00  |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | "typické pole"52                    | 52,000   |            |  |
| 22 | K | 990922   | D+M Záchytná ocelová výplň 2000/800 s oky 50/50 mm s rámem vč povrchové úpravy                | kpl | 26,000                              | 910,12   | 23 663,12  |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | "za brankou"26                      | 26,000   |            |  |
| 23 | K | 990931   | D+M Parapet hrazení z HDPE tl 15 mm vč uchycení a povrchové úpravy v provedení podle pravidel | m   | 156,000                             | 568,83   | 88 737,48  |  |
| VV |   |          |                                                                                               |     | (52,00+26,00)*2                     | 156,000  |            |  |

| PČ    | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                            | MJ           | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998 |         |           | Přesun hmot                                                                                      | 3 735,05     |           |              |                   |                 |
| 24    | K       | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy                                                              | t            | 56,023    | 66,67        | 3 735,05          | CS ÚRS 2019 01  |
| D PSV |         |           | Práce a dodávky PSV                                                                              | 1 644 833,71 |           |              |                   |                 |
| D 767 |         |           | Konstrukce zámečnické                                                                            | 1 644 833,71 |           |              |                   |                 |
| 25    | K       | 767900901 | D+M Hráčská lavice v provedení podle pravidel hokejbalu                                          | kpl          | 2,000     | 38 111,48    | 76 222,96         |                 |
| 26    | K       | 767900902 | D+M 2 trestné lavice vč boxu pro pomocné rozhodčí v provedení podle pravidel hokejbalu           | kpl          | 1,000     | 153 128,50   | 153 128,50        |                 |
| 27    | K       | 767900903 | D+M Box pro brankové rozhodčí v provedení podle pravidel hokejbalu                               | kpl          | 2,000     | 38 111,48    | 76 222,96         |                 |
| 28    | K       | 767900904 | D+M Elektronický ukazatel skóre, časomíra v provedení podle pravidel hokejbalu                   | kpl          | 1,000     | 22 753,12    | 22 753,12         |                 |
| 29    | K       | 767900905 | D+M Branky a sířena v provedení podle pravidel hokejbalu                                         | kpl          | 1,000     | 11 376,56    | 11 376,56         |                 |
| 30    | K       | 767900906 | D+M Branky z hráčských lavic, trestných lavic a prostoru pro rozhodčí v provedení podle pravidel | kpl          | 5,000     | 11 376,56    | 56 882,80         |                 |
| 31    | K       | 767995nab | D+M atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy žárovým pozinkem                     | kg           | 9 611,162 | 125,14       | 1 202 740,81      |                 |
|       | VV      |           | "sloupek jackel rohový s víčkem 100/100/8*4,60*4*22,64                                           |              | 416,576   |              |                   |                 |
|       | VV      |           | "sloupek jackel průběžný s víčkem                                                                |              | 4 204,058 |              |                   |                 |
|       | VV      |           | "paždík jackel 100/60/3*2,00*4*78*6,99                                                           |              | 4 361,760 |              |                   |                 |
|       | VV      |           | Mezisoučet                                                                                       |              | 8 982,394 |              |                   |                 |
|       | VV      |           | "pomocný materiál a prořez 7%"8982,394*0,07                                                      |              | 628,768   |              |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                           |              | 9 611,162 |              |                   |                 |
| 32    | K       | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                             | %            | 100,000   | 455,06       | 45 506,00         | CS ÚRS 2019 01  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISŤ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DEČÍN  
 nrohočet podle DII R

Objekt: **SO 702 - SO 702 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ A**

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER DAVID  
Jal Usiav  
V A I ENITA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 609 629,87**

D HSV Práce a dodávky HSV

**1 804 712,97**

D 1 Zemní práce

**23 703,09**

|    |   |           |                                                                      |    |                                         |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                     | m3 | 14,976                                  | 828,82 | 12 412,41 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*52 | 14,976 |           |                |
| 2  | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3              | m3 | 14,976                                  | 128,42 | 1 923,22  | CS ÚRS 2019 01 |
| 3  | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14,976                                  | 140,46 | 2 103,53  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*52 | 14,976 |           |                |
| 4  | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                      | m3 | 14,976                                  | 186,15 | 2 787,78  | CS ÚRS 2019 01 |
| 5  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                          | m3 | 14,976                                  | 12,20  | 182,71    | CS ÚRS 2019 01 |
| 6  | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t  | 26,957                                  | 159,27 | 4 293,44  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 14,976*1,80                             | 26,957 |           |                |

D 2 Zakládání

**86 259,27**

|    |   |           |                                                                         |    |                                         |          |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 7  | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m    | m2 | 608,000                                 | 16,41    | 9 977,28  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | "hřiště"19,00*32,00                     | 608,000  |           |                |
| 8  | M | 69311082  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 699,200                                 | 43,80    | 30 624,96 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | 608,00*1,15                             | 699,200  |           |                |
| 9  | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                    | m3 | 14,976                                  | 3 048,68 | 45 657,03 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*52 | 14,976   |           |                |

D 5 Komunikace

**1 121 550,40**

|    |   |           |                                                                                         |    |                                |          |            |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| 10 | K | 564211112 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm                                          | m2 | 608,000                        | 59,18    | 35 981,44  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště" 19,00*32,00           | 608,000  |            |                |
| 11 | K | 564752111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm                                               | m2 | 608,000                        | 193,11   | 117 410,88 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště" 19,00*32,00           | 608,000  |            |                |
| 12 | K | 576136121 | Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu    | m2 | 608,000                        | 255,97   | 155 629,76 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště drenážní " 19,00*32,00 | 608,000  |            |                |
| 13 | K | 576146321 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 608,000                        | 273,04   | 166 008,32 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "drenážní hřiště"19,00*32      | 608,000  |            |                |
| 14 | K | 589116č   | Polyuretanový sportovní povrch tl. 10-20 mm červená barva                               | m2 | 162,000                        | 990,00   | 160 380,00 |                |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "hřiště volejbal"18,00*9,00    | 162,000  |            |                |
| 15 | K | 589116m   | Polyuretanový sportovní povrch tl. 10-20 mm světle modrá barva                          | m2 | 446,000                        | 1 090,00 | 486 140,00 |                |
| VV |   |           |                                                                                         |    | "ostatní"19,00*32-18,00*9,00   | 446,000  |            |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**570 723,35**

|    |   |          |                                                                                                                                              |     |                                      |           |           |  |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 16 | K | 900201   | Osazení pouzder pro nosné sloupky sítí                                                                                                       | kus | 4,000                                | 2 275,31  | 9 101,24  |  |
| VV |   |          |                                                                                                                                              |     | "volejbal-nohejbal"2                 | 2,000     |           |  |
| VV |   |          |                                                                                                                                              |     | "tenis"2                             | 2,000     |           |  |
| VV |   |          |                                                                                                                                              |     | Součet                               | 4,000     |           |  |
| 17 | K | 900801   | D+M Basketbalová nosná konstrukce uchycená na oplocení exteriérová z jackel profilů vč. povrchové úpravy nebránící umístění fotbalové branky | kpl | 2,000                                | 28 441,40 | 56 882,80 |  |
| 18 | K | 900802   | D+M Basketbalová deska 1050/1800 pro exteriér s košem a pevně přivařenou sítkou                                                              | ks  | 2,000                                | 3 873,72  | 7 747,44  |  |
| 19 | K | 900803   | D+M Sloupky pro volejbal-nohejbal vč. napínacího zařízení a povrchové úpravy pro exteriér                                                    | kus | 2,000                                | 5 688,28  | 11 376,56 |  |
| 20 | K | 900804   | D+M Síť pro volejbal- nohejbal                                                                                                               | kus | 2,000                                | 1 706,49  | 3 412,98  |  |
| 21 | K | 900805   | D+M Sloupky pro tenis vč. napínacího zařízení a povrchové úpravy pro exteriér                                                                | kus | 2,000                                | 5 688,28  | 11 376,56 |  |
| 22 | K | 900806   | D+M Síť pro tenis vč napínacího zařízení                                                                                                     | kus | 1,000                                | 3 186,57  | 3 186,57  |  |
| 23 | K | 900807   | D+M Brána na malý fotbal certifikovaná, demontovatelná, přenosná vč. pouzder, a jejich základů                                               | kpl | 2,000                                | 15 000,00 | 30 000,00 |  |
| 24 | K | 900nab15 | Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a přípomoce                                                                                          | hod | 120,000                              | 170,65    | 20 478,00 |  |
| 25 | K | 915111   | Lajnování hřiště žlutou, bílou a modrou barvou š. do 10 cm                                                                                   | m   | 406,290                              | 68,00     | 27 627,72 |  |
| VV |   |          |                                                                                                                                              |     | "tenis"10,97*3+11,89*8+8,23*2+6,40*2 | 157,290   |           |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "volejbal- nohejbal"18*2+9,00*7                                                                                                               |     | 99,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "basketbal odhad"150                                                                                                                          |     | 150,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                        |     | 406,290   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 990902    | D+M Hrazení z desek 2000/1200 z tvrzeného plastu HDPE tl. 8mm vč podkladního rámu                                                             | kpl | 52,000    | 1 706,48     | 88 736,96         |                 |
| 27 | K   | 990903    | D+M Hrazení z desek 2000/1000 z tvrzeného plastu HDPE tl. 8mm vč podkladního rámu demontovatelné a přenosné v místě umístění fotbalové branky | kpl | 18,000    | 1 592,72     | 28 668,96         |                 |
|    | VV  |           | "pod koší"18                                                                                                                                  |     | 18,000    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 990923    | D+M Záchytná ocelová výplň 2000/1000 s oky 50/50 mm s rámem vč povrchové úpravy                                                               | kpl | 32,000    | 2 957,91     | 94 653,12         |                 |
|    | VV  |           | "podélné strany"16*2                                                                                                                          |     | 32,000    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 990941    | D+M Záchytná ocelová výplň 2000/1800 s oky 100/100 s rámem vč. povrchové úpravy                                                               | ks  | 52,000    | 3 412,97     | 177 474,44        |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                   |     |           |              | 2 476,86          |                 |
| 30 | K   | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy                                                                                                           | t   | 37,151    | 66,67        | 2 476,86          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                           |     |           |              | 804 916,90        |                 |
|    | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                         |     |           |              | 804 916,90        |                 |
| 31 | K   | 767990    | D+M vstupní dvouradlová branka vč. povrchové úpravy                                                                                           | kpl | 1,000     | 34 129,68    | 34 129,68         |                 |
| 32 | K   | 767995nab | D+M atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy žárovým pozinkem                                                                  | kg  | 6 474,969 | 113,77       | 736 657,22        |                 |
|    | VV  |           | "sloupek jackel rohový s víčkem 100/100/8*4,60*4*22,64                                                                                        |     | 416,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "sloupek jackel průběžný s víčkem                                                                                                             |     | 2 726,957 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "paždík jackel 100/60/3*2,00*4*52*6,99                                                                                                        |     | 2 907,840 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                    |     | 6 051,373 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pomocný materiál a prořez 7%"6051,373*0,07                                                                                                   |     | 423,596   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                        |     | 6 474,969 |              |                   |                 |
| 33 | K   | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                          | %   | 100,000   | 341,30       | 34 130,00         | CS ÚRS 2019 01  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 nrohočet podle DII R

Objekt: **SO 703 - SO 703 CELOBETONOVÝ SKATEPARK**

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ  
ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Jai Usiav  
V A I E N T A

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**6 779 878,56**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**5 689 123,91**

#### D 1 Zemní práce 12 358,71

|    |   |           |                                                                      |    |                                         |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 1  | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                     | m3 | 7,808                                   | 828,88 | 6 471,90 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | "pro sloupky oplocení"0,40*0,40*0,80*61 |        | 7,808    |                |
| 2  | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3              | m3 | 7,808                                   | 128,43 | 1 002,78 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3  | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7,808                                   | 140,46 | 1 096,71 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | "pro sloupky oplocení"0,40*0,40*0,80*61 |        | 7,808    |                |
| 4  | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                      | m3 | 7,808                                   | 186,17 | 1 453,62 | CS ÚRS 2019 01 |
| 5  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                          | m3 | 7,808                                   | 12,19  | 95,18    | CS ÚRS 2019 01 |
| 6  | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t  | 14,054                                  | 159,28 | 2 238,52 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 7,808*1,80                              |        | 14,054   |                |

#### D 2 Zakládání 83 541,14

|    |   |           |                                                                         |    |                                              |       |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| 7  | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m    | m2 | 1 250,990                                    | 16,41 | 20 528,75 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30 |       | 1 250,990 |                |
| 8  | M | 693111490 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 1 438,639                                    | 43,80 | 63 012,39 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                         |    | 1250,99*1,15                                 |       | 1 438,639 |                |

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 822 391,11

|    |   |           |                                                                                                                                       |    |                                                                                                   |           |              |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 9  | K | 631311    | ZB deska z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 s ručně hlazeným velmi hladkým povrchem vč. dilatací a jejich vyplnění | m3 | 250,198                                                                                           | 5 381,63  | 1 346 473,06 |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "podle DIN EN 14974"                                                                              |           |              |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30*0,20                                                 |           | 250,198      |                |
| 10 | K | 631311    | ZB deska z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 s ručně hlazeným velmi hladkým povrchem vč. dilatací a jejich vyplnění | m3 | 100,000                                                                                           | 5 381,63  | 538 163,00   |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "podle DIN EN 14974"                                                                              |           |              |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "betonové překážky ledge, Jump-ramp, Wall-ramp, Bowl, Grind-Box, Fun-BOX, Bank, Quarter a pod"100 |           | 100,000      |                |
| 11 | K | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15                                                  | m3 | 62,550                                                                                            | 3 727,25  | 233 139,49   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*0,05*1,30                                                 |           | 62,550       |                |
| 12 | K | 631319    | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za osazení nebo stržení hran                                                                        | m  | 300,000                                                                                           | 65,81     | 19 743,00    |                |
| 13 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem                                                                 | m3 | 250,198                                                                                           | 53,64     | 13 420,62    | CS ÚRS 2019 01 |
| 14 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem                                                                 | m3 | 100,000                                                                                           | 268,36    | 26 836,00    | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "překážky"100                                                                                     |           | 100,000      |                |
| 15 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                              | m3 | 250,198                                                                                           | 49,20     | 12 309,74    | CS ÚRS 2019 01 |
| 16 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                              | m3 | 100,000                                                                                           | 71,78     | 7 178,00     | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "překážky"100                                                                                     |           | 100,000      |                |
| 17 | K | 631319185 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°                                                                                     | m3 | 250,198                                                                                           | 65,73     | 16 445,51    | CS ÚRS 2019 01 |
| 18 | K | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505                                                                                               | t  | 37,530                                                                                            | 41 144,13 | 1 544 139,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | 250,198*0,15                                                                                      |           | 37,530       |                |
| 19 | K | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505                                                                                               | t  | 15,000                                                                                            | 41 144,13 | 617 161,95   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "překážky"100*0,15                                                                                |           | 15,000       |                |
| 20 | K | 635111a   | Podklad z hrubého kameniva 8-16 tvarovaný podle projektu se zhutněním                                                                 | m3 | 125,099                                                                                           | 1 002,44  | 125 404,24   |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30*0,10                                                 |           | 125,099      |                |
| 21 | K | 635111b   | Podklad z hrubého kameniva 16-32 tvarovaný podle projektu se zhutněním                                                                | m3 | 250,198                                                                                           | 1 002,44  | 250 808,48   |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30*0,20                                                 |           | 250,198      |                |
| 22 | K | 635311a   | Úprava podkladu hřiště s vytvarováním do předepsaných profilů ze stabilizační zeminy se zhutněním                                     | m3 | 625,495                                                                                           | 113,78    | 71 168,82    |                |
| VV |   |           |                                                                                                                                       |    | "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,00/2*1,30                                               |           | 625,495      |                |

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**480 746,54**

| PČ                                                                                             | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23                                                                                             | K       | 900nab15  | Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a<br>přípomocce                               | hod | 120,000   | 212,99       | 25 558,80         |                 |
| 24                                                                                             | K       | 915111    | Nátěr vodičích a bezpečnostních pruhů                                                 | m   | 150,000   | 159,28       | 23 892,00         |                 |
| 25                                                                                             | K       | 999001    | D+M Překážky splňující parametry DIN EN 14974 a<br>bezpečnostní předpisy podle návrhu | ks  | 10,000    | 10 649,27    | 106 492,70        |                 |
| 26                                                                                             | K       | 999906    | D+M Hrazení z desek 2000/600 z tvrzeného plastu<br>HDPE tl. 10 mm vč podkladního rámu | kpl | 61,000    | 5 324,64     | 324 803,04        |                 |
| VV (16,80+51,80+31,80+7,60+14,)/2                                                              |         |           |                                                                                       |     | 61,000    |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                              |         |           |                                                                                       |     |           |              | 290 086,41        |                 |
| 27                                                                                             | K       | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy                                                   | t   | 3 221,035 | 90,06        | 290 086,41        | CS ÚRS 2019 01  |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                      |         |           |                                                                                       |     |           |              | 1 090 754,65      |                 |
| D 767 Konstrukce zámečnické                                                                    |         |           |                                                                                       |     |           |              | 442 155,51        |                 |
| 28                                                                                             | K       | 767995nab | D+M atypických zámečnických konstrukcí vč.<br>povrchové úpravy žárovým pozinkem       | kg  | 2 747,824 | 122,47       | 336 526,01        |                 |
| VV "sloupek jackel rohový s víčkem 100/100/8"1,00*6*22,64                                      |         |           |                                                                                       |     | 135,840   |              |                   |                 |
| VV "sloupek jackel průběžný s víčkem                                                           |         |           |                                                                                       |     | 726,660   |              |                   |                 |
| VV "paždík jackel 100/60/3"2,00*2*61*6,99                                                      |         |           |                                                                                       |     | 1 705,560 |              |                   |                 |
| VV Mezisoučet                                                                                  |         |           |                                                                                       |     | 2 568,060 |              |                   |                 |
| VV "pomocný materiál a prořez 7%"2568,06*0,07                                                  |         |           |                                                                                       |     | 179,764   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                      |         |           |                                                                                       |     | 2 747,824 |              |                   |                 |
| 29                                                                                             | K       | 767995nab | D+M atypických zámečnických konstrukcí vč.<br>povrchové úpravy žárovým pozinkem       | kg  | 850,000   | 122,47       | 104 099,50        |                 |
| VV "ocelové překážky Rally, Poll-Jam a pod."850                                                |         |           |                                                                                       |     | 850,000   |              |                   |                 |
| 30                                                                                             | K       | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v<br>objektech v do 6 m               | %   | 1 000,000 | 1,53         | 1 530,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry                                                               |         |           |                                                                                       |     |           |              | 648 599,14        |                 |
| 31                                                                                             | K       | 783009421 | Bezpečnostní výstražný nástřik stěnových nebo<br>podlahových hran                     | m   | 750,000   | 53,25        | 39 937,50         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV "jednonásobný rozpouštědlový nástřik hran překážek,<br>výškových a směrových změn směru"750 |         |           |                                                                                       |     | 750,000   |              |                   |                 |
| 32                                                                                             | K       | 783933151 | Penetrační nátěr hladkých betonových podlah                                           | m2  | 1 250,990 | 98,40        | 123 097,42        | CS ÚRS 2019 01  |
| VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30                                                |         |           |                                                                                       |     | 1 250,990 |              |                   |                 |
| 33                                                                                             | K       | 783933151 | Penetrační nátěr hladkých betonových podlah                                           | m2  | 500,000   | 98,40        | 49 200,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV "překážky"500                                                                               |         |           |                                                                                       |     | 500,000   |              |                   |                 |
| 34                                                                                             | K       | 783937163 | Krycí dvojnásobný rozpouštědlový nátěr betonové<br>podlahy                            | m2  | 500,000   | 249,21       | 124 605,00        | CS ÚRS 2019 01  |
| VV "překážky"500                                                                               |         |           |                                                                                       |     | 500,000   |              |                   |                 |
| 35                                                                                             | K       | 783937163 | Krycí dvojnásobný rozpouštědlový nátěr betonové<br>podlahy                            | m2  | 1 250,990 | 249,21       | 311 759,22        | CS ÚRS 2019 01  |
| VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30                                                |         |           |                                                                                       |     | 1 250,990 |              |                   |                 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DEČÍN  
 nrobačet podle DII R

Objekt: **SO 704 - SO 704 PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY (HERNÍ A**

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER DAVID  
Jal Usiav  
V A I ENITA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**4 119 007,46**

D HSV Práce a dodávky HSV

**4 119 007,46**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**4 119 007,46**

|                                                |   |          |                                                                                                                                                                                           |     |           |            |              |  |
|------------------------------------------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|--|
| 1                                              | K | 900nab01 | D+M Stoly pro stolní tenis Outdoor vč. základových konstrukcí a kotvení umožňující demontáž a vybavení pro hru                                                                            | kpl | 2,000     | 39 817,96  | 79 635,92    |  |
| 2                                              | K | 900nab02 | D+M Posilovací certifikované prvky pro fitness a venkovní použití vč. povrchové úpravy, kotvení a základů v provedení podle podrobného návrhu                                             | kpl | 4,000     | 60 387,07  | 241 548,28   |  |
| 3                                              | K | 900nab03 | D+M Herní certifikované prvky pro venkovní použití vč. kotvení a základů v provedení podle podrobného návrhu                                                                              | kpl | 3,000     | 49 582,46  | 148 747,38   |  |
| 4                                              | K | 900nab04 | D+M Mobilní buňka 6x3m šatnové buňky se sprchou, vybavení podle podrobného návrhu vč. skříněk, provedení nerez a proti vandalizmu vč. napojení na pitnou vodu, splaškovou kanalizaci a NN | kpl | 2,000     | 675 767,67 | 1 351 535,34 |  |
| 5                                              | K | 900nab05 | D+M Mobilní buňka 6x3m s toaletami a toaletou pro imobily, vybavení podle podrobného návrhu, provedení nerez a proti vandalizmu vč. napojení na pitnou vodu, splaškovou kanalizaci a NN   | kpl | 2,000     | 675 767,67 | 1 351 535,34 |  |
| 6                                              | K | 900nab06 | D+M Plastová sportovní sedačka se zesíleným opěradlem vč. montáže                                                                                                                         | kus | 120,000   | 284,41     | 34 129,20    |  |
| VV "2 tribuny po 60*120                        |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 120,000   |            |              |  |
| 7                                              | K | 900nab07 | D+M Pojízdný modul tribuny se sedadly nosná konstrukce se 4mi výsuvnými kolečky - hliníková montovaná atypická konstrukce                                                                 | kpl | 12,000    | 28 441,40  | 341 296,80   |  |
| VV 6*2                                         |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 12,000    |            |              |  |
| 8                                              | K | 900nab08 | D+M Pojízdný modul tribuny se schodištěm nosná konstrukce se 4mi výsuvnými kolečky - hliníková montovaná atypická konstrukce                                                              | kpl | 2,000     | 28 441,40  | 56 882,80    |  |
| VV 2                                           |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |            |              |  |
| 9                                              | K | 900nab09 | D+M Perforovaná pochozí plocha 1200/700 vč. kotvení a povrchové úpravy                                                                                                                    | kus | 60,000    | 1 706,48   | 102 388,80   |  |
| VV "5 v jednom poli" 5*6*2                     |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 60,000    |            |              |  |
| 10                                             | K | 900nab10 | D+M Perforovaná pochozí plocha 1200/350 vč. kotvení a povrchové úpravy                                                                                                                    | kus | 20,000    | 1 706,48   | 34 129,60    |  |
| VV "schodiště v jednom poli" 10*2              |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 20,000    |            |              |  |
| 11                                             | K | 900nab11 | D+M Ochrana vrtu - šachta z betonových skruží s betonovým dnem a betonovým víkem                                                                                                          | kpl | 1,000     | 17 064,84  | 17 064,84    |  |
| 12                                             | K | 900nab12 | Betonová patka 2000/2000/800 přístřešku vč. zemních prací                                                                                                                                 | m3  | 3,200     | 6 598,41   | 21 114,91    |  |
| VV 2,00*2,00*0,80                              |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 3,200     |            |              |  |
| 13                                             | K | 900nab13 | Ocelová konstrukce přístřešku vč. povrchové úpravy žárovým pozinkováním                                                                                                                   | kg  | 2 676,935 | 94,43      | 252 782,97   |  |
| VV "patní plech 0,80*0,80*0,80*0,80*85*2       |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 108,800   |            |              |  |
| VV "trubka 500*3,00*170,599                    |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 511,797   |            |              |  |
| VV "nosníky hea"(5,40*2+7,50*2)*50,50          |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 1 302,900 |            |              |  |
| VV "krokve IPE" 5,40*8*10,40                   |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 449,280   |            |              |  |
| VV "sedák" 0,80*0,80*95                        |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 60,800    |            |              |  |
| VV Mezisoučet                                  |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 2 433,577 |            |              |  |
| VV "prořez, svary, spojovací materiál, kotvení |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 243,358   |            |              |  |
| VV 10%" 2433,577*0,10                          |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 243,358   |            |              |  |
| VV Součet                                      |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 2 676,935 |            |              |  |
| 14                                             | K | 900nab14 | D+M Konstrukce střechy přístřešku - podbití z cementovláknitých desek, bednění osb, asfaltová povlaková krytina s křemičitým vsypem vč. kotevních a spojovacích prvků                     | m2  | 29,160    | 1 458,48   | 42 529,28    |  |
| VV 5,40*5,40                                   |   |          |                                                                                                                                                                                           |     | 29,160    |            |              |  |
| 15                                             | K | 900nab15 | Pomocné, doplňkové a jiné montážní práce a přípomoce                                                                                                                                      | hod | 120,000   | 364,05     | 43 686,00    |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DEČÍN  
 nrohačet podle DII R

Objekt: **SO 801 - SO 801 TERENNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY, KÁCENÍ**

Místo: Děčín

Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: PROJEKTOVÝ  
ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Jai Usiav  
V A I E N T A

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**276 378,54**

D HSV Práce a dodávky HSV

**276 378,54**

D 1 Zemní práce 259 187,59

|    |    |           |                                                                                                   |     |         |           |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | K  | 111151121 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5          | m2  | 230,000 | 2,07      | 476,10    | CS ÚRS 2019 01 |
| 2  | K  | 112151356 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m                                    | kus | 4,000   | 16 099,38 | 64 397,52 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3  | K  | 112201116 | Odstanění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy            | kus | 4,000   | 5 389,92  | 21 559,68 | CS ÚRS 2019 01 |
| 4  | K  | 162301403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm                            | kus | 4,000   | 373,51    | 1 494,04  | CS ÚRS 2019 01 |
| 5  | K  | 162301413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm                            | kus | 4,000   | 1 639,42  | 6 557,68  | CS ÚRS 2019 01 |
| 6  | K  | 162301423 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm                                                   | kus | 4,000   | 500,84    | 2 003,36  | CS ÚRS 2019 01 |
| 7  | K  | 162301903 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km             | kus | 4,000   | 51,79     | 207,16    | CS ÚRS 2019 01 |
| 8  | K  | 162301913 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km             | kus | 4,000   | 130,66    | 522,64    | CS ÚRS 2019 01 |
| 9  | K  | 162301923 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km                                       | kus | 4,000   | 59,14     | 236,56    | CS ÚRS 2019 01 |
| 10 | K  | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                  | m2  | 230,000 | 51,19     | 11 773,70 | CS ÚRS 2019 01 |
| 11 | M  | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                         | kg  | 0,052   | 153,65    | 7,99      | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 230*0,015                                                                                         |     | 3,450   |           |           |                |
|    | vv |           | 3,45*0,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |     | 0,052   |           |           |                |
| 12 | K  | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5     | m2  | 230,000 | 17,06     | 3 923,80  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "travnatá plocha"230                                                                              |     | 230,000 |           |           |                |
| 13 | M  | 103715000 | substrát pro trávníky VL                                                                          | m3  | 16,100  | 853,24    | 13 737,16 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 230,000*0,070                                                                                     |     | 16,100  |           |           |                |
| 14 | K  | 183101313 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5  | kus | 477,000 | 28,44     | 13 565,88 | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | "podél protihlukové stěny po 30 cm"477                                                            |     | 477,000 |           |           |                |
| 15 | M  | 103211000 | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                  | m3  | 1,193   | 1 422,07  | 1 696,53  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 477*0,05                                                                                          |     | 23,850  |           |           |                |
|    | vv |           | 23,85*0,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |     | 1,193   |           |           |                |
| 16 | K  | 183151115 | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3       | kus | 6,000   | 568,83    | 3 412,98  | CS ÚRS 2019 01 |
| 17 | M  | 103211000 | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                  | m3  | 6,600   | 1 422,07  | 9 385,66  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 6*1,10                                                                                            |     | 6,600   |           |           |                |
| 18 | K  | 183403114 | Ošetření půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5                                                | m2  | 230,000 | 39,82     | 9 158,60  | CS ÚRS 2019 01 |
| 19 | K  | 184 nab   | D+M flexi potrubí pro závlahu                                                                     | ks  | 483,000 | 28,44     | 13 736,52 |                |
|    | vv |           | "1m pro každou dřevinu"6+477                                                                      |     | 483,000 |           |           |                |
| 20 | K  | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                    | kus | 477,000 | 20,48     | 9 768,96  | CS ÚRS 2019 01 |
| 21 | M  | 026206    | břečtan v do 30 cm                                                                                | ks  | 477,000 | 62,57     | 29 845,89 |                |
| 22 | K  | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                    | kus | 6,000   | 1 023,89  | 6 143,34  | CS ÚRS 2019 01 |
| 23 | M  | 026505250 | Lipa srdčitá v min 2,50 m                                                                         | kus | 1,000   | 3 299,20  | 3 299,20  | CS ÚRS 2016 01 |
| 24 | M  | 026504090 | Javor mlec v min 2,50 m                                                                           | kus | 2,000   | 3 185,44  | 6 370,88  | CS ÚRS 2016 01 |
| 25 | M  | 026504460 | Habr obecný v min 2,50 m                                                                          | kus | 3,000   | 3 981,80  | 11 945,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| 26 | K  | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m                                          | kus | 6,000   | 341,30    | 2 047,80  | CS ÚRS 2019 01 |
| 27 | M  | 052171080 | tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m                                                                  | m3  | 0,100   | 3 413,00  | 341,30    | CS ÚRS 2019 01 |
| 28 | K  | 184501131 | Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5                                   | m2  | 3,000   | 113,77    | 341,31    | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |           | 1,00*0,50*6                                                                                       |     | 3,000   |           |           |                |
| 29 | K  | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                  | kus | 6,000   | 568,83    | 3 412,98  | CS ÚRS 2019 01 |
| 30 | K  | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2  | 230,000 | 8,53      | 1 961,90  | CS ÚRS 2019 01 |
| 31 | K  | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5              | m2  | 230,000 | 7,96      | 1 830,80  | CS ÚRS 2019 01 |
| 32 | K  | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5                                               | m2  | 230,000 | 2,28      | 524,40    | CS ÚRS 2019 01 |
| 33 | K  | 185803211 | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5                                                       | m2  | 230,000 | 1,14      | 262,20    | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K       | 185811211 | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 | m2  | 230,000  | 2,28         | 524,40            | CS ÚRS 2019 01  |
| 35 | K       | 185851121 | Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                | m3  | 9,540    | 284,41       | 2 713,27          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |         | 477*0,02  |                                                                       |     | 9,540    |              |                   |                 |
| D  |         | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                   |     |          |              | 13 652,40         |                 |
| 36 | K       | 900nab15  | Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a přípomoce                   | hod | 120,000  | 113,77       | 13 652,40         |                 |
| D  |         | 998       | Přesun hmot                                                           |     |          |              | 3 538,55          |                 |
| 37 | K       | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m        | t   | 5,184    | 682,59       | 3 538,55          | CS ÚRS 2019 01  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 Objekt: oprava a údržba dle DII R

## SO 802 - SO 802 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ VČ. BRÁNY

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: PROJEKTOVÝ  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel: ATELIER DAVID  
 Jai Usiav  
 VAI ENITA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**300 917,13**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**300 917,13**

#### D 1 Zemní práce

**8 907,27**

|                                    |   |           |                                                                      |    |        |        |          |                |
|------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1                                  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3            | m3 | 7,248  | 615,04 | 4 457,81 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "pro podezdívku"30,20*0,40*0,60 |   |           |                                                                      |    | 7,248  |        |          |                |
| 2                                  | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3     | m3 | 7,248  | 174,55 | 1 265,14 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3                                  | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7,248  | 140,46 | 1 018,05 | CS ÚRS 2019 01 |
| 4                                  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                          | m3 | 7,248  | 12,20  | 88,43    | CS ÚRS 2019 01 |
| VV 7,248                           |   |           |                                                                      |    | 7,248  |        |          |                |
| 5                                  | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t  | 13,046 | 159,27 | 2 077,84 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV 7,248*1,80                      |   |           |                                                                      |    | 13,046 |        |          |                |

#### D 2 Zakládání

**48 053,66**

|                                    |   |           |                                                                            |    |        |          |           |                |
|------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 6                                  | K | 225311112 | Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II | m  | 28,800 | 938,87   | 27 039,46 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "pro oplocení"36*0,80           |   |           |                                                                            |    | 28,800 |          |           |                |
| 7                                  | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                        | m3 | 7,248  | 2 899,31 | 21 014,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "pro podezdívku"30,20*0,40*0,60 |   |           |                                                                            |    | 7,248  |          |           |                |

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**223 473,51**

|                                     |   |           |                                                                            |     |        |           |            |                |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| 8                                   | K | 311321814 | Nosná zeď ze zbr. betonového tr. C 25/30 bez výztuže                       | m3  | 1,812  | 3 464,26  | 6 277,24   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "podezdívka"30,20*0,20*0,30      |   |           |                                                                            |     | 1,812  |           |            |                |
| 9                                   | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                   | m2  | 18,120 | 8 166,63  | 147 979,34 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "podezdívka"30,20*2*0,30         |   |           |                                                                            |     | 18,120 |           |            |                |
| 10                                  | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                | m2  | 18,120 | 115,71    | 2 096,67   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "podezdívka"30,20*2*0,30         |   |           |                                                                            |     | 18,120 |           |            |                |
| 11                                  | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                | t   | 0,272  | 38 478,71 | 10 466,21  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "podezdívka"30,20*0,20*0,30*0,15 |   |           |                                                                            |     | 0,272  |           |            |                |
| 12                                  | K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním | kus | 36,000 | 364,05    | 13 105,80  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV "sloupky"28                      |   |           |                                                                            |     | 28,000 |           |            |                |
| VV "vzpěry"8                        |   |           |                                                                            |     | 8,000  |           |            |                |
| VV Součet                           |   |           |                                                                            |     | 36,000 |           |            |                |
| 13                                  | M | 553422620 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm                      | kus | 4,000  | 357,23    | 1 428,92   | CS ÚRS 2019 01 |
| 14                                  | M | 553422540 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm                     | kus | 24,000 | 301,48    | 7 235,52   | CS ÚRS 2019 01 |
| 15                                  | M | 553422740 | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm                       | kus | 8,000  | 261,66    | 2 093,28   | CS ÚRS 2019 01 |
| 16                                  | K | 348101    | D+M Dvoukřídlová brána včetně povrchové úpravy v provedení podle PD        | kus | 1,000  | 18 771,32 | 18 771,32  |                |
| 17                                  | K | 348401120 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m    | m   | 58,100 | 143,34    | 8 328,05   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV 18,80+39,30                      |   |           |                                                                            |     | 58,100 |           |            |                |
| 18                                  | M | 313275020 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm        | m   | 61,005 | 93,29     | 5 691,16   | CS ÚRS 2019 01 |
| VV 58,10*1,05                       |   |           |                                                                            |     | 61,005 |           |            |                |

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**7 281,00**

|    |   |          |                                                     |     |        |        |          |  |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|
| 19 | K | 900nab15 | Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a přípomoce | hod | 20,000 | 364,05 | 7 281,00 |  |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|

#### D 998 Přesun hmot

**13 201,69**

|    |   |           |                                                               |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 20 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m | t | 27,629 | 477,82 | 13 201,69 | CS ÚRS 2019 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 Objekt: oprava a rekonstrukce

## SO 803 - SO 803 REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY VČ. BRÁNY

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel: Jai Usiav VAI ENITA

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**493 356,41**

D HSV Práce a dodávky HSV 120 228,10

D 1 Zemní práce 13 626,26

|    |   |           |                                                                      |    |                                                     |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 1  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3            | m3 | 11,088                                              | 615,04 | 6 819,56 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | "pro obrubníky"(15,50+119,60+3,50)*0,20*0,40 11,088 |        |          |                |
| 2  | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3     | m3 | 11,088                                              | 174,55 | 1 935,41 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3  | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11,088                                              | 140,45 | 1 557,31 | CS ÚRS 2019 01 |
| 4  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                          | m3 | 11,088                                              | 12,20  | 135,27   | CS ÚRS 2019 01 |
| 5  | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t  | 19,958                                              | 159,27 | 3 178,71 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 11,088*1,80 19,958                                  |        |          |                |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 222,97

|    |   |            |                                                                                        |     |                                    |           |           |                |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 6  | K | 338171     | D+M Dvoukřídllová brána 4000/3000 vč. uchycení a povrchové úpravy žárovým pozinkováním | kpl | 1,000                              | 31 660,97 | 31 660,97 |                |
| 7  | K | 338171123a | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 4,00 m se zabetonováním             | kus | 20,000                             | 364,05    | 7 281,00  |                |
| VV |   |            |                                                                                        |     | "30% z původních sloupků"16 16,000 |           |           |                |
| VV |   |            |                                                                                        |     | "nové"4 4,000                      |           |           |                |
| VV |   |            |                                                                                        |     | Součet 20,000                      |           |           |                |
| 8  | M | 140110540  | trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 82,5x3,6mm                                 | m   | 20,000                             | 364,05    | 7 281,00  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                        |     | 20 20,000                          |           |           |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 290,99

|    |   |            |                                                                         |     |                                    |        |           |                |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 9  | K | 900nab15   | Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a přípomoce                     | hod | 20,000                             | 364,05 | 7 281,00  |                |
| 10 | K | 900nab20   | Doplnění víček na ocelové sloupy                                        | ks  | 58,000                             | 113,77 | 6 598,66  |                |
| 11 | K | 916331112  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m   | 138,600                            | 151,68 | 21 022,85 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                         |     | (15,50+119,60+3,50) 138,600        |        |           |                |
| 12 | M | 59217001   | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                | m   | 145,530                            | 86,69  | 12 616,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                         |     | 138,600*1,05 145,530               |        |           |                |
| 13 | K | 966071711a | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m zabetonovaných       | kus | 16,000                             | 235,78 | 3 772,48  |                |
| VV |   |            |                                                                         |     | "30% z původních sloupků"16 16,000 |        |           |                |

D 998 Přesun hmot 9 087,88

|    |   |           |                                                               |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 14 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m | t | 21,705 | 418,70 | 9 087,88 | CS ÚRS 2019 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 373 128,31

D 762 Konstrukce tesařské 149 650,79

|    |   |           |                                                                                           |    |                                                                       |          |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 15 | K | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně                                           | m3 | 10,879                                                                | 1 016,01 | 11 053,17 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | 3,376+7,503 10,879                                                    |          |           |                |
| 16 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 10,879                                                                | 739,27   | 8 042,52  | CS ÚRS 2019 01 |
| 17 | K | 762101923 | Výřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2       | m  | 67,550                                                                | 56,18    | 3 794,96  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "zkrácení zbylé protihlukové stěny o 15 cm"(15,50+119,60)*0,50 67,550 |          |           |                |
| 18 | K | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva                                                 | m2 | 202,650                                                               | 31,06    | 6 294,31  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "protihluková stěna 50%"(15,50+119,60)*3,00*0,50 202,650              |          |           |                |
| 19 | K | 762123120 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2            | m  | 213,150                                                               | 86,00    | 18 330,90 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "50% poškozených nosných hranolů"(15,50+119,60)*3*0,50 202,650        |          |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "doplnění stěny"3,50*3 10,500                                         |          |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | Součet 213,150                                                        |          |           |                |
| 20 | M | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                         | m3 | 3,376                                                                 | 7 189,99 | 24 273,41 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | 213,150*0,12*0,12*1,10 3,376                                          |          |           |                |
| 21 | K | 762132811 | Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně                           | m2 | 202,650                                                               | 40,89    | 8 286,36  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "protihluková stěna 50%"(15,50+119,60)*3,00*0,50 202,650              |          |           |                |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22    | K   | 762134122 | Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz                                           | m2 | 213,150   | 57,82        | 12 324,33         | CS ÚRS 2019 01  |
|       | VV  |           | "doplnění oplocení"3,50*3,00                                                              |    | 10,500    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "oprava poškozeného oplocení<br>50%"(15,50+119,60)*3,00*0,50                              |    | 202,650   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                    |    | 213,150   |              |                   |                 |
| 23    | M   | 60511081  | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m                                        | m3 | 7,503     | 6 348,12     | 47 629,94         | CS ÚRS 2019 01  |
|       | VV  |           | 213,150*0,032*1,10                                                                        |    | 7,503     |              |                   |                 |
| 24    | K   | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn                                | m3 | 10,879    | 347,54       | 3 780,89          | CS ÚRS 2019 01  |
| 25    | K   | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                               | %  | 1 000,000 | 5,84         | 5 840,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| D 783 |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                |    |           |              | 223 477,52        |                 |
| 26    | K   | 783201201 | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru                                    | m2 | 831,600   | 28,56        | 23 750,50         | CS ÚRS 2019 01  |
|       | VV  |           | "obě strany"(15,50+119,60+3,50)*3,00*2                                                    |    | 831,600   |              |                   |                 |
| 27    | K   | 783213101 | Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 831,600   | 65,18        | 54 203,69         | CS ÚRS 2019 01  |
| 28    | K   | 783214101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                              | m2 | 831,600   | 77,34        | 64 315,94         | CS ÚRS 2019 01  |
| 29    | K   | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí                                 | m2 | 831,600   | 67,20        | 55 883,52         | CS ÚRS 2019 01  |
| 30    | K   | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                           | m2 | 99,438    | 33,78        | 3 359,02          | CS ÚRS 2019 01  |
|       | VV  |           | 58*3,14*2*0,091*3,00                                                                      |    | 99,438    |              |                   |                 |
| 31    | K   | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                            | m2 | 99,438    | 73,11        | 7 269,91          | CS ÚRS 2019 01  |
|       | VV  |           | 58*3,14*2*0,091*3,00                                                                      |    | 99,438    |              |                   |                 |
| 32    | K   | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                      | m2 | 99,438    | 73,00        | 7 258,97          | CS ÚRS 2019 01  |
| 33    | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                    | m2 | 99,438    | 74,78        | 7 435,97          | CS ÚRS 2019 01  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVISTE U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN  
 Objekt: oprava a údržba

## SO 804 - SO 804 DEMOLICE

Místo: Děčín  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 2. 3. 2019  
 Projektant: PROJEKTOVÝ  
 ATELIER DAVID  
 J. U. S. I. A. V.  
 Zpracovatel: V. A. I. E. N. T. A.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**637 154,92**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**621 752,77**

##### D 1 Zemní práce

**11 925,77**

|    |   |           |                                                                 |     |                     |        |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------|----------|----------------|
| 1  | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3  | 22,320              | 90,48  | 2 019,51 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                 |     | 22,320              |        |          |                |
| 2  | M | 583312010 | šterkopisek netříděný zásypový                                  | t   | 42,185              | 194,54 | 8 206,67 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                 |     | 22,320*1,89         | 42,185 |          |                |
| 3  | K | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m  | kus | 3,000               | 566,53 | 1 699,59 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                 |     | *stávající stromy*3 | 3,000  |          |                |

##### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**307 918,48**

|    |   |            |                                                                                                  |     |                                    |           |           |                |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 4  | K | 900n ab21  | Ochrana stávajících konstrukcí deskami a geotextili                                              | m2  | 200,000                            | 113,77    | 22 754,00 |                |
| 5  | K | 900nab15   | Pomocné, doplňkové a ostatní bourací a demontážní práce a přípomoce                              | hod | 100,000                            | 284,41    | 28 441,00 |                |
| 6  | K | 900nab17   | Perforování dna, zaslepení propojení se sousedními objekty                                       | kpl | 1,000                              | 11 376,56 | 11 376,56 |                |
| 7  | K | 962051116  | Bourání přiček ze ŽB tl do 150 mm                                                                | m2  | 49,600                             | 235,13    | 11 662,45 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *stěny kanálu*31,00*2*0,80         | 49,600    |           |                |
| 8  | K | 963015111  | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t             | kus | 104,000                            | 102,05    | 10 613,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *technický kanál desky š.30 cm*104 | 104,000   |           |                |
| 9  | K | 966003810  | Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí                                 | m   | 6,900                              | 76,45     | 527,51    | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *plankové oplocení*3,80+3,10       | 6,900     |           |                |
| 10 | K | 966071711a | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m zabetonovaných                                | kus | 62,000                             | 235,78    | 14 618,36 |                |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *protihluková stěna*18"            | 18,000    |           |                |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *oplocení z pletiva*44             | 44,000    |           |                |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | Součet                             | 62,000    |           |                |
| 11 | K | 966071823  | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m                       | m   | 106,200                            | 63,07     | 6 698,03  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | 78,20+10,30+17,70                  | 106,200   |           |                |
| 12 | K | 966071nab  | Odstranění stávajícího hrazení a oplocení hokejbalového hřiště                                   | m   | 156,000                            | 534,70    | 83 413,20 |                |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | (52,00+26,00)*2                    | 156,000   |           |                |
| 13 | K | 966072826  | Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 70 kg                       | m   | 17,700                             | 67,71     | 1 198,47  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | 17,70                              | 17,700    |           |                |
| 14 | K | 966073811  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2                                                | kus | 1,000                              | 194,95    | 194,95    | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *branka protihlukové stěny*1       | 1,000     |           |                |
| 15 | K | 966073813a | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2                                               | kus | 1,000                              | 1 153,45  | 1 153,45  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *brána protihlukové stěny*1        | 1,000     |           |                |
| 16 | K | 969011     | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125                                            | m   | 36,300                             | 227,53    | 8 259,34  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *zrušení vodovodních větví*36,30   | 36,300    |           |                |
| 17 | K | 969021     | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 vč stávající uliční vpusti a zaslepení otvoru v šachtě | m   | 5,500                              | 227,53    | 1 251,42  |                |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *část dešťové kanalizace*5,50      | 5,500     |           |                |
| 18 | K | 981011111  | Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním                              | m3  | 46,875                             | 68,89     | 3 229,22  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | *přístřešky*2,50*2,50*2,50*3       | 46,875    |           |                |
| 19 | K | 981011314  | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním                     | m3  | 330,000                            | 241,74    | 79 774,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |            |                                                                                                  |     | 12,00*5,50*5,00                    | 330,000   |           |                |
| 20 | K | 981332nab  | Demolice kotce a skladu                                                                          | kpl | 2,000                              | 11 376,56 | 22 753,12 |                |

##### D 997 Přesun sutě

**294 165,55**

|    |   |           |                                                                                      |   |            |           |            |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|------------|----------------|
| 21 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením        | t | 187,924    | 146,50    | 27 530,87  | CS ÚRS 2019 01 |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km             | t | 3 568,599  | 6,42      | 22 910,41  | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |   |           |                                                                                      |   | 187,821*19 | 3 568,599 |            |                |
| 23 | K | 997013841 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117 | t | 187,924    | 1 296,93  | 243 724,27 | CS ÚRS 2019 01 |

##### D 998 Přesun hmot

**7 742,97**

|    |   |           |                                       |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 24 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 42,249 | 183,27 | 7 742,97 | CS ÚRS 2019 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                             |    |           |              | 15 402,15         |                 |
| D  |     | 762       | Konstrukce tesařské                                             |    |           |              | 15 402,15         |                 |
| 25 | K   | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva                       | m2 | 132,900   | 31,06        | 4 127,87          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "protihluková stěna"44,30*3,00                                  |    | 132,900   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 762132811 | Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně | m2 | 132,900   | 40,89        | 5 434,28          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "protihluková stěna "44,30*3,00                                 |    | 132,900   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m     | %  | 1 000,000 | 5,84         | 5 840,00          | CS ÚRS 2019 01  |

## **Seznam osob a poddodavatelů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky**

### **Autorizovaná osoba pozemní stavby**

Pavel Vaňha – zaměstnanec dodavatele – ČKAIT 0102346

## **PODDODAVATELÉ**

### **Celobetonový skatepark**

Mystic constructions s.r.o., IČO 26177358, se sídlem Římská 678/26, Praha 2

### **Hřiště na hokejbal/in line hřiště**

SMP CZ, a.s. IČO 27195147, se sídlem Vyskočilova 1566, Praha

### **Multifunkční hřiště**

REMOV Sport s.r.o. , IČO 23704108, se sídlem Topolová 584, Most

Celkový termín realizace: **22.7.2019 - 28.12.2019 (160 KD)**

[illegible]



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená jednatelem: Ing. Walterem Spitalerem a Ing. Františkem Fryšem

uděluje tímto

**panu Robertu Běhalovi**, nar. 24. 10. 1968, bytem Malíkov nad Nežárkou 55, 377 01 Horní Pěna  
a  
**panu Zdeňku Liškovi**, nar. 14. 12. 1978, bytem bytem Hvozdec 59, 373 72 Lišov

### **plnou moc**

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

***50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)***

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.3.2020

V Českých Budějovicích dne 26.3.2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....  
Ing. František Fryš  
jednatel

.....  
Ing. Walter Spitaler  
jednatel