

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.5.2019

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Sídlo: Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná
Statutární zástupce: Mgr. Vít Průša
IČO: 72743891
Bankovní spojení: KB Děčín
Číslo účtu: 10632431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: A.K.T. s.r.o.
Sídlo: Telická 164/141A, 405 02 Děčín VIII
Zastoupena: Arnošt Křenek, jednatel
IČO: 25417061
DIČ: CZ25417061
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 9134105001 / 5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Systémové číslo VZ: P19V00000139

Smluvní strany se dohodly na změně těchto bodů smlouvy o dílo :

I.

Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha a šatna)**“ v suterénu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvkové organizaci. Přesný rozsah díla je specifikován přílohou č. 1 v soupisu prací a v souladu se změnou zpracovanou p. Vladimírem Vidaiem.

Ostatní ujednání čl. I zůstávají beze změny.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

Změna v bodu 2., čl. III

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **16.8. 2019**.

IV.
Cena za dílo

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně bodu 1 :

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

Cena bez DPH: 183 734,88 Kč

DPH: 38 584,32 Kč

Cena s DPH: 222 319,20 Kč


Slovy: Dvěstědvacetdvatisícetřístadevatenáct korun českých

1. Technický dozor ve smyslu § 46d) odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění provádí sám objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento Dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne 1.7.2019



Objednatel

Mgr. Vít Průša, ředitel příspěvkové organizace



Zhotovitel

Arnošt Křenek, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

KSO:	Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2	CC-CZ:	01.07.2019
Místo:		Datum:	72743891
Zadavatel:		IČ:	
	Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25417061
	A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 D2čín VIII	DIČ:	CZ25417061
Projektant:		IČ:	69288992
	Vladimír Vidai	DIČ:	CZ5705170625
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH		183 734,88
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	183 734,88	38 584,32
	0,00	0,00
Cena s DPH		222 319,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

Místo:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Zadavatel:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Uchazeč:

A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 D2čín VIII

Datum:

01.07.2019

Projektant:

Vladimír Vidai

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

183 734,88

Náklady stavby celkem

63 608,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	7 896,48
3 - Svěslé a kompletní konstrukce	2 876,25
61 - Úprava povrchů vnitřních	27 279,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 850,00
64 - Osazování výplní otvorů	3 657,96
94 - Lešení a stavební výtahy	370,98
96 - Bourání konstrukcí	12 077,29
997 - Přesun sutě	6 599,72
	120 126,80

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 659,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 678,12
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	46 461,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	411,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 701,92
771 - Podlahy z dlaždic	9 622,46
781 - Dokončovací práce - obklady	25 229,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	903,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 959,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hygienické zázemí pro kuchařky (WC, sprcha, šatna)

Místo:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Zadavatel:

Základní škola Děčín VI, Na Strání 879/2

Uchazeč:

A.K.T. s.r.o., Teplická 164/141A, 405 02 Džbán VIII

Datum: 01.07.2019

Projektant: Vladimír Vidai

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
183 734,88								
63 608,08								
7 896,48								

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce						
1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	2,400	850,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

W		6,00*1,00*0,40						
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,400	190,00	456,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

3	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	200,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	7,200	185,00	1 332,00	CS ÚRS 2019 01
W		2,4*3 Přepočtené koeficientem množství						
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,400	235,00	564,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: - Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. - V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. - V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. - Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. - Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. - V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
2,4*5 Přepočtené koeficientem množství				m3	12,000	41,28	CS ÚRS 2019 01	
W	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce		2,400	17,20		
Poznámka k souboru cen: - Cena -1201 je určena i pro: - uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; - zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; - uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. - Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: - při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; - na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; - na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); - na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli ornice nebo lesní plůdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 162 20-1101, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. Uložení sypaniny do násypů. - na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. - na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. - V ceně -1201 jsou započteny i náklady na zhuštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.								
PSC			poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného kódem 170 504	t	3,840	140,00	537,60	CS ÚRS 2019 01
2,4*1,6 Přepočtené koeficientem množství					3,840			
W	M	94620001	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu	m3	1,920	315,00	604,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: - Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštění zásypů s mírou zhuštění: - z hornin soudržných do 100 % PS, - z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, - z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. - Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceň se zásyp individuálně. - Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuštěný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštěný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. - V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. - V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. - Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytláčené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházející-li v úvahu. - Odklizení zbylého výkopku pro provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: - do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. - Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1.								
W	M	58981122	recyklat betonový frakce 0/32	t	1,920	230,00	883,20	CS ÚRS 2019 01
W			1,92*2 Přepočtené koeficientem množství		3,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	19,380	150,00	2 907,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC					5,000 7,140 7,240 19,380			
	W		(1,50+1,00)*2					
	W		(1,50+1,92+0,15)*2					
	W		(1,50+1,55+0,57)*2					
	W		Součet	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	K		Dozdívání parapetu do 2 m, obkládání				2 850,00	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce					
23	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,750	3 800,00	2 850,00	CS ÚRS 2019 01
D	64		Osazování výplní otvorů				3 657,96	
24	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.								
25	M	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 levá,pravá	kus	2,000	890,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
26	M	55331335	zárubeň ocelová pro pórobeton 75 700 levá,pravá	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
							370,98	
D	94		Lešení a stavební výtahy					
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,100	45,80	370,98	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC					1,500 3,300 3,300 8,100			
	W		1,50*1,00					
	W		1,50*2,20					
	W		1,50*2,20					
	W		Součet				12 077,29	
D	96		Bourání konstrukcí					
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	8,100	93,00	753,30	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
PSC					1,500 3,300 3,300 8,100			
	W		1,50*1,00					
	W		1,50*2,20					
	W		1,50*2,20					
	W		Součet					

PČ		Typ		Kód		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
	PČ		Typ		Kód		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
29	K	725110814					Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	150,00		150,00	CS ÚRS 2019 01		
30	K	725210821					Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	120,00		120,00	CS ÚRS 2019 01		
31	K	725310821					Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	128,00		128,00	CS ÚRS 2019 01		
32	K	725820801					Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	75,00		75,00	CS ÚRS 2019 01		
33	K	725530831					Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	1,000	75,00		75,00	CS ÚRS 2019 01		
34	K	725860811					Demontáž západových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	13,40		26,80	CS ÚRS 2019 01		
35	K	965081213					Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xfolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,022	62,30		499,77	CS ÚRS 2019 01		
Poznámka k souboru cen:															
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.															
PSC															
VW															
1.50*3,20															
1.52*2,12															
VW															
Součet															
36	K	968072455					Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2 400	260,00		624,00	CS ÚRS 2019 01		
Poznámka k souboru cen:															
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.															
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.															
PSC															
VW															
2*0,60*2,00															
37	K	971024481					Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	1 010,00		2 020,00	CS ÚRS 2019 01		
38	K	974031144					Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	15,000	114,00		1 710,00	CS ÚRS 2019 01		
39	K	974042567					Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	8,000	458,00		3 664,00	CS ÚRS 2019 01		
40	K	978059541					Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,960	89,40		2 231,42	CS ÚRS 2018 01		
Poznámka k souboru cen:															
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.															
PSC															
VW															
(1,50+3,20)*2*1,50															
(1,52+1,53+0,57)*2*1,50															
Součet															
6 599,72															
Přesun sutě															
D	997						Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,378	580,00		2 539,24	CS ÚRS 2019 01		
41	K	997013211													
Poznámka k souboru cen:															
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:															
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,															
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,															
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,															
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.															
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -															
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.															
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.															
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.															
PSC															
42	K	997013501					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,378	230,00		1 006,94	CS ÚRS 2019 01		
Poznámka k souboru cen:															
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.															
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.															
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).															
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.															
PSC															
43	K	997013509					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,292	10,30		631,31	CS ÚRS 2019 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3301 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01.-3511.								
PSC								
VV 4,378*14 'Přepočtené koeficientem množství								
44	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101	t	0,792	125,00	99,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102	t	1,331	155,00	206,31	CS ÚRS 2019 01
46	M	94620230	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103	t	2,032	935,00	1 899,92	CS ÚRS 2019 01
47	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904	t	0,217	1 000,00	217,00	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV 120 126,80								
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 7 659,90								
48	K	721.1	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
49	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	323,00	1 938,00	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
50	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	7,310	345,00	2 521,95	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
51	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	1,000	558,00	558,00	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
52	K	721194104	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	69,60	278,40	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
53	K	721194109	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	21,90	240,90	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
55	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	765,00	7,65	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito způsobem skutečné přemísťuje.								
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod 17 678,12								
56	K	722.1	Napojení a stávající rozvod teplé a studené vody		5,000	1 500,00	7 500,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	722174001	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
58	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	67,40	1 348,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.								
59	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000	188,00	1 880,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení v předmětů a výtokových armatur.								
2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízení v předmětů, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.								
60	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2	Kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	556,00	6,12	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.								
Toulo sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.								
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 725								
62	K	725112001	Zařízení záchodu klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.								
2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.								
63	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj.								
2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.								
64	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon	soubor	1,000	3 560,00	3 560,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.								
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.								
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422								
4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
65	K	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulací s pojistným ventilem závěsné svislé	soubor	1,000	12 300,00	12 300,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.								
66	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	7,000	218,00	1 526,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
K			Vaníčka sprchová keramická	ks		6 980,00	6 980,00	
K			sprchové dveře 3dlílné	ks		5 300,00	6 920,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	725813111	Instalační materiál ke sprchovému koutu	soubor	1,000	5 930,00	5 930,00	
	K		Vodoinstalátorské práce, připojení a montáž sprchového koutu	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300	650,00	195,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.								
3. Připlátek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
69	K	735117110	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po	m2	4,650	56,30	261,80	CS ÚRS 2019 01
				W	15*0,310		411,07	
70	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kolle a ohříváků) otopných těles	m2	4,650	12,10	56,27	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly, jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.								
2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.								
PSC								
71	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	4,650	20,00	93,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.								
2. Cenami se oceňuje:								
a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od potrubí/potrubí potrubí připojeného ke zdroji,								
b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně,								
3. Množství se určí součtem výřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.								
PSC								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
72	K	741.1	Úpravy elektroinstalace	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
Poznámka k položce:								
- odpojení a připojení bojleru při výměně								
- zrušení nadbytečných zásuvek (4 kusy)								
- přeosazení vypínačů pro nová obklad stěn								
- připojení nových automatických disoárů								
P								
D 766 Konstrukce truhlářské								
73	K	76660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	657,00	1 314,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.								
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, slavně křídla a držadel kyvných dveří.								
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.								
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
D 766 Konstrukce truhlářské								
74	M	61160158	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 700x1970mm	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
75	M	61160325	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standard vč. mřížky Al 600-700x1970mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2019 01
76	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2019 01
77	M	54914622	kování dveří vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	399,00	798,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:								
rozeť kování bude podle zámku dveřních křidel								
P								

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava		
78	K		998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,040	798,00	31,92	CS ÚRS 2019 01			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.													
9 622,46													
D	771	Podlahy z dlaždic											
79	K		771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu		m2	8,100	47,20	382,32	CS ÚRS 2019 01			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.													
	W						1,500						
	W						3,300						
	W						3,300						
	W						8,100						
	W			Součet									
80	K		771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm		m2	8,100	164,00	1 328,40	CS ÚRS 2019 01			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.													
81	K		771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2		m2	8,100	410,00	3 321,00	CS ÚRS 2019 01			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.													
82	M		59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2		m2	8,910	420,00	3 742,20	CS ÚRS 2019 01			
	W			8,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství			8,910						
83	K		771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem		m	19,380	36,00	697,68	CS ÚRS 2019 01			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.													
	P			Poznámka k položce:			5,000						
	W			stač dlažby a obkladu			7,140						
	W			(1,50+1,00)*2			7,240						
	W			(1,50+1,92+0,15)*2			19,380						
	W			(1,50+1,55+0,57)*2									
	W			Součet									
84	K		998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,267	565,00	150,86	CS ÚRS 2019 01			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.													
D	781	Dokončovací práce - obklady										25 229,36	
85	K		781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2		m2	32,000	450,00	14 400,00	CS ÚRS 2019 01			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC			(1,50+1,00)*2*1,50		7,500			
W			(1,50+1,92+0,15)*2*1,50		10,710			
W			(1,50+1,55+0,57)*2*1,50		10,860			
W			Součet		29,070			
86	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	10,000	50,60	506,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	6,000	60,70	364,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	70,80	70,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
88	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	70,80	70,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC			Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu 400 mm	m	1,500	212,00	318,00	R-položka
89	K	78167411R	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	37,000	250,00	9 250,00	CS ÚRS 2019 01
90	M	59761040	"stěny"29,07		29,070			
W			"parapety"1,50*0,40 + obklad na dozdivání sprchového koutu		4,560			
W			Součet		33,630			
W			29,67*1,1 Přepočtené koeficientem množství		36,990			
91	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,567	565,00	320,36	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC							903,00	
D 783 Dokončovací práce - nátery								
92	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,000	102,00	306,00	CS ÚRS 2019 01
W			"oc.zárubně"3*5,00*0,30		3,000			
93	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	101,00	303,00	CS ÚRS 2019 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
95	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,046	13,80	525,03	CS ÚRS 2019 01
W			(1,50+3,20)*2*1,80+1,50*3,20		21,720			
W			(1,52+2,12)*2*1,80+1,52*2,12		16,326			
W			Součet		38,046			
96	K	784211101	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,046	64,00	2 434,94	CS ÚRS 2019 01

