

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0775/OR ze dne 20.11.2018

„VZ - Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	STRABAG Rail a. s.
Sídlo:	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	25429949
DIČ:	CZ 25429949
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:	1121101929/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2018-0775/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **2 378 871,92 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy + dodatek č. 1 Kč bez DPH	24 391 280,88
Cena změny závazku dle § 222 ZZVZ	2 762 421,70
Cena méněprací	383 549,78
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	26 770 152,80

4. Dle SOD č. objednatele 2018-0775/OR ze dne 20.11.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 212 dnů. Dodatkem č. 1 byla doba pro provedení prodloužena o 40 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 210 dnů.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozdělená dle jednotlivých odstavců s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 24.09.2019 usnesením č. RM 19 16 36 02.

V Děčíně dne

.....
Objednatel

[Redacted signature]

.....
Zhotovitel

[Redacted signature]

.....
Zhotovitel

[Redacted signature]

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- **dle § 222 odst. 5 ZZVZ** – změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou pro její dokončení nezbytné:

		Méněpráce	Vícepráce
1.	Opravy konstrukcí z teraca	0,00	161 509,73
2.	Označení schodišťových stupňů	0,00	5 453,53
3.	Změna dispozičního řešení soc. zázemí	47 970,60	119 451,52
4.	Sádrokartonové příčky	93 416,73	248 937,24

Odůvodnění nezbytnosti:

- Ad. 1. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že je nutno provést nad rámec SOD opravy teracových konstrukcí. Tyto konstrukce byly zakryty stávajícími nátěry, nebo stávajícími konstrukcemi (podlahové krytiny, obklady stěn, atd.). Jedná se o podlahy, sokly, sloupky a dveřní portál u vstupu do sálu.
- Ad. 2. Z důvodu bezpečnosti provozu a práce v objektu a s ohledem, že se jedná o stávající konstrukce schodišť je nutno provést označení vždy prvního a posledního stupně každého schodišťového ramene pomocí pásky v mosazné barvě.
- Ad. 3. V průběhu stavby s ohledem na stávající rozměry pro dispoziční uspořádání sociálních zázemí, kdy nebylo možno dodržet hygienické normy, bude nutno provést změnu dispozice těchto zázemí. Tato změna vyvolá změnu rozvodů kanalizace a vodovodu včetně změny velikosti klozetů.
- Ad. 4. V místnostech sociálního zázemí bude nutno provést sádrokartonové příčky dvouvrstvé. Toto nebylo v projektové dokumentaci řešeno.

- **dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, změny jichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

		Méněpráce	Vícepráce
1.	Vybudování rampy pro přístup do objektu + sanace obvodového zdiva	228 463,78	1 895 667,85
2.	Osazení dveří	0,00	50 562,08

3.	Úprava vedení - silnoproud, slaboproud	0,00	188 474,06
4.	Úprava stropu a nadpraží ve II.N.P.	0,00	19 845,20
5.	Změna lišt u podlahové krytiny	13 698,67	72 520,49

Odůvodnění nezbytnosti:

- Ad. 1. V průběhu realizace byl vznesen požadavek zástupci Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. na změnu řešení bezbariérového přístupu z venkovní schodišťové plošiny na rampu včetně úpravy schodiště.

Z důvodu změny přístupu do objektu na rampu, která bude provedena podél objektu je nutno provést sanaci obvodového zdiva, tak aby nedocházelo k následným průsakům dešťových a zemních vod, včetně vztlínání zemní vlhkosti.

- Ad. 2. V průběhu provádění stavby byly budoucím provozovatelem vzneseny požadavky na změny z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a to s ohledem na následný provoz v objektu. Z tohoto důvodu budou nad rámec prací dle SOD osazeny dvoje dveře pro propojení kanceláří.

- Ad. 3. Na základě požadavků zástupců vlastníka a s ohledem na budoucí provoz dojde k úpravám rozvodů silnoproudu a slaboproudu. U slaboproudu dojde k osazení drátěných žlabů pro následné variabilní vedení kabelů. Práce nad rámec smlouvy o dílo v oddíle silnoproud spočívají v úpravě vedení pro provizorní připojení objektu na elektriku a to do doby, než ČEZ distribuce provede projekční práce a vlastní realizaci nového kabelového připojení ze stávající trafostanice. Dále bude s ohledem na předpisy Národního institutu pro

- Ad. 4. integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. osazeno ve výtahu zařízení indukční smyčky a sedátka pro podávání informací o patrech neslyšícím lidem.

- Ad. 5. V průběhu stavby byl vznesen požadavek zachovat stávající mozaikové umělecké dílo ve II.N.P. Z tohoto důvodu je nutno provést úpravu uchycení a výšku nadpraží s ohledem na osazení protipožární stěny.

V místnostech určené pro veřejnost budou ukončující lišty podlahových krytin změněny na lišty s vloženou podlahovou krytinou a to z důvodu estetických.

Souhrnný přehled:

Cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ	535 352,02
Cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ	141 387,33
Cenový nárůst dle odst. 5 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	393 964,69
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ	2 227 069,64
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ	242 162,46

Cenový nárůst dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	1 984 907,19
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH	2 378 871,92


Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

STRABAG Rail

Rekapitulace ZL 2(rampa) Děčín - A6

Stavební úpravy interiéru budovy A6		vícepráce	méněpráce	celkem
cena dle SoD a dod.č.1		24 391 280,88		
1.	Sanace vnější stěny + rampa	1 895 667,85	0,00	1 895 667,85
2.	Schodišťová plošina		-228 463,78	-228 463,78
	celkem	1 895 667,85	-228 463,78	1 667 204,07

V Ústí nad Labem 23.8.2019



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace vnější stěny pod rampou + rampa
Objekt: 190506 - Sanace vnější stěny pod rampou + rampa

KSO: Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: Datum: 18. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 745 667,85

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 745 667,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
366 590,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 112 258,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace vnější stěny pod rampou + rampa

Objekt:

190506 - Sanace vnější stěny pod rampou + rampa

Místo:

Děčín, Mírové nám. 1175/5

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 18. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 745 667,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 064 096,96

D 1

Zemní práce

481 565,27

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

121 435,41

1	K	132212201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	101,967	887,42	90 487,56	CS ÚRS 2019 02
			(1,3+1,7)/2*(2,05+2,25)/2*1,5		4,838			
			(1,3+1,7)/2*(2,4+2,85)/2*20,2		79,538			
			1,5*1,5*2,85" pro šachtu"		6,413			
			0,8*0,8*17,465"pro zákl.pas rampy a zidky"		11,178			
			Součet		101,967			

2	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	50,984	465,62	23 739,17	CS ÚRS 2019 02
			101,967*0,5" 50% pro podzem. vedení"		50,984			
			Součet		50,984			

3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	21,700	248,86	5 400,26	CS ÚRS 2019 02
			1,5+20,2 "chodník - sanace stěny do ulice"		21,700			

4	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	3,800	475,90	1 808,42	CS ÚRS 2019 02
			3,8 "chodník - sanace stěny do ulice - stáv. dešť. kanalizace"		3,800			

17 089,93

Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

5	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	27,200	148,44	4 037,57	CS ÚRS 2019 02
			1,5+5,5+20,2 "na chodníku - sanace stěny do ulice"		27,200			

6	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	27,200	112,16	3 050,75	CS ÚRS 2019 02
			27,2		27,200			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,6*0,22		0,132			
W			Součet		6,643			
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	6,643	116,10	771,25	CS ÚRS 2019 02
18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,861	33 990,00	29 265,39	CS ÚRS 2019 02
W			kari síť 100x100x8 při spodním i horním lici		0,832			
W			2*(4,220*12,480)*7,9/1000		0,029			
W			2*(3,015*0,6)*7,9/1000		0,861			
W			Součet					
19	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot	m3	4,620	4 668,89	21 570,27	CS ÚRS 2019 02
W			C 20/25					
W			kladecí vrstva rampy tl. 100mm		0,737			
W			2,645*2,785*0,100		3,389			
W			9,110*3,72*0,100		0,494			
W			0,140*1,170*3,015" výplň u zidky"		4,620			
W			Součet					
20	K	567153825	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuťněním SC C 5/6 (KSC II), po zhuťnění tl. 300 mm	m2	26,013	1 403,66	36 513,41	CS ÚRS 2019 02
W			(2,645*2,785*1,070)		7,882			
W			(9,110*3,72*1,070)/2		18,131			
W			spádová a tvarovaná vrstva					
W			Součet		26,013			
21	K	567143824	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuťněním SC C 5/6 (KSC II), po zhuťnění tl. 240 mm	m2	26,013	1 147,28	29 844,19	CS ÚRS 2019 02
W			(2,645*2,785*1,070)		7,882			
W			(9,110*3,72*1,070)/2		18,131			
W			spádová a tvarovaná vrstva					
W			Součet		26,013			
22	K	274313300	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10	m3	10,725	2 849,00	30 555,53	
W			"zásyp základu pod rampou a zidkou"					
W			2*(0,100*0,65*13,975)		1,817			
W			2*(0,100*0,65*2,63)		0,342			
W			(0,5*13,975)+(0,6*2,63)		8,566			
W			Součet		10,725			
23	K	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	9,084	1 482,43	13 466,39	CS ÚRS 2019 02
W			základ pod rampou		9,084			
W			13,975*0,65		9,084			
W			Součet					
24	K	279113135	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	1,710	1 946,96	3 329,30	CS ÚRS 2019 02
W			2,63*0,65"pod zidkou"		1,710			
W			Součet		1,710			
25	K	311113133	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	12,060	1 353,21	16 319,71	CS ÚRS 2019 02
W			2*(2*3,015)"zidka"		12,060			
W			Součet		12,060			
D	591		Oprava chodníku				57 753,99	
26	K	113201111	Výhraní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	13,790	92,80	1 279,71	CS ÚRS 2019 02
W			1,5+12,29" u rampy"		13,790			
27	K	215901101	Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	44,490	5,20	231,35	CS ÚRS 2019 02

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	Č							
W			(2,4+2,85)/2*(1,5+20,2+3,8) "svislá část"		66,938			
W			0,225*(1,5+20,2+3,8+0,6) "vodorovná část"		5,873			
W			Mezisoučet svislá stěna vnější		72,811			
W			4*4,31"podesta"		17,240			
W			Součet		90,051			
43	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	90,051	141,10	12 706,20	CS ÚRS 2019 02
W			(2,4+2,85)/2*(1,5+20,2+3,8) "svislá část"		66,938			
W			0,225*(1,5+20,2+3,8+0,6) "vodorovná část"		5,873			
W			Mezisoučet svislá stěna vnější		72,811			
W			4,0*4,310"podesta"		17,240			
W			Součet		90,051			
44	K	967031742	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm	m2	10,902	197,56	2 153,80	CS ÚRS 2019 02
W			"ODSEKÁNÍ PŘÍPADNÝCH VÝSTUPKŮ - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
W			(2,4+2,85)/2*(1,5+20,2+3,8) *0,15 "svislá část"		10,041			
W			0,225*(1,5+20,2+3,8) *0,15 "vodorovná část"		0,861			
W			Mezisoučet svislá stěna vnější cca 15%		10,902			
W			Součet		10,902			
45	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	9,000	168,00	1 512,00	CS ÚRS 2019 02
W			1,5*6 "PRO PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		9,000			
46	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	9,000	325,65	2 930,85	CS ÚRS 2019 02
W			1,5*6 "PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		9,000			
W			Součet		9,000			
47	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,900	4 980,00	4 482,00	CS ÚRS 2019 02
W			6*0,1*1,5		0,900			
48	K	644941111	Montáž průvrtníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	6,000	44,28	265,68	CS ÚRS 2019 02
49	M	56245650	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 75mm	kus	6,000	37,26	223,56	CS ÚRS 2019 02
50	K	622821011	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená	m2	1,350	799,84	1 079,78	CS ÚRS 2019 02
W			"ZÁHOZ RÝHY"					
W			0,15*1,5 *6 "VYSPRAVENÍ RÝH-PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		1,350			
W			Součet		1,350			
51	K	622821061	Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012	m2	2,160	324,15	700,16	CS ÚRS 2019 02
W			0,15*1,5 *6		1,350			
W			0,09*1,5*6		0,810			
W			Součet VYSPRAVENÍ RÝH-PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY		2,160			
52	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	19,253	464,40	8 941,09	CS ÚRS 2019 02
W			"pod HDPE fólii "					
W			(0,155+0,6)*(1,5+20,2+3,8)		19,253			
W			Součet		19,253			
53	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 12/15	m3	1,182	4 164,00	4 921,85	CS ÚRS 2019 02
W			"na HDPE fólii "					
W			0,06*(0,6+0,155)*(1,5+20,2+3,8+0,6)		1,182			
W			Součet		1,182			
54	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otepleném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tl. C 12/15	m3	4,533	3 756,00	17 025,95	CS ÚRS 2019 02
W			(1,5+20,2+3,8)*0,5*0,21 "pod drenážní potrubí"		2,678			
W			(1,5+20,2+3,8+0,6+0,4)*0,07 "dno rýhy"		1,855			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně (1,75+2)/2*(1,5+20,2+3,8+0,6+0,155) Mezisoučet svíslá stěna Součet	m2	49,228 49,228 49,228	181,74	8 946,70	CS ÚRS 2019 02
73	M	60726280	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm 49,228*1,05	m2	51,689 51,689	348,60	18 018,79	CS ÚRS 2019 02
74	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm 1,5+3,8+20,2 Součet	m	25,500 25,500 25,500	12,65	322,58	CS ÚRS 2019 02
75	M	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	25,500	143,75	3 665,63	CS ÚRS 2019 02
76	K	895170305	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 212,61	4 212,61	CS ÚRS 2019 01
77	K	895170202	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l	kus	1,000	4 237,57	4 237,57	CS ÚRS 2019 01
78	K	895170302	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 800 mm	kus	1,000	1 672,41	1 672,41	CS ÚRS 2019 01
79	K	895170401	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 poklop pochůzí (pro zatížení) plastový (1,5 t)	kus	1,000	748,17	748,17	CS ÚRS 2019 01
80	K	895170431	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek k cenám 0301 - 0305 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	1,000	55,34	55,34	CS ÚRS 2019 02
81	K	892563000.R03	Napojení drenážního potrubí na šachtu	kus	1,000	575,00	575,00	
82	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 1,5+3,8+17,7	m	23,000 23,000	14,82	340,86	CS ÚRS 2019 02
D 96 Bourání konstrukcí venkovních							41 723,83	
83	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm (1,7*20,2)+(1,7*3,8) 1,50*1,5 "chodník - sanace stěny do ulice" Součet	m2	43,050 40,800 2,250 43,050	284,40	12 243,42	CS ÚRS 2019 02
84	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	43,050	168,60	7 258,23	CS ÚRS 2019 02
85	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 6*0,6	m	3,600 3,600	68,50	246,60	CS ÚRS 2019 02
86	K	766622831	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2 6 ks oken suterénu - pod rampou 6*0,6*0,6 Součet	m2	2,160 2,160 2,160 2,160	464,84	1 004,05	CS ÚRS 2019 02
87	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvážení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	6,000	9,42	56,52	CS ÚRS 2019 02
88	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 20,2+1,5+3,8	m	25,500 25,500	52,90	1 348,95	CS ÚRS 2019 02
89	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 0,4*1*6,5 "bude upřesněno po rozkrytí"	m3	2,600 2,600	2 532,15	6 583,59	CS ÚRS 2019 02
90	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 2,52*3+3,5+4+4,5+6,5	m	29,060 29,060	162,13	4 711,50	CS ÚRS 2019 02
91	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	17,240	170,12	2 932,87	CS ÚRS 2019 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,78+2,580)/2*7,45		23,691			
	VV		Součet		55,121			
105	K	771591000	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických do oblouku	m	1,640	82,30	134,97	
	VV		0,82*2" oblouky u podestý"		1,640			
	VV		Součet		1,640			
106	K	77231423	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm	m	8,000	472,00	3 776,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		8,0" jalové stupně"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
107	M	58381100.1	deska dlažební broušená žula 300x300mm tl 30mm	m	8,000	987,00	7 896,00	
	VV		8" jalové stupně"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
108	K	772521250	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm	m2	55,121	924,00	50 931,80	CS ÚRS 2019 02
109	M	58381132	deska dlažební broušená žula 500x500mm tl 30mm	m2	55,121	3 815,00	210 286,62	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,190+23,691"rampa"		37,881			
	VV		4,310"4" podesta"		17,240			
	VV		Součet		55,121			
110	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	62,271	73,94	4 604,32	CS ÚRS 2019 02
	VV		55,121+0,8"dlažba"		55,921			
	VV		2,6+1,9+1,3+0,55" schody"		6,350			
	VV		Součet		62,271			
111	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	55,921	41,15	2 301,15	CS ÚRS 2019 02
	VV		55,121+0,8		55,921			
	VV		Součet		55,921			
112	K	772991116	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování epoxidem	m	64,850	155,18	10 063,42	CS ÚRS 2019 02
	VV		8,65+8+25,9+6,3+16		64,850			
	VV		Součet		64,850			
113	K	772991300	Dlažby z kamene - zakončení dlažby tryskané strana	m	9,250	23,65	218,76	
	VV		9,25		9,250			
	VV		Součet		9,250			
114	M	5838216.1	deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2	m2	0,925	1 446,00	1 337,55	
	VV		9,250*0,1" strana rampy"		0,925			
	VV		Součet		0,925			
115	K	772991421	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstv	m2	62,271	114,28	7 116,33	CS ÚRS 2019 02
116	K	782131112	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm	m2	17,156	1 839,00	31 549,88	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,065*2*2,27+1,961"zídka"		15,876			
	VV		0,64*2		1,280			
	VV		Součet		17,156			
117	M	58381131.1	deska dlažební broušená žula 500x500mm tl 30mm	m2	17,156	3 815,00	65 450,14	
118	K	782191131	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m2	17,156	231,30	3 988,18	CS ÚRS 2019 02
119	K	782191141	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2	17,156	796,60	13 666,47	CS ÚRS 2019 02
120	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	17,156	48,38	830,01	CS ÚRS 2019 02
121	K	782991116	Obklady z kamene - ostatní práce spárování epoxidem	m	30,390	181,20	5 506,67	CS ÚRS 2019 02
	VV		12,26+8+4+6,13		30,390			
	VV		Součet		30,390			
122	K	782991301	Obklady z kamene - ostatní práce montáž profilů ukončovacích	m	10,130	25,26	255,88	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sanace vnější stěny pod rampou + rampa
Objekt:

1900506 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Děčín, Mírové nám. 1175/5
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

150 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
150 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 500,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

181 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace vnější stěny pod rampou + rampa

Objekt:

1900506 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Děčín, Mírové nám. 1175/5

Zadavatel:

Datum:

18. 7. 2019

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				150 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				150 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY A6 A ÚPRAVY HYG.ZAŘÍZENÍ VE 2. A 3.PATŘE-BEZ SANACÍ+ZMĚNA 6/2018

Objekt:

1 - STAVEBNÍ ČÁST-BEZ SANACÍ JEN INJEKTÁŽ SLOUPŮ+ZMĚNA PROSVĚTLENÍ V
PŘÍČKÁCH,BEZ PŘESKLENÍ OKEN

KSO:

801 61 12

CC-CZ: 1220

Místo:

Děčín, Mírové nám. 1175/5

Datum: 25. 6. 2018

CZ-CPA:

41.00.23

Zadavatel:

IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR SCHMIDT Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-228 463,80

DPH základní
snižená

Základ daně
-228 463,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-47 977,40
0,00

Cena s DPH

V CZK

-276 441,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY A6 A ÚPRAVY HYG.ZAŘÍZENÍ VE 2. A 3.PATŘE-BEZ SANACÍ+ZMĚNA 6/2018

Objekt:

1 - STAVEBNÍ ČÁST-BEZ SANACÍ JEN INJEKTÁŽ SLOUPŮ+ZMĚNA PROSVĚTLENÍ V PŘÍČKÁCH,BEZ PŘESKLENÍ OKEN

Místo:

Děčín, Mírové nám. 1175/5

Datum: 25. 6. 2018

Zadavatel:

STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Uchazeč:

Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-228 463,80

D M

Práce a dodávky M

-228 463,80

D 33-M

Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

-228 463,80

717	K	331030300.R01	Montáž a dodávka venkovní schodišťové plošiny 800x1050mm pro přímé schodiště bez mezipodest a lomení, kotvená do nosné zdi,v každé stanici přivolávač,délka jízdní dráhy do 3700mm	kus	-1,000	228 463,78	-228 463,80	
-----	---	---------------	--	-----	--------	------------	-------------	--

STRABAG spol. s r.o.

Rekapitulace ZL 3 Děčín - A6

Stavební úpravy interiéru budovy A6		vícepráce	méněpráce	celkem
cena dle SoD+dod.č.1		24 391 280,88		
1.	Stavební úpravy	365 253,24	-93 416,73	271 836,51
2.	Zdravotechnika	119 451,52	-47 970,60	71 480,92
3.	Elektroinstalace	188 474,06		188 474,06
4.	Teraco 3.NP	121 054,54		121 054,54
5.	Soklové lišty PVC na chodbách	72 520,49	-13 698,67	58 821,82
				0,00
				0,00
				0,00
	celkem	866 753,85	-155 086,00	711 667,85

V Ústí nad Labem 30.8.2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 - stavební práce,vícepráce - změny ke dni 30.8.2019

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Děčín

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

365 253,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	351 097,16	21,00%	73 730,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

438 983,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 - stavební práce,vícepráce - změny ke dni 30.8.2019

Místo:

Datum: 30.08.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

365 253,24

HSV - Práce a dodávky HSV

19 845,20

4 - Vodorovné konstrukce

14 195,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 701,22

94 - Lešení a stavební výtahy

1 701,22

997 - Přesun sutě

138,99

998 - Přesun hmot

3 809,15

PSV - Práce a dodávky PSV

345 408,04

773 - Podlahy teracové

40 455,19

763 - Konstrukce suché výstavby

248 937,24

766 - Konstrukce truhlářské

50 562,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 453,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	30,000	38,82	1 164,60
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113				
	VV		1*30		30,000		
13	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	1,000	214,65	214,65
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m				
	D	997	Přesun sutě				138,99
14	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,060	1 571,05	94,26
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,060	266,03	15,96
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		0,06		0,060		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,840	11,42	9,59
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		0,06*14		0,840		
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,060	319,69	19,18
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
	VV		0,06		0,060		
	VV		Součet		0,060		
	D	998	Přesun hmot				3 809,15
18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,708	1 406,63	3 809,15
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
	VV		2,708		2,708		
	VV		Součet		2,708		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				345 408,04
	D	773	Podlahy teracové				40 455,19
19	K	611831122	Stěnové teraco (standard olexton) - pilíř	m2	0,315	11 880,00	3 742,20
	PP		Omlítka stínící barytová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových			1280	
	VV		0,630*0,5" oprava sloupu "		0,315		
20	K	773521000	Podlahy z barevného litého teraca - renovace teracových parapetů	m2	6,471	1 536,00	9 939,46
	PP		Podlahy z barevného litého teraca, zřízení podlahy prosté tl. 30 mm (2,08*0,45)+(4,1*0,45*3)" renovace parapetů oken u schodiště přízemí až 3.NP "		6,471		
	VV				6,471		
	VV		Součet		6,471		
21	K	773521300.2	Stěny z barevného litého teraca, zřízení podlahy prosté tl. 30 mm	m2	5,100	2 828,00	14 422,80
	PP		Podlahy z barevného litého teraca, zřízení podlahy prosté tl. 30 mm				
	VV		5,10" vstupní portál ve 3. NP"		5,100		
	VV		Součet		5,100		
22	M	23531100.1	stěrka teracová litých stěn se vzhledem teraca barevná	m2	5,100	614,90	3 135,99
	PP		stěrka teracová litých podlah se vzhledem teraca barevná				
23	K	773901000	Strojní broušení, přešetření povrchu litého teraca, finální úprava	m2	5,100	800,11	4 080,56
	PP		Strojní broušení, přešetření povrchu litého teraca, finální úprava				
24	K	773992001	Výplně dilatačních spár litého teraca	m	8,880	336,00	2 983,68
	PP		Ostatní práce výplně dilatačních spár teraca vložkami z barevných kovů				
	VV		4,6+4,28		8,880		
25	K	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	%	550,000	3,91	2 150,50
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Dveře 70P mezi m.č. 121 a 120 ve 2. NP"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	M	61162404.R01	dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 70x197cm dekor dub šedý	kus	1,000	5 652,79	5 652,79
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 70x197cm dekor dub šedý - ozn. 14/L,P				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	M	54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L	kus	2,000	167,84	335,68
	PP		zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L				
	VV		1		1,000		
40	M	54914620	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	2,000	817,49	1 634,98
	PP		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK				
42	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	762,69	762,69
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	VV		1 "pro dveře ozn. 14/L,P"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	M	61161725.R03	dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 90x197cm dekor dub šedý - ozn. 13/L,P	kus	1,000	4 930,07	4 930,07
	PP		dveře vnitřní hladké dýhované sklo imitace pískování 1křídlové 70x197cm dekor dub šedý - ozn. 14/L,P				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 259,35	2 518,70
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm				
	VV		1 "pro dveře ozn. 13/L,P"		1,000		
	VV		1 "pro dveře ozn. 14/L,P"		1,000		
	VV		Součet		2,000		
51	M	61182258.R04	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm dekor dub šedý	kus	2,000	4 068,05	8 136,10
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm dekor dub šedý				
	VV		1 "pro dveře ozn. 13/L,P"		1,000		
	VV		1 "pro dveře ozn. 14/L,P"		1,000		
	VV		Součet		2,000		
54	K	7879111001	Příplatek za výšku skl. příčky 22/L z 2,9m na 3,1m	m2	0,856	15 960,00	13 661,76
	PP		Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní				
	VV		0,2*4,28		0,856		
55	K	787911102	Příplatek za šířku 24/P z 1,59m na 1,865m	m2	0,797	6 765,00	5 391,71
	VV		0,797		0,797		
56	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,500	13 643,43	6 821,72
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 453,53
57	K	783009411	Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných	m2	13,566	402,00	5 453,53
	PP		Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných první a poslední schod ramena schodiště				
	VV		(2,13*0,310)*12		7,924		
	VV		(1,82*0,310)*10		5,642		
	VV		Součet		13,566		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: ZL 3 - ZTI,vícepráce

KSO:
Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel:
statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			119 451,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	119 451,52	25 084,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	144 536,34

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 3 - ZTI, vícepráce

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 8. 2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 696,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 696,52	21,00%	9 596,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 292,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 3 - ZTI, vícepráce
Objekt:

Místo:
Zadavatel: statutární město Děčín
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Datum: 30. 8. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		45 696,52
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		45 696,52
721 - Zdravotechnika - změna pozice WC		4 831,23
722 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		40 865,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Průraz zkrš stropní konstrukci				
17	K	Pol7	El. Ohříváč vody 15l tlakový	ks	1,000	6 775,00	6 775,00
	PP		El. Ohříváč vody 15l tlakový				
18	K	Pol8	Montáž ohříváče	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
	PP		Montáž ohříváče				
19	K	55145722	Baterie dřezová	ks	2,000	3 025,63	6 051,26
	PP		Baterie dřezová				
20	K	725829111	Montáž baterie	ks	2,000	267,17	534,34
	PP		Montáž baterie				
21	K	55231082	Dřez nerez z odkládací plochou	ks	2,000	3 174,06	6 348,12
	PP		Dřez nerez z odkládací plochou				
22	K	725319111	montáž dřezu	ks	2,000	319,69	639,38
	PP		montáž dřezu				
23	K	725813112	Ventil rohový	ks	4,000	267,17	1 068,68
	PP		Ventil rohový				
24	K	725819402.R01	Montáž a dodávka panceřové hadičky	kus	4,000	109,61	438,44
	PP		Montáž a dodávka panceřové hadičky				
25	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,600	3 273,96	1 964,38
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 3 - ZTI, vícepráce

Objekt:

KSO:

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 755,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 755,00	21,00%	15 488,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 243,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 3 - ZTI, vícepráce

Objekt:

0

Místo:

Děčín, Mírové nám. 1175/5

Datum:

30. 8. 2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 755,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

73 755,00

721 - Zdravotechnika - změna pozice WC

11 100,00

722 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

62 655,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.3 - stav.práce,méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.08.2019

Zadavatel:
statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-93 416,73
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-93 416,73	21,00%	-19 617,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-113 034,24
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.3 - stav.práce.méněpráce

Místo:

Datum: 30.08.2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-93 416,73

PSV - Práce a dodávky PSV

-93 416,73

763 - Konstrukce suché výstavby

-18 563,45

7631 - Podhledy minerální kazetové

-74 853,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 3- ZTI - kložety,méněpráce

Objekt:

Změnový list č. 3-ZTI,kložety,méněpráce

KSO:

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-47 970,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 970,60	21,00%	-10 073,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-58 044,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 3- ZTI - klozety, méněpráce

Objekt:

Změnový list č. 3-ZTI,klozety,méněpráce

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-47 970,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-47 970,60

722 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-47 970,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list ZL 3 - oprava stávajícího litého teraca,vícepráce
Objekt:

Objednatel: statutární město Děčín

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

123 465,07

773

Podlahy z litého teraca

123 465,07

1	R	773500000.R21	Celková repase původního teraca, včetně doplnění a oprav dle poškození - podlahy	m2	30,920	2 626,02	81 196,54
---	---	---------------	--	----	--------	----------	-----------

30,92" podlaha v m.č. 303 ve 3. patře"

30,920

0,00

2	R	773500000.R24	Celková repase původního teraca, včetně doplnění a oprav dle poškození - sokl rovný	m	20,905	1 050,41	21 958,82
---	---	---------------	---	---	--------	----------	-----------

sokl rovný v m.č.303 ve 3.patře

3	R	998773203	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,700	29 013,87	20 309,71
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

Celkem

123 465,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 - změna soklíků v chodbách,vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 520,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 520,49	21,00%	15 229,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 749,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 - změna soklíků v chodbách,vícepráce

Místo:

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 520,49

PSV - Práce a dodávky PSV

72 520,49

776 - Podlahy povlakové

72 520,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.3 - změna soklíků v chodbách,vícepráce

Místo:

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 520,49

D PSV Práce a dodávky PSV 72 520,49

D 776 Podlahy povlakové 72 520,49

3	K	776411000	Montáž obvodových řezaných soklíků PVC s krycím a ukončovacím AL profilem	m	116,102	133,38	15 485,68
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP

4	M	284110000	lišta soklová PVC včetně rohů	m	118,424	131,10	15 525,39
---	---	-----------	-------------------------------	---	---------	--------	-----------

PP

5	M	2840001	ukončovací AL profil	m	118,424	296,40	35 100,87
---	---	---------	----------------------	---	---------	--------	-----------

6	K	776991111	Spárování silikonem	m	116,102	45,60	5 294,25
---	---	-----------	---------------------	---	---------	-------	----------

PP

7	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,400	2 785,75	1 114,30
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m