

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy objektu č.p. 44, školka Vilsnice**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Děčín

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Děčín

Projektant

Radek Beytler

Zhotovitel

Zpracoval

261238

16451295

CZ621031093

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

18.03.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 136,37	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	53 670,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	55 668,14	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	45 314,61	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.		166 789,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 166 789,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	166 789,13	35 025,72

Cena s DPH 201 814,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 44, školka Vilsnice
Objekt:

Objednatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Místo: Děčín

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12 136,37	53 670,01	65 806,38	2,362	3,806
61	Úprava povrchů vnitřních	9 732,16	26 522,64	36 254,80	2,362	0,000
95	Různé konstrukce a práce	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	9 468,49	9 468,49	0,000	3,806
997	Přesun sutě	2 404,21	4 702,76	7 106,97	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 976,12	2 976,12	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	55 668,14	45 314,61	100 982,75	2,124	0,017
721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	1 584,07	1 416,55	3 000,62	0,001	0,000
722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	20 286,27	12 870,71	33 156,98	0,962	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	32 554,38	22 221,26	54 775,64	1,081	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 243,42	4 806,09	6 049,51	0,080	0,017
	Celkem	67 804,51	98 984,62	166 789,13	4,486	3,824

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 44, školka Vilsnice
Objekt:

Objednatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel:
Místo: Děčín

Zpracoval:
Datum: 18. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
61										
Úprava povrchů vnitřních										
1	011	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	52,960	73,00	1 796,40	2 069,68	3 866,08	0,389
2	014	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	52,960	246,00	4 505,31	8 522,85	13 028,16	1,085
3	011	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	52,960	216,00	3 103,46	8 335,90	11 439,36	0,816
4	014	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	48,300	164,00	326,99	7 594,21	7 921,20	0,072
95										
Různé konstrukce a práce										
5	R	950.1	Demontáž a zpětná montáž zařízení kuchyně včetně potřebného přemístění	kpl	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000
96										
Bourání konstrukcí										
6	721	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství - vpusť podlahových DN 70	kus	1,000	134,00	0,00	134,00	134,00	0,000
7	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	27,250	64,10	0,00	1 746,73	1 746,73	0,000
8	013	974029147	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 300 mm	m	7,000	384,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,000
9	013	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	2,000	305,00	0,00	610,00	610,00	0,000
10	013	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	52,960	81,00	0,00	4 289,76	4 289,76	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě										
		997					2 404,21	4 702,76	7 106,97	0,000
11	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,824	754,00	0,00	2 883,30	2 883,30	0,000
12	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,824	333,00	0,00	1 273,39	1 273,39	0,000
13	013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km započatý 1 km přes 1 km	t	53,536	10,20	0,00	546,07	546,07	0,000
14	946	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02	t	2,825	630,00	1 779,75	0,00	1 779,75	0,000
15	946	94620230	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 17 01 03	t	0,953	620,00	590,86	0,00	590,86	0,000
16	946	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,028	1 200,00	33,60	0,00	33,60	0,000
998 Přesun hmot										
		998					0,00	2 976,12	2 976,12	0,000
17	011	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,362	1 260,00	0,00	2 976,12	2 976,12	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
		PSV					55 668,14	45 314,61	100 982,75	2,124
721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace										
		721					1 584,07	1 416,55	3 000,62	0,001
18	R	721.1	Úprava stávajících odpadů, napojení vpusti na stávající kanalizaci	kpl	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000
19	721	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	1 800,00	1 584,07	215,93	1 800,00	0,001
20	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	624,00	0,00	0,62	0,62	0,000
722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod										
		722					0,00	4 000,00	4 000,00	0,000
21	R	722.1	Úprava stávajícího vodovodu - uložení rozvodu pod omítku		1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000
771 Podlahy z dlaždic										
		771					20 286,27	12 870,71	33 156,98	0,962
22	771	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	27,250	48,10	708,50	602,23	1 310,73	0,008
23	771	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	27,250	241,00	3 202,42	3 364,83	6 567,25	0,207

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	771	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,250	442,00	3 695,92	8 348,58	12 044,50	0,172
25	597	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - síla min. 9 mm nebo větší - rozměr 298 x 298 mm - protiskluzná úprava, součinitel smykového tření min. 0,5, PEI IV vyšší odolnost otěruvzdornosti. Pro kuchyně je podle ČSN pro protiskluznost R12 Pro ostatní prostory (sklad) posádky protiskluznost R10 - barva a provedení dle výběru investora	m2	29,975	423,00	12 679,43	0,00	12 679,43	0,576

26	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,962	577,00	0,00	555,07	555,07	0,000
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	------	--------	--------	-------

781 Dokončovací práce - obklady

27	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	52,960	542,00	7 594,46	21 109,86	28 704,32	0,275
28	781	781571121	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených standardním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	2,400	223,00	47,54	487,66	535,20	0,005
29	597	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	63,552	392,00	24 912,38	0,00	24 912,38	0,801
30	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,081	577,00	0,00	623,74	623,74	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

31	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,940	29,80	2,20	1 635,01	1 637,21	0,055
32	784	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,940	15,40	114,82	731,26	846,08	0,011
33	784	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	5,148	17,90	7,31	84,84	92,15	0,000
34	784	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím dveří nebo vrat	m2	4,000	14,20	2,16	54,64	56,80	0,000
35	784	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,940	62,20	1 116,93	2 300,34	3 417,27	0,014

Celkem

67 804,51 98 984,62 166 789,13 4,486