


OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. STROP / PODHL.	ÚPRAVY POVRCHŮ	POZNÁMKA
001	HLAVNÍ VSTUP – ZADÍŘI	7,05	3102/2750	P.6	VENKOVNÍ MANEŽRA
002	VSTUPNÍ HALA – CHODBA	52,35	DTTO	P.1.3	VENKOVNÍ MANEŽRA
003	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	35,70	3102/2500	P.5/P.12	DTTO
004	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	32,60	3102/2500	DTTO	DTTO
005	VÝTAH 1	6,30	-	P.7	DTTO
006	VÝTAH 2	5,60	-	DTTO	DTTO
007	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	11,70	-	P.8.2	VENKOVNÍ MANEŽRA
008	KRYTÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR	12,30	-	P.7	OKR. KAP. (STŘEDNÍ)
020	VESTIBUL – NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR	15,20	3102/2500	P.2	VENKOVNÍ MANEŽRA
021	WC – ŽENY	8,90	DTTO	P.1.1	KER.OBL. DTTO
022	WC – MUŽI	12,40	DTTO	DTTO	DTTO
023	BEZBARIEROVÉ WC	4,30	DTTO	DTTO	DTTO
024	K2 – ADMINISTRATIVA	11,70	3102/2700	P.1.2	VENKOVNÍ MANEŽRA
025	K1 – ADMINISTRATIVA (VEDOUČI)	11,70	DTTO	DTTO	DTTO
026	K3 – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	22,95	3102/2750	DTTO	DTTO
027	SKLAD POMŮCEK – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	9,10	3102/2500	P.2	STUK.OBL.
028	SPOLČENSKOST / ERGO-DILNA	26,55	3102/2750	DTTO	VENKOVNÍ MANEŽRA
029	SPOLČENSKOST MÍSTNOST	50,80	DTTO	DTTO	DTTO
030	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,80	3102/2500	P.1.1	KER.OBL. DTTO
031	WC	2,80	DTTO	DTTO	DTTO
032.1	ŠATNA – STUDENT (10 OS.)	9,60	DTTO	DTTO	DTTO
032.2	UMÝVÁRNA – STUDENT	7,20	DTTO	P.4.3	KER.OBL. DTTO
032.3	WC – STUDENT	1,50	DTTO	DTTO	DTTO
033.1	ŠATNA – PERSONÁL (29 OS.)	35,20	DTTO	DTTO	DTTO
033.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL	10,40	DTTO	P.4.2	KER.OBL. DTTO
033.3	WC – PERSONÁL	5,40	DTTO	P.1.1	DTTO
034	NEOBSAŽENO	-	-	-	-
035	TECHNICKÁ MÍSTNOST – IT (CHLAZENÍ)	2,30	3102/-	P.1.1	STUK.OBL.
040.1	CHODBA / POŽÁRNÍ ÚNIK – SKLADY	9,85	3102/2500	P.1.1	STUK.OBL.
040.2	KRYTÝ VSTUP/SCHODIŠTĚ	2,95	DTTO	P.7	DTTO
041	SKLAD 1 – INKONTINENTNÍ POMŮCKY	29,70	3102/-	DTTO	DTTO
042	SKLAD 2 – OŠETŘ. PRAČÍ	19,75	DTTO	DTTO	DTTO
043	SKLAD 3 – SPINAVÉ PRAČÍ	13,30	3102/2500	DTTO	DTTO
044	SKLAD 4 – NEBEZPEČNÝ ODPAD (CHLAZ.)	4,65	3102/-	DTTO	DTTO
045	OŠETŘOVNA	12,35	3102/2750	P.1.2	DTTO
046	SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB	3,25	3102/-	DTTO	DTTO
047	SESTERNA	16,60	3102/2750	DTTO	DTTO
048	DEBNÍ MÍST. – SESTRY	7,50	DTTO	DTTO	DTTO
049	WC – SESTERNA	1,75	3102/2500	DTTO	DTTO
050	JEDLNA / HLAVNÍ SPOL. PROSTOR	111,25	3102/2750	P.1.4	DTTO
051	K1 (VEDOUČI)	6,70	DTTO	P.1.2	STUK.OBL.
052.1	ŠATNA – PERSONÁL (8 OS.)	9,30	3102/2500	P.1.1	STUK.OBL.
052.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL	10,65	DTTO	P.4.2	KER.OBL.
053	WC	2,85	DTTO	P.1.1	DTTO
054	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,95	DTTO	DTTO	DTTO
055	SKLAD VÝBAVENÍ – JEDLNA	7,10	3102/-	DTTO	DTTO
056	CHODBA	20,30	DTTO	P.4.2	DTTO
057	CHLAZENÍ / MRAŽIČI BOXY (Ch)	7,15	DTTO	DTTO	DTTO
058	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	9,50	DTTO	DTTO	DTTO
059	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	5,30	DTTO	DTTO	DTTO
060	SKLAD DŘEV. OBALY, OKRO	5,90	DTTO	DTTO	DTTO
061	ČIŠTIVA KUCHYŇSKÝ PERSONÁL	6,40	3102/2500	DTTO	DTTO
062	MYTÍ PROVOZOVNÍ NÁDOBY	7,70	3102/-	P.4.1	KER.OBL.
063	VARNA	38,10	DTTO	DTTO	DTTO
064	SKLADY – NÁDOBY/TABLETY	30,95	DTTO	DTTO	DTTO
065	CHLAZENÝ SKLAD ODPADKŮ	5,75	1780-2280/-	P.1.1	DTTO

LEGENDA MATERIÁLŮ		LEGENDA - OSTATNÍ	
	STAVAJÍCÍ ŽIVO Z RUTINY CHL. ZÁKLADOVÉ PÁSY		POŽÁRNÍ UZÁVĚRY
	OBVOVODNĚNÉ ŽIVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC TL.40 A 1.0ZL.VÝPLNÍ		SCHODIŠTĚ/CHODBOVÉ MADLO
	OBVOVODNĚNÉ ŽIVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC TL.40		TECHNICKÉ VÝTAHY/ZVÝŠNÁ PLOŠNA
	INTERIÉR/OBVOVODNĚNÉ ŽIVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC TL.250		ZÁMĚKOVÉ KONSTRUKCE (OKRAJ NA ČERNOPRÁČ. OCELCES)
	DOZVŮKY STAVAJÍCÍHO CHLAZENÉHO ŽIVA – PLEČ. CHL. NA WC-25		REVENÍ OTVOR V SOK. PODHLADU (UZÁVĚRAČNÍ ARMATURY ZIT)
	DLÍŽEC ŽIVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC TL.115/40		VÝTĚR(O) DTTO (POŽÁRNÍ KLAPKY – VZT)
	OSLOVÉ NOSNÉ SLoupY		PATĚNÍ TRASY VZT
	Z.B.MONOLITNÍ KONSTRUKCE		
	SOK. JEDNOSTR. OPLÁŠENÍ		
	TEPELNÁ IZOLACE OBVOVODNĚNÉ ŽIVA – MINERÁLNÍ VLN. 0,035M/mK		
	MONOLITNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ Z BETVÁŘNIC ZTRACENÍ		
	MONOLITNÍ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU (PODKLADNÍ BETONY)		
	TEPELNÁ IZOLACE ŠÍŘENÍHO PLÁŠTĚ – EPS-100 TL.200MM.		
	ŠÍŘENÍHO KRYTINA – HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA SÁD. EVK		
	TEPELNÁ IZOLACE PROTÍ ZEMNĚ – EPS-100 TL.100MM		
	HYDROIZOLACE PROTÍ ZEMNÍ VLHKOSTI – MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		
	PODKLADNÍ ŠTERKOPISKOVÝ PODSP.		
	HUTNĚNÉ ŠTERKOVÉ PODKLADNÍ VSTVY		
	ZPĚTNÉ HUTNĚNÉ ZÁSTVY		
	STAVAJÍCÍ ZEMINA		



OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OŘECH

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT

PROJEKT: SO.01 – OBJEKT DZR

ARCH. STAV. ČÁST: PŮDORYS PRÍZEMÍ

ING. PAVEL SCHMIDT

PETER PAVEL SCHMIDT

ING. PAVEL SCHMIDT

PETER PAVEL SCHMIDT

ZPRACOVÁNÍ PD – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘESICE

ZÁK.Č. 1802/5

01.1.03